POZNÁMKA :

VEŠKERÉ POJIŠŤOVACÍ VENTILY BUDOU NAPOJENY NA VNITŘNÍ KANALIZACI POMOCÍ NÁLEVKY S KULIČKOU PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT.
NAD NÁLEVKU BUDOU VYOSTŘENÉ I MECHANICKÉ FILTRY A POTRUBÍ ODDĚLOVAČ.
VÝOSTNÍ PŘEPÁŽÍ OD POJIŠŤOVACÍHO VENTILU BUDE MIN. 40 MM NAD NÁLEVKOU.

PRO PŘÍPOJENÍ KONDENZAČNÍHO POTRUBÍ OD VZT ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ NA VNITŘNÍ KANALIZACI BUDOU POUŽITY PODOMÍTKOVÉ VODNÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY S PŘÍVAHOU MECHANICKOU UZÁVĚROU PŘÍPADNĚ NÁLEVKY S KULIČKOU PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT.

VĚTRACÍ POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A NĚKTERÁ ODPADNÍ – VĚTRACÍ POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDOU OPATŘENA PŘIVZDUŠŇOVACÍMI HLAVICEMI.

NA VYBRANÁ SPLAŠKOVÁ, INFEKČNÍ A DEŠŤOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY.

LEGENDA :

- NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE – SOUČÁST PD ŘEŠÍCÍ AREÁLOVÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VNITŘNÍ INFEKČNÍ KANALIZACE
- KAN. POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN4 A SN8 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S OBSAHEM MINERÁLNÍCH PLNIDEL – ODHLUČNĚNÉ (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KAN. POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN4 A SN8 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – INFEKČNÍ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S OBSAHEM MINERÁLNÍCH PLNIDEL – ODHLUČNĚNÉ (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – INFEKČNÍ KANALIZACE
- KAN. POTRUBÍ Z PVC TYP KG SN4 A SN8 (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PE – ODHLUČNĚNÉ (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY) – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ TL. 20 mm
- KONDENZAČNÍ KANALIZACNÍ POTRUBÍ Z PVC-U SPOJOVANÉ LEPENÍM (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
- ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

K	KOLENO
2xK 45° M	KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM dos. 250 mm
PK	PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° (SIFONOVÉ) DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
PKS	PŘÍPOJOVACÍ KUS DN 50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
DPK	DVOJITÉ PŘÍPOJOVACÍ KOLENO DN 50/50/50 + GUMOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA
P	REDUKCE
O	ODBOČKA
RO	DVOJITÁ ODBOČKA
SO	DVOJITÁ ODBOČKA
ČK	ČISTÍCÍ KUS
NOK	NÁLEVKA S KULIČKOU PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT (NAPŘ. ALCAPLAST AKS1Z)
PŘH	PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
VZU	PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁP. UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍVAHOU MECH. UZÁVĚRKOU
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
ZH	ZÁSUVNÉ HRDLO
DH	DLOUHÉ HRDLO

WC1	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ 53x36 cm + SEDÁTKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU + INSTALAČNÍ SYSTÉM H=112 cm (SUCHÁ INSTALACE) PRO ZÁVĚSNOU ZÁCHODOVOU MÍSU + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO + PEVNÉ MADLO (U NĚKTERÝCH WC V 1.NP)
WC2	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ ZTP 70x36 cm + SEDÁTKO PRO ZÁCHODOVOU MÍSU + INSTALAČNÍ SYSTÉM H=130 cm (SUCHÁ INSTALACE) SAMONOSNÝ PRO ZÁVĚSNOU ZÁCHODOVOU MÍSU ZTP VČETNĚ RÁMU PRO UCHYCENÍ MADEL + ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ + SKLOPNÉ MADLO + PEVNÉ MADLO
VÝ	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ 45,5x38 cm + SKLOPNÁ MŘÍŽKA + SIFON 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PRO VÝLEVKU/DŘEZ – #50
U1	UMYVADLO KLASICKÉ 56x42 cm + SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – #32 + VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
U2	UMYVADLO ZTP 64x55 cm + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ PRO UMYVADLO S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – #50 + VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
U3	UMYVADLO KLASICKÉ 55x38 cm + SIFON UMYVADLOVÝ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 5/4" – #32 + VÝPUST UMYVADLOVÁ 5/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
SV1	SPRCHOVÁ VANIČKA LITÍ MRAMOR; ČTVERCOVÁ 90x90 cm; #90 + SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 90 cm DO NIKY – POSUVNÉ DVEŘE – MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO + SIFON SPRCHOVÝ – #40
SV2	SPRCHOVÁ VANIČKA LITÍ MRAMOR; ČTVRTKRUHOVÁ 90 cm; #90 + SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 90 cm – POSUVNÉ DVEŘE – MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO + SIFON SPRCHOVÝ – #40
SK0	SPRCHOVÝ KOUT S PODLAHOVÝM ŽLABEM L=85 cm – #50 S PODLAHOVOU PŘÍRUBOU PRO "SKRYTÝ VINYL" L=65 cm + NEREZOVÝ ROŠT L=65 cm + SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 90 cm DO NIKY – POSUVNÉ DVEŘE – MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO + PEVNÉ MADLO (POUZE V 1.NP)
SK1	SPRCHOVÝ KOUT S PODLAHOVÝM ŽLABEM L=85 cm – #50 S PODLAHOVOU PŘÍRUBOU PRO "SKRYTÝ VINYL" L=65 cm + NEREZOVÝ ROŠT L=65 cm + SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 100 cm DO NIKY – POSUVNÉ DVEŘE – MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
SK2	SPRCHOVÝ KOUT S PODLAHOVÝM ŽLABEM L=85 cm – #50 S PODLAHOVOU PŘÍRUBOU PRO "SKRYTÝ VINYL" L=65 cm + NEREZOVÝ ROŠT L=65 cm + SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 100 cm DO NIKY – POSUVNÉ DVEŘE – MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO + NÁSTAVKOVÝ PROFIL O 2 cm + PEVNÉ MADLO (POUZE V 1.NP)
SK3	SPRCHOVÝ KOUT S PODLAHOVÝM ŽLABEM L=95 cm – #50 S PODLAHOVOU PŘÍRUBOU PRO "SKRYTÝ VINYL" L=95 cm + NEREZOVÝ ROŠT L=95 cm + PEVNÉ MADLO (POUZE V 1.NP) + SKLOPNÉ MADLO (POUZE V 1.NP) + SEDÁTKO (POUZE V 1.NP)
D	DŘEZ JEDNOKOMŮRKOVÝ + SIFON PRO JEDNOJEMNÝ DŘEZ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" S PŘÍPOJENÍM PRO MYČKU – #50 + VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU #70
DD	DŘEZ DVOJJEMNÝ + SIFON PRO DVOJJEMNÝ DŘEZ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" S PŘÍPOJENÍM PRO MYČKU – #50 + 2x VÝPUST DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU #70
DDDR	DŘEZ DVOJJEMNÝ S DRTIČEM ODPADU + SIFON PRO DVOJJEMNÝ DŘEZ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" S PŘÍPOJENÍM PRO MYČKU – #50 + 2x DRTIČ ODPADU – #50
MY	MYČKA
OPK	ODVĚTRÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA POTRUBÍ KANALIZACE DN110 S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU S PRODLOUŽENÍM POTRUBÍM SMĚREM POD IZOLACI NA 400 mm + PROSTUP PAROZÁBRANOU DN110 S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU -- POTRUBÍ SMĚREM POD VRCHNÍ VRSTVU BUDE NA STAVBĚ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DÉLKU -- DEŠŤOVÁ KRYTKA NEBUDE POUŽITA
BYP	BALKONOVÁ VPUSŤ SVISLÁ DN75 SE SAMOREGULAČNÍM VYHŘÍVÁNÍM S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU + TĚSNÍCÍ PAROZÁBRANY S BITUMENOVOU MANŽETOU PRO POTRUBÍ DN75
SVP1	STŘEŠNÍ VPUSŤ SVISLÁ DN75 SE SAMOREGULAČNÍM VYHŘÍVÁNÍM S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU + NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI 500 mm S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU -- VPUSŤ S NÁSTAVCEM SE SLOŽÍ TAK, ŽE NA HORNÍ ČÁSTI KCE STŘECHY JE PŘÍPOJENA PVC MANŽETA (MANŽETY BUDOU MEZI VPUSTÍ A NÁSTAVCEM PROHOZENY) -- NÁSTAVEC BUDE NA STAVBĚ ZKRÁCEN NA POTŘEBNOU DÉLKU -- NOUZOVÉ PŘEPADY JSOU SOUČÁSTÍ PD ASŘ
SVP2	STŘEŠNÍ VPUSŤ SE SAMOREGULAČNÍM VYHŘÍVÁNÍM DN110 SVISLÁ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU + NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI 500 mm S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU -- VPUSŤ S NÁSTAVCEM SE SLOŽÍ TAK, ŽE NA HORNÍ ČÁSTI KCE STŘECHY JE PŘÍPOJENA PVC MANŽETA (MANŽETY BUDOU MEZI VPUSTÍ A NÁSTAVCEM PROHOZENY) -- NÁSTAVEC BUDE NA STAVBĚ ZKRÁCEN NA POTŘEBNOU DÉLKU -- NOUZOVÉ PŘEPADY JSOU SOUČÁSTÍ PD ASŘ
SVP3	STŘEŠNÍ VPUSŤ VODOROVNÁ DN110 SE SAMOREGULAČNÍM VYHŘÍVÁNÍM S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU + TĚSNÍCÍ PAROZÁBRANY S BITUMENOVOU MANŽETOU PRO POTRUBÍ DN110 – NOUZOVÉ PŘEPADY JSOU SOUČÁSTÍ PD ASŘ
PVP1	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM A S UZÁVĚRKOU PROTI ZÁPACHU FUNGUJÍCÍHO I BEZ VODY V SIFONU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
PVP2	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM SE SUCHOU UZÁVĚRKOU (KLAPKOU) S LITINOVÝM RÁMEM A LITINOVOU MŘÍŽÍ
ADV	ANGLICKÝ DVOREK (SKLUPNÉ SVĚTLÍKY) VČETNĚ ODTOKOVÉ PŘÍPOJKY DN110 S PACHOVÝM UZÁVĚROU
RŠ1–3	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN425 S VÝKYVNÝM HRDLY (SKLADBA VIZ VÝKRES ROZVINUTÉHO ŘEZU)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2
4.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	43,87	4.23	WC	1,68
4.02	VÝTAH	6,43	4.24	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	29,20
4.03	WC PŘEDSÍŇ	1,70			
4.04	WC	1,69	4.25	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	29,43
4.05	CHODBA	20,80			
4.06	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	33,51	4.26	PŘEDSÍŇ	7,82
4.07	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,00	4.27	KOUPELNA	3,78
4.08	SKLAD IT	10,77	4.28	WC	1,68
4.09	CHODBA	61,17	4.29	KUCHYŇSKÝ KOUT S PŘEDSÍNÍ	11,81
4.10	KANCELÁŘ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY	46,18	4.30	POKOJ	17,09
4.11	SKLAD ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY	12,38	4.31	POKOJ	25,60
			4.32	KOUPELNA	4,52
4.12	WC MUŽI	1,75	4.33	WC	1,88
4.13	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2,16	4.34	STROJOVNA VÝTAHU	10,61
4.14	KANCELÁŘ IT	17,56	4.35	VÝTAH	7,20
4.15	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO IT	22,86	4.36	SCHODIŠŤOVÁ HALA	33,10
4.16	WC IMOBILNÍ + ŽENY	4,12	4.37	SKLAD	13,70
4.17	KANCELÁŘ IT	22,03	4.38	SKLAD VZT PŘÍSLUŠENSTVÍ	14,68
4.18	KANCELÁŘ IT	24,90	4.39	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	53,59
4.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,35			
4.20	CHODBA	66,25	4.40	SKLAD	8,48
4.21	PŘEDSÍŇ	7,74	4.41	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,03
4.22	KOUPELNA	3,78			

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	MAŠA	MAŠA	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO:	DATUM:	POPIS ZMĚN:	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	AUTOR:

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČINNÝ: PROJEKTY ZTI, s.r.o., náměstí Republiky 289/40, 591 01 Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HDN a.s.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL: MAŠA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT: MAŠA	ARCH. NÁVRH: ING.SALNAR

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	21x A4
DATUM:	02/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22-009
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ

ČÁST: D.1.4C ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

OBSAH: KANALIZACE - PŮDORYS 4.NP

Č.VÝKRESU: D.1.4C.07

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA