



POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁČÍ ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ ODPOJENÍ OBJEKTU OD MEDIÍ. STÁVAJÍCÍ VZROSTLOU ZELEN V DOSAHU DO 10M OD OBJEKTU ZAJISTÍ OBEDNĚNÍM PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. NÁLETOVÉ DŘEVINY (AKÁTOVÉ KEŘE) V BEZPROSTŘENÍ BLÍZKOSTI OBJEKTU BUDOU BEZ NÁHRADY ODSTRANĚNY. OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ, SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ, NADZEMNÍ HYDRANT A ZEMNÍ UZÁVĚR HYDRANTU) BUDOU ZABEZPEČENY PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. V MÍSTĚ NAPOJENÍ OBJEKTU NA PŘÍPOJKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZHOTOVITEL ZAJISTÍ JEJICH LOKALIZACI RUČNĚ KOPANÝM SONDAMI.
- V PRVNÍ FÁZI BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM DEMNTOVÁNY VNITŘNÍ ROZVODY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (ELEKTRINSTALACE, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S DŮSLEDNOU SEPARACÍ ODPADU DLE KATALOGU ODPADU PRO JEJICH PŘÍPADNÉ ZPĚTNÉ VYUŽITÍ.
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ VE VNITŘNÍCH A VNĚŠÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH VČETNĚ JEJICH DŮSLEDNĚ SEPARACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ (SAMOSTATNÉ SKLO, DŘEVO, KOVY, PLASTY ATD.)
- V NÁSLEDNĚM KROKU BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NA BÁZI KOVU (VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ, FALCOVANÁ KRYTINA, KONSTRUKCE ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ ATD.)
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VNITŘNÍ A VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN, SOKLŮ A PARAPETŮ.
- POKUD ZHOTOVITEL V PRŮBĚHU POSTUPNÉHO ROZEBÍRÁNÍ NARAZÍ NA DALŠÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY NEUVEDENÉ VÝŠE, JE POVINEN TYTO MATERIÁLY SEPEROVAT V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- JE NAVRŽENA DEMOLICE ODSTROJENÉHO OBJEKTU VČETNĚ PŘILEHLÝCH OPĚRNÝCH STĚN A ZPEVNĚNÝCH PLOCH TĚŽKOU TECHNIKOU (HYDRAULICKÉ NŮŽKY A HYDRAULICKÉ KLADIVO). PŘI POSTUPNĚ DEMOLICI TĚŽKOU TECHNIKOU STÁLE PLATÍ DŮSLEDNÁ SEPARACE ODPADU DLE KATALOGU ODPADU. V PRŮBĚHU DEMOLICE ZHOTOVITEL ZAJISTÍ BEZPEČNÝ PROSTOR V RÁMCI DOSAHU POUŽITÉ TECHNICKY VČETNĚ ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI PRŮBĚŽNÝM KROPENÍM PRACOVISTĚ.
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DŮSLEDNOU SEPARACÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŠTĚ NA STAVENIŠTI. VŠECHNY SUTĚ BUDOU ODVEZENY NA RECYKLAČNÍ MÍSTA NEBO ŘÁDNĚ SKLÁDKOVÁNY V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- ZHOTOVITEL PO DOKONČENÍ PRÁČÍ ZAJISTÍ MÍSTO STAVENIŠTĚ ZEMINOU A PŘI PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ DEMOLICE PŘEDLOŽÍ DOKLADY O LIKVIDACI ODPADU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	ZDIVO SVISLÝCH STĚN OBVODOVÝCH Z LEHČENÉHO BETONU
	BETON PROSTÝ
	ŽELEZOBETON
	EPS, PLASTY
	NÁSYPY, ZEMNÍ A STROPNÍ
	ASFALTOVÉ PÁSY

SCHÉMA AREÁLU		1:2000 ORIENTACE PROJEKTU	
± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu			
Projektant: Iveta Vejvodová Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 01463748 email.: adovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:	
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vejvoda		Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Kreslil Iveta Vejvodová
		Vypracoval Ing. Radovan Vejvoda	
Akce:		Zakázka: 22-29	
Nemocnice Třebíč - Prodejna č.p 167 - odstranění stavby		Stupeň: DBP	
Investor: Kraj Vysočina Žitkova 1882/57 586 01, Jihlava tel.: 564 602 111 IČ: 70890749 email.: posta@kr-vysocina.cz		Datum: 25.6.2022	
Část: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Revize: 30.6.2022	Formát: A2/A1(594/594)
		SoD: -	
		Měřítko: 1:50	Paré:
		Objekt: S001	
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ		Číslo výkresu: D.b.1	