



POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁČÍ ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ ODPOJENÍ OBJEKTU OD MEDIÍ. STÁVAJÍCÍ VZROSTLOU ZELEN V DOSAHU DO 10M OD OBJEKTU ZAJISTÍ OBEDNĚNÍM PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. NÁLETOVÉ DŘEVINY (AKÁTOVÉ KEŘE) V BEZPROSTŘENÍ BLÍZKOSTI OBJEKTU BUDOU BEZ NÁHRADY ODSTRANĚNY. OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ, SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ, NADZEMNÍ HYDRANT A ZEMNÍ UZÁVĚR HYDRANTU) BUDOU ZABEZPEČENY PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. V MÍSTĚ NÁPOJENÍ OBJEKTU NA PŘÍPOJKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZHOTOVITEL ZAJISTÍ JEJICH LOKALIZACI RUČNĚ KOPANÝM SONDAMI.
- V PRVNÍ FÁZI BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM DEMNTOVÁNY VNITŘNÍ ROZVODY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (ELEKTRINSTALACE, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S DŮSLEDNOU SEPARACÍ ODPADU DLE KATALOGU ODPADU PRO JEJICH PŘÍPADNÉ ZPĚTNÉ VYUŽITÍ.
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ VE VNITŘNÍCH A VNĚŠÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH VČETNĚ JEJICH DŮSLEDNĚ SEPARACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ (SAMOSTATNÉ SKLO, DŘEVO, KOVY, PLASTY ATD.)
- V NÁSLEDNĚM KROKU BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A KLEMPÍRSKÉ KONSTRUKCE NA BÁZI KOVU (VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ, FALCOVANÁ KRYTINA, KONSTRUKCE ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ ATD.)
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VNITŘNÍ A VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN, SOKLŮ A PARAPETŮ.
- POKUD ZHOTOVITEL V PRŮBĚHU POSTUPNÉHO ROZEBÍRÁNÍ NARAZÍ NA DALŠÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY NEUVEDENÉ VÝŠE, JE POVINEN TYTO MATERIÁLY SEPEROVAT V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- JE NAVRŽENA DEMOLICE ODSTROJENÉHO OBJEKTU VČETNĚ PŘÍLEHLÝCH OPĚRNÝCH STĚN A ZPEVNĚNÝCH PLOCH TĚŽKOU TECHNIKOU (HYDRAULICKÉ NŮŽKY A HYDRAULICKÉ KLADIVO), PŘI POSTUPNĚ DEMOLICI TĚŽKOU TECHNIKOU STÁLE PLATÍ DŮSLEDNÁ SEPARACE ODPADU DLE KATALOGU ODPADU. V PRŮBĚHU DEMOLICE ZHOTOVITEL ZAJISTÍ BEZPEČNÝ PROSTOR V RÁMCI DOSAHU POUŽITĚ TECHNICKY VČETNĚ ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI PRŮBĚŽNÝM KROPENÍM PRACOVISTĚ.
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DŮSLEDNOU SEPARACÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŠTĚ NA STAVENÍŠTĚ. VŠECHNY SUTĚ BUDOU ODVEZENY NA RECYKLAČNÍ MÍSTO NEBO ŘÁDNĚ SKLÁDKOVÁNY V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- ZHOTOVITEL PO DOKONČENÍ PRÁČÍ ZAČISTÍ MÍSTO STAVENÍŠTĚ ZEMINOU A PŘI PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ DEMOLICE PŘEDLOŽÍ DOKLADY O LIKVIDACI ODPADU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	8,64	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	škrábaný břizolit	
1.02	ZÁVĚTRÍ	18,75	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	škrábaný břizolit	škrábaný břizolit
1.03	PRODEJNA	58,78	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	vápenocementová štuková omítka	vápenocementová štuková omítka
1.04	SKLADY	72,55	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	vápenocementová štuková omítka	vápenocementová štuková omítka
1.05	KANCELÁŘ	7,16	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	vápenocementová štuková omítka	vápenocementová štuková omítka
1.06	ŠATNA	8,44	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	vápenocementová štuková omítka	vápenocementová štuková omítka
1.07	WC	2,06	betonová dlažba s broušeným teracem 250/250/35mm	vápenocementová štuková omítka	vápenocementová štuková omítka
1.08	RAMPA	19,23	ocelový sližkový plech	vápenocementová štuková omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	ZDIVO SVISLÝCH STĚN OBVODOVÝCH Z LEHČENÉHO BETONU
	BETON PROSTÝ
	ŽELEZOBETON
	EPS, PLASTY
	NÁSYPY, ZEMNÍ A STROPNÍ
	ASFALTOVÉ PÁSY

SCHÉMA AREÁLU		1:2000 ORIENTACE PROJEKTU	
± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu			
Projektant: Iveta Vejvodová Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 01463748 email.: adovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:	
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vejvoda		Autorizace:	
Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda		Vyracoval Ing. Radovan Vejvoda	
Kreslil Iveta Vejvodová		Kreslil Iveta Vejvodová	
Akce: Nemocnice Třebíč - Prodejna č.p 167 - odstranění stavby		Zakázka: 22-29	
Investor: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01, Jihlava tel.: 564 602 111 IČ: 70890749 email.: posta@kr-vysocina.cz		Stupeň: DBP	
Místo stavby: Pozemek: parc. č. st. 4262 k.ú.: Třebíč Obec: Třebíč Okres: Třebíč Kraj: Kraj Vysočina		Datum: 25.6.2022	
Část: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Revize: 30.6.2022	
		Formát: A2/A1(594/594)	
		SoD: -	
		Měřítko: 1:50	Paré:
		Objekt: S001	
Obsah: PŮDORYS 1.NP		Číslo výkresu: D.b.2	