

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-29

Stavba: Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

KSO:
Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel:
Město Třebíč

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Iveta Vejvodová

IČ: 01463748
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Radovan Vejvoda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-29

Stavba: Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: Iveta Vejvodová

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing. Radovan Vejvoda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO01	Objekt prodejny	0,00	0,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Objekt prodejny

KSO:

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel:

Město Třebíč

IČ:

00290629

DIČ:

CZ00290629

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Iveta Vejvodová

IČ:

01463748

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Radovan Vejvoda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ivetou Vejvodovou. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Objekt prodejny

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: Iveta Vejvodová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Radovan
Vejvoda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
89 - Ostatní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
98 - Demolice a sanace	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

71 - Izolace	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
72 - Zdravotně technické instalace	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
74 - Elektroinstalace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
76 - Konstrukce PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Objekt prodejny

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: Iveta Vejvodová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ing. Kádovan
Vejvoda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101						
VV	"stavba"30				30,000		

2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,550		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107343						
VV	"Rampa"(5,4+5,4+2,2)*3,35				43,550		
VV	Součet				43,550		

3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227						
VV	"stavba"80				80,000		
VV	Součet				80,000		

4	K	11900-001	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení - příplatek ZKD použití	m	2 400,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-----------	--	------	--

PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení						
VV	"stavba"80				80,000		
VV	Součet				80,000		
VV	80*30 *Přepočtené koeficientem množství				2 400,000		

5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228						
VV	"stavba"80				80,000		
VV	Součet				80,000		

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 0,00

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	200,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101						
VV	"zásyp jámy po odstranění základových konstrukcí recyklátem"200*1				200,000		
VV	Součet				200,000		

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	250,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112						
VV	"stavba"250				250,000		
VV	Součet				250,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	184818244	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818244					
	Online PSC							
	VV		"stavba"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	89	Ostatní konstrukce				0,00	
9	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241811					
	VV		"schodiště"1		1,000			
	VV		"hydrynt"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211					
	VV		"schodiště"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
11	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	3,350		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113					
	VV		"rampa"3,35		3,350			
	VV		Součet		3,350			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
12	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	1,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081131					
	VV		"1.07"1,04*1		1,040			
	VV		Součet		1,040			
13	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,370		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354					
	VV		"okna"0,9*0,9*9+0,6*0,9*2		8,370			
	VV		Součet		8,370			
14	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	19,899		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062747					
	VV		"průčelí"3,685*2,7*2		19,899			
	VV		Součet		19,899			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		"ocelové zárubně"(0,6*2+0,8)*1,97		3,940			
	VV		Součet		3,940			
16	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	3,118		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072558					
	VV		"vrata -zásobování"1,45*2,15		3,118			
	VV		Součet		3,118			
17	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	30,222		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072747					
	VV		"průčelí"3,685*2,7*2+3,33*3,1		30,222			
	VV		Součet		30,222			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	5,456		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511					
	VV		"obklady dřez"(1,11+1,15*2)*1,6		5,456			
	VV		Součet		5,456			
19	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059641					
	VV		"parapet v průčelí"3,85*0,6*2		4,620			
	VV		Součet		4,620			
	D	98	Demolice a sanace				0,00	
20	K	981013711	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	1 029,845		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výpňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981013711					
	VV		"stavba"11,16*15,38*6		1 029,845			
	VV		Součet		1 029,845			
21	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	45,195		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511114					
	VV		"Přislušenství - schodiště, opěrné stěny"0,5*(3,7*2,5+5,74*2,5+5,4*2+5,4*2,75+2,2*1,5)+0,4*(11,6+1,5*2)*2,5+3*3,6*0,4		45,195			
	VV		Součet		45,195			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
	D	997	Přesun sutě				0,00	
22	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	315,324		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002					
23	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	294,292		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006					
24	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	312,538		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512					
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 729,860		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519					
	VV		315,324*15 'Přepočtené koeficientem množství		4 729,860			
26	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	186,230		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869					
27	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,558		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804					
28	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,926		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
29	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,038		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,757		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013847					
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,920		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,762		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
D	998	Přesun hmot						0,00
33	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 6 m	t	0,549		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012101					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D	71	Izolace						0,00
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
34	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	160,574		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811					
VV			"střecha"10,62*15,12		160,574			
VV			Součet		160,574			
D	712	Povlakové krytiny						0,00
35	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	173,966		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331801					
VV			"střecha"10,62*15,12+11,16*1,2		173,966			
VV			Součet		173,966			
D	713	Izolace tepelné						0,00
36	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	7,409		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130821					
VV			"1.05"2,09*3,1+0,3*3,1		7,409			
VV			Součet		7,409			
D	72	Zdravotně technické instalace						0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
37	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803					
VV			"Připojení nádrže, dřezu a umyvadla"2		2,000			
VV			Součet		2,000			
38	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808					
VV			"připojení WC"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
39	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290821					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801					
	VV		"Připojení nádrže, dřezu a umyvadla"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801					
	VV		"ZTI"40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00	
42	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811					
	VV		"ZTI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
	VV		"ZTI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	725320821	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725320821					
	VV		"ZTI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení předmětů v objektech v do 6 m	t	0,075		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590811					
46	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811					
	VV		"ZTI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					
	VV		"ZTI"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800					
	VV		"ZTI"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811					
	VV		"ZTI"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty dvojitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860812					
	VV		"ZTI"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	74	Elektroinstalace				0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
51	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112801					
	VV		"stavba"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
52	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741121861					
	VV		"stavba"300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
53	K	741211827	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,8 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741211827 "stavba"1 Součet		1,000 1,000			
54	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213811 "rozvaděč"20 Součet		20,000 20,000			
55	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311815 "stavba"10 Součet		10,000 10,000			
56	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741315823 "stavba"10 Součet		10,000 10,000			
57	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741322815 "rozvaděč"10 Součet		10,000 10,000			
58	K	741322845	Demontáž jističů dvoupólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž jističů dvoupólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze skříně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741322845 "rozvaděč"1 Součet		1,000 1,000			
59	K	741324835	Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741324835 "rozvaděč"1 Součet		1,000 1,000			
60	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371841 "stavba"3+3+2 Součet		8,000 8,000			
61	K	741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV VV Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371844 " vrata"1 "pod přístřeškem"1 Součet		1,000 1,000 2,000			
D	76		Konstrukce PSV				0,00	
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
62	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	10,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001801 "střecha"10,62 Součet		10,620 10,620			
63	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	173,966		0,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV VV Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821 "střecha"10,62*15,12+11,16*1,2 Součet		173,966 173,966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	41,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841					
	VV		"střecha"11,16+15,23*2		41,620			
	VV		Součet		41,620			
65	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV		"okna"0,9*9+0,6*2		9,300			
	VV		Součet		9,300			
66	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	40,540		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871					
	VV		"střecha"10,62+14,96*2		40,540			
	VV		Součet		40,540			
67	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801					
	VV		"střecha"10,62		10,620			
	VV		Součet		10,620			
68	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861					
	VV		"střecha"3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
69	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	32,340		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV		"venkovní zábradlí"(3,5+1,5)*2+3,6+2,2+5,4*2+5,74		32,340			
	VV		Součet		32,340			
70	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823					
	VV		"venkovní schodiště"2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
71	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161851					
	VV		"venkovní schodiště"2,4*2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
72	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	650,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996702					
	VV		"Rampa"650		650,000			
73	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,370		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811					
	VV		"okna"0,9*0,9*9+0,6*0,9*2		8,370			
	VV		Součet		8,370			
74	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832802					
	VV		"venkovní žebřík"3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
75	K	767893811	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893811					
	VV		"venkovní stříška"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel:

SPŠ Třebíč

IČ:

66610702

DIČ:

CZ66610702

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

C.U.B.E. s.r.o.

IČ:

28267419

DIČ:

CZ28267419

Zpracovatel:

Milan Melichar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ivetou Vejvodovou. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: SPŠ Třebíč

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Melichar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč

Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: SPŠ Třebíč

Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Melichar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1	K	101	Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin	soubor	2,000		0,00	
	PP		Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin					
2	K	102	Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace					
3	K	103	Kompletace dokladů ke kolaudaci	soubor	1,000		0,00	
	PP		Kompletace dokladů ke kolaudaci					
4	K	104	Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla	soubor	2,000		0,00	
	PP		Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady zhotovitele díla					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	201	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zařízení a provoz staveniště					
8	K	202	Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení					
9	K	203	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000		0,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP					
10	K	205	Vyřízení záboru veřejného prostranství	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vyřízení záboru veřejného prostranství					
11	K	206	Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství	soubor	1,000		0,00	
	PP		Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství					
12	K	207	Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu					
13	K	208	Dočasné dopravní značení související se stavbou	soubor	1,000		0,00	
	PP		Dočasné dopravní značení související se stavbou					
14	K	209	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,000		0,00	
	PP		Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště					