



**POZNÁMKA:**

- PŘED ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRÁČÍ ZHOTOVITEL NA VLASTNÍ NÁKLADY ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ ODPOJENÍ OBJEKTU OD MEDIÍ. STÁVAJÍCÍ VZROSTLOU ZELENĚ V DOSAHU DO 10M OD OBJEKTU ZAJISTÍ OBEDNĚNÍM PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. NÁLETOVÉ DŘEVINY (AKÁTOVÉ KEŘE) V BEZPROSTŘENÍ BLÍZKOSTI OBJEKTU BUDOU BEZ NÁHRADY ODSTRANĚNY. OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (POJISTKOVÁ SKŘÍŇ, SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ, NADZEMNÍ HYDRANT A ZEMNÍ UZÁVĚR HYDRANTU) BUDOU ZABEZPEČENY PROTI JEJICH POŠKOZENÍ. V MÍSTĚ NAPOJENÍ OBJEKTU NA PŘÍPOJKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZHOTOVITEL ZAJISTÍ JEJICH LOKALIZACI RUČNĚ KOPANÝM SONDAMI.
- V PRVNÍ FÁZI BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM DEMNTOVÁNY VNITŘNÍ ROZVODY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (ELEKTRINSTALACE, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S DŮSLEDNOU SEPARACÍ ODPADU DLE KATALOGU ODPADU PRO JEJICH PŘÍPADNÉ ZPĚTNÉ VYUŽITÍ.
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ VE VNITŘNÍCH A VNĚŠÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH VČETNĚ JEJICH DŮSLEDNĚ SEPARACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ (SAMOSTATNÉ SKLO, DŘEVO, KOVY, PLASTY ATD.)
- V NÁSLEDNĚM KROKU BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY A KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NA BÁZI KOVU (VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ, FALCOVANÁ KRYTINA, KONSTRUKCE ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ ATD.)
- DÁLE BUDOU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ODSTRANĚNY VNITŘNÍ A VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN, SOKLŮ A PARAPETŮ.
- POKUD ZHOTOVITEL V PRŮBĚHU POSTUPNÉHO ROZEBÍRÁNÍ NARAZÍ NA DALŠÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY NEUVEDENÉ VÝŠE, JE POVINEN TYTO MATERIÁLY SEPEROVAT V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- JE NAVRŽENA DEMOLICE ODSTROJENÉHO OBJEKTU VČETNĚ PŘÍLEHLÝCH OPĚRNÝCH STĚN A ZPEVNĚNÝCH PLOCH TĚŽKOU TECHNIKOU (HYDRAULICKÉ NŮŽKY A HYDRAULICKÉ KLADIVO), PŘI POSTUPNĚ DEMOLICI TĚŽKOU TECHNIKOU STÁLE PLATÍ DŮSLEDNÁ SEPARACE ODPADU DLE KATALOGU ODPADU. V PRŮBĚHU DEMOLICE ZHOTOVITEL ZAJISTÍ BEZPEČNÝ PROSTOR V RÁMCI DOSAHU POUŽITĚ TECHNICKY VČETNĚ ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI PRŮBĚŽNÝM KROPENÍM PRACOVÍŠTĚ.
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DŮSLEDNOU SEPARACÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŠTĚ NA STAVENÍŠTĚ. VŠECHNY SUTĚ BUDOU ODVEZENY NA RECYKLAČNÍ MÍSTA NEBO ŘÁDNĚ SKLÁDKOVÁNY V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
- ZHOTOVITEL PO DOKONČENÍ PRÁČÍ ZAČISTÍ MÍSTO STAVENÍŠTĚ ZEMINOU A PŘI PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ DEMOLICE PŘEDLOŽÍ DOKLADY O LIKVIDACI ODPADU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU

SCHÉMA AREÁLU1:2000 ORIENTACE PROJEKTU

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant: <b>Iveta Vejvodová</b> Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč tel.: 602 749 749 IČ: 01463748 email.: adovjev@seznam.cz		Projektant odborné / profesní části:		Autorizace:	
Vedoucí projektu: Ing. Radovan Vejvoda	Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Vypracoval Ing. Radovan Vejvoda	Kreslil Iveta Vejvodová		

Akce:  
**Nemocnice Třebíč - Prodejna č.p 167 - odstranění stavby**

Investor:  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 1882/57  
586 01, Jihlava  
tel.: 564 602 111 IČ: 70890749  
email.: posta@kr-vysocina.cz  
Část:  
**STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo stavby:  
Pozemek: parc. č. st. 4262  
k.ú.: Třebíč  
Obec: Třebíč  
Okres: Třebíč  
Kraj: Kraj Vysočina  
Profese:

Zakázka:  
22-29

Stupeň:  
DBP

Datum:  
25.6.2022

Revize:  
30.6.2022

Formát:  
A2/A1(594/594)

SoD:  
-

Měřítko:  
**1:50**

Paré:

Objekt:  
**S001**

Obsah:  
**PŮDORYS STŘECHY**

Číslo výkresu:  
**D.b.3**

05

PŮDORYS STŘECHY

1:50