

Vysvětlení zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – Parkovací dům
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 7. 6. 2023 a 8. 6. 2023 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace D.1.4.e_Slaboproudé rozvody neobsahuje bloková schémata systémů Strukturované kabeláže, Komerového systému a parkovacího systému. Prosíme o doplnění uvedených blokových schémat.

Odpověď:

Kabeláže od koncových prvků budou ukončeny v PATCH panelu. S ohledem na skutečnost, že aktivní prvky dodá provozovatel, a nejsou tedy předmětem veřejné zakázky, není relevantní doplňovat bloková schémata.

Dotaz č. 2:

Vámi zasláný výkaz výměr D.1.4.e_Slaboproudé rozvody neobsahuje závěrečné měření metalických rozvodů včetně vystavení protokolů o měření. Prosíme o potvrzení, že uvedené měření nebude požadováno nebo doplnění měření včetně protokolů do výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel požaduje po zhotoviteli provedení veškerých měření nutných pro správnou funkci daného systému. Veškerá tato měření nacení dodavatel v rámci položka č. 52 výkazu výměr D.1.4.e. Zadavatel tedy neupravuje (nedoplňuje) soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci Silnoproudé elektroinstalace chybí ve výkazu výměr silové připojení elektrických zařízení, co dodávají jiné profese (VZT jednotky, zařízení ZTI,

čerpadla, ventily+servopohony, apod). Žádáme o doplnění a následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Kabely k zařízením jiných profesí jsou započítány ve výměrech jednotlivých kabeláží ve výkazu výměr elektroinstalace. Vlastní zapojení, ukončení kabelů v zařízeních je započítáno v rozpočtu silnoproudů v položce 139 - HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný.

Dotaz č. 4:

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace projektovou dokumentací souboru D.1.4.c_FVE – Fotovoltaická elektrárna včetně detailu nosné konstrukce a jejího ukotvení.

Odpověď:

Výkresové informace jsou obsaženy v části D.1.4.c Elektroinstalace. Nosnou konstrukci pro FVE panely včetně kotvení navrhne a zpracuje zhotovitel podle zvoleného systému FVE, který musí být v souladu se všemi zadávacími podmínkami.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci jsme nenašli stanovení přípojných bodů a příslušných přípojek pro napojení zařízení staveniště stavby – přípojka elektro NN o potřebné kapacitě pro zhotovení díla, přípojkou vody, kanalizace. Žádáme o sdělení bližších informací přípojných bodů včetně uvedení kapacit přípojných bodů.

Odpověď:

Základní popis je uveden v D.1.1.1 D – Technická zpráva. Další údaje a vztahy pro zařízení staveniště vyplývají ze sady situačních výkresů. Kapacita přípojných bodů je:

- Zdroj vody stávající vodovodní řad PE160 v nemocnici / vodovodní přípojka. Minimální dostupná kapacita odpovídá spotřebě navrženého objektu tj výpočtový průtok 3,6 l/s na PE D 63. Další alternativa je zdroj vody z místa vodoměrné šachty u vjezdové brány z náměstí. Dimenze viz koordinační situace.
- Vypouštění kanalizace – předpoklad navržená kanalizační přípojka, po určitou dobu lze využít stávající kanalizační potrubí. Dimenze viz koordinační situace DN300.
- Elektrická energie – předpoklad zajištění projektovanou areálovou přípojkou tj 235 kW instalovaného příkonu. AYKY 3x240+120 - PŘÍPOJKA NN - prodejny, nabíjecí stanice – nezálohované AYKY 3x95+70 - PŘÍPOJKA NN - parkovací dům – zálohované;
- Datové připojení – předpoklad mobilním signálem;
- plyn – nemá přípojku.

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci jsou soubory formátu .ifc (BIM model), který nám nejde otevřít. Je možné toto prověřit a případně poskytnout funkční?

Odpověď:

Zadavatel danou věc prověřil tím, že si soubory stáhl jako nepřihlášený uživatel. Ve složce IFC všechny *.IFC soubory otevřel zcela bez problémů přes program BIMcollab ZOOM (volně stažitelný software pro prohlížení IFC souborů). Problém tedy není v nefunkčnosti souborů, ale někde na straně tazatele.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením nedochází ke změně či doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 10. 7. 2023 do 10:00 hod..**

V Jihlavě

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina