

Stavba: III/3452 KLÁŠTER MOST ev. č. 3452-1

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1. Rekultivace

V projektové dokumentaci se předpokládá rekultivace ploch v místech stávajícího mostního objektu, který bude kompletně demolován (most ev.č. 3452 - 1).

V místě vlevo před a za mostem a v místě stávajícího křížení s místní komunikací bude tato plocha rekultivována.

Rekultivované plochy se nacházejí v místech současných ostatních ploch (plochy stávajících objektů a zpevněných ploch). Veškerá vegetační zemina získaná při stavbě bude využita pro rozprostření na svazích upravované silnice a na plochách v místě rekultivace ploch a terénu.

2. Bilance skrývky a zemin

Množství vegetační zeminy získané ze stavby:

SO 101		0,0 m ³
SO 201	$(36.97+27.35+127.9)*0.15=$	28,833 m ³

Množství vegetační zeminy nutné pro stavbu:

SO 101	$-322,0*0,1$	-32,20 m ³
SO 201	$-(100,0+20,0)*0,15$	-18,0 m ³

Bilance skrývky ornice (chybí):	-21,367 m ³
---------------------------------	------------------------

Ve Vysokém Mýtě, březen 2015

Zpracoval: Ing. Pořický