

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Domnívá se uchazeč správně, že ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění prvku O4 na objektu spojovacího koridoru? Tuto domněnku uvádí uchazeč na základě projektové dokumentace, kterou má k dispozici od zadavatele. Prosíme o prověření a případné doplnění položky.

ODPOVĚĎ 1

Ano, odpověď včetně doplnění položky viz. odpověď 22 v dodatečných informacích 4.

DOTAZ 2

K odpovědi dodatečných informací č 4 – bod 7. Uchazeč se domnívá, že pokud vyplní jednotkovou cenu do sloupce F tak ve sloupci G (celková cena) nedojde ke změně. Uchazeč by mohl zapsat celkovou hodnotu, ale vzhledem k zamčení, není možné tuto změnu provést. Uchazeč proto žádá o odemčený soubor, který půjde otevřít, a budou odemčené sloupce, které chce zadavatel vyplnit. Uchazeč používá standardní tabulkový editor MS Excel. Prosíme o prověření a případnou úpravu.

ODPOVĚĎ 2

V příloze těchto dodatečných informací zadavatel poskytuje soupis stavebních prací s odemknutými sloupci F a G.

DOTAZ 3

K odpovědi dodatečných informací č 4 – bod 10. Uchazeč se domnívá, že pokud vyplní jednotkovou cenu do sloupce F tak ve sloupci G (celková cena) nedojde ke změně. Uchazeč by mohl zapsat celkovou hodnotu, ale vzhledem k zamčení není možné tuto změnu provést. Uchazeč proto žádá o odemčený soubor, který půjde otevřít, a budou odemčené sloupce, které chce zadavatel vyplnit. Uchazeč používá standardní tabulkový editor MS Excel. Prosíme o prověření a případnou úpravu.

ODPOVĚĎ 3

V příloze těchto dodatečných informací zadavatel poskytuje soupis stavebních prací s odemknutými sloupci F a G.

DOTAZ 4

K odpovědi dodatečných informací č 4 – bod 12

997**Přesun sutě**

185	006	997006-R4	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	122,400
Z demolic 39,288+83,112					122,400
186	006	997006-R5	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	888,259
Z demolic 122,185+122,185					244,370
Zemina 6 a 7 152,028*2,1+154,586*2,1					643,889
187	006	997006-R3	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 210,363
					1 210,363

Toto je část VV objektu D1_04_1-02 slepý rozpočet. Původní dotaz z naší strany tedy zůstává stále identický.

ODPOVĚĎ 4

Ve stavebním objektu D1.04 je uvažováno drcení materiálu, který se nachází pod energocentrem po zbourání staré kotelny, jedná se především o betonové základy, sahající až do hloubky. Jelikož se jedná o kvalitní materiál, bylo rozhodnuto o drcení a následném použití v násypu.

Uvažuje se se zasypáním jámy pod energocentrem, materiál bude drcen na frakci 0-63. Na násyp nejsou kladeny žádné speciální požadavky, neboť podlaha pod 1.NP je staticky dimenzovaná jako strop.

DOTAZ 5

K odpovědi dodatečných informací č 4 – bod 7. Zadavatel upřesnil zámky u dveří (nemáme tedy uvažovat u generálního klíče dveře s WC zámky), ale již neopravil aktuální počet vložek. Uchazeč se domnívá, že počet vložek by měl být na základě DI nižší než je nyní v zadání.

ODPOVĚĎ 5

Počet vložek SGK u pozice O50 po odečtu WC zámků nově 375 ks.

Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený D1_01_1-02 Slepý rozpočet_S2, ve kterém byla upravena dotčená položka. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací.

DOTAZ 6

NÁBYTEK – V projektu interiéru v souboru Standardy nábytku u položky Židle pevná - čalouněná/ bez čalounění není jasné, zda má být židle s područkami nebo bez područek (čalounění je řešeno ve výkazu výměr), ale područky ne. Prosíme o upřesnění, zda má být tato židle bez nebo s područkami. Má to vliv na cenu.

ODPOVĚĎ 6

V projektu INTERIÉRU je počítáno s židlemi bez područek (proto nebyly područky uvedeny).

DOTAZ 7

Výkaz výměr, Architektonicko-stavební řešení, obj. PCHO a G, oddíl 94 Lešení a stavební výtahy, pol. Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9m – viz níže Objekt PCHO

229	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29 572,657
-----	-----	-----------	---	----	------------

Objekt G

198	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8 838,840
-----	-----	-----------	---	----	-----------

Žádáme zadavatele o prověření těchto položek z hlediska správnosti výměry.

ODPOVĚĎ 7

Výměry lešení jsou uvažovány pro veškeré druhy prací (bednění, zdění, omítky, podhledy atd.) včetně montáží a demontáží.

DOTAZ 8

Výkaz výměr, Architektonicko-stavební řešení, obj. PCHO a G, oddíl 714 Akustická a protiotřesová opatření. V popisu u těchto položek je označení AKU, specifikace tohoto obkladu však v PD chybí. Žádáme o doplnění specifikace obkladu AKU.

Obj G

368	714	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	167,000
-----	-----	-----------	---	----	---------

v ceně je započtena montáž a dodávka nosné konstrukce:

včetně úprav u svítidel, výustek VZT

ozn. AKU

2.NP:

"m.č.206:" 12,5

12,500

6.NP:

"m.č.603,605:" 106,65+47,85

154,500

ODPOVĚĎ 8

Akustické panely ozn. AKU ve stavebním objektu G odpovídají tech. specifikaci ozn. RASTR O1.

DOTAZ 9

PD, objekt PCHO, Skladby obvodových pláštů, skladby W6, W7. Žádáme zadavatele o specifikaci uchycení alucobondových panelů na nosnou hliníkovou konstrukci (lepení, úchytkami apod.)

ODPOVĚĎ 9

Fasádní kompozitní panely budou na nosnou hliníkovou konstrukci uchyceny pomocí hliníkových nýtů s trnem z ušlechtilé oceli, barva hlavy nýtů shodná s barvou fasádních panelů (požadavek architekta).

DOTAZ 10

PD, objekt PCHO, Skladby obvodových pláštů, skladby W1-W1e, pol. vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem z kamenné minerální vlny ve formě desek...., faktor difuzního odporu μ (MU) 3,5. Dle vyjádření výrobců tepelných izolací nelze u desky z kamenné minerální vlny této hodnoty dosáhnout. Žádáme zadavatele o prověření správnosti faktoru difuzního odporu.

ODPOVĚĎ 10

V PD uvedenou hodnotu faktoru difuzního odporu μ (MU) 3,5 uvažujte jako max. možnou. Dle technických podkladů 2 největších výrobců kamenné minerální vlny je tato hodnota na úrovni $\mu=1$, což je hodnota lepší, než předepsaný parametr.

DOTAZ 11

Žádáme Vás o zodpovězení následujícího dotazu:

Ve výkazu výměr stojí:

" Kabeláž, propojení motor-rozvaděč-součást dodávky DA "

V půdorysu výkresu strojovny stojí:

" Silové propojení DAG - RDAG je součástí strojní části "

Rozvaděč RDAG (ve strojovně) je součástí dodávky dieselagregátu. Jenže se jedná o ovládací nikoliv hlavní silový rozvaděč. Má sice malou podružnou sekci silového napájení a ovládání ventilátorů a žaluzií, ale hlavní silové vodiče z agregátu (DAG) nekončí v rozvaděči RDAG, ale v rozvaděči RHD 4 (v rozvodně).

Ovládací vodiče mezi DAG a RDAG jsou součástí dodávky DA, ale v čí dodávce jsou vodiče hlavní silové trasy DAG - RHD4 ?

ODPOVĚĎ 11

Silové propojovací kabely CHBU z jističe DAG osazeného na stroji do rozvaděče R-DAG jsou součástí D2.53.3 Strojní část

Ovládací a signalizační vodiče ze stroje do R-DAG jsou součástí D2.53.3 Strojní část

Silové propojovací kabely CHBU z R-DAG do E-RHD4 jsou součástí D2.53.1 Technologické rozvody NN

Ovládací a signalizační vodiče z R-DAG do rozvodny NN, do hlavních rozvaděčů E-RHD4 a 5 jsou součástí D2.53.1 Technologické rozvody NN

Silové kabely CHBU jsou v rozvaděči R-DAG pouze propojeny.

V rámci zjednodušení lze tento spoj vynechat a napojit kabely CHBU z jističe na soustrojí přímo do E-RHD bez přerušení.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 17.8.2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 17.8.2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

Soupis označený D1_01_4d-04 Slepý rozpočet

Soupis označený D1_02_4d-04 Slepý rozpočet

Soupis označený D1_03_4d-04 SLEPY ROZPOCET

Soupis označený D1_04_4d-04 SLEPY ROZPOCET

Nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený D1_01_1-02 Slepý rozpočet_S2

V Brně dne 2. 7. 2015