

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 10 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V dokumentaci interiéru chybí celkové půdorysy návrhu povrchových úprav podlah pro 4. až 7. nadzemní podlaží. Ve složce Interiér D1_01_05 interiéru jsou pro tyto podlaží pouze dílčí výřezy. Prosíme o zaslání půdorysů barevného řešení podlahových krytin pro celá podlaží.

ODPOVĚĎ 1

Dokumentace je úplná. Zadavatel ji nebude doplňovat. Barevné vzory se v jednotlivých podlažích opakují. Zmiňovaná podlaží mají shodné grafické rozvržení jako plnohodnotný výkres 2.NP, lokální odlišnosti jsou pouze ve vybraných místnostech, což postihují právě výkresy s dílčími výřezy. Z dokumentace lze lehce odvodit materiálové/ barevné řešení každého patra, protože výkresy půdorysů obsahují společné legendy, které definují prvky/ barvy apod. v rozsahu 1.PP až 7.NP.

DOTAZ 2

Položka v rozpočtu chlazení v záložce etapa 2, etapa 3 pol. 255

255		Vzhledem k provázanosti systému řešení chlazení a s ohledem na standardy původních řešení celků k přihlídnutím k rekonstrukci za provozu nemocnice jako celku je nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy zahrnující vliv neznámých volných prostorů pro potrubní propoj ze strojovny do pavilonu Interny v části chodby, vliv opotřebení stávajících armatur; možné poškození izolací stávajících rozvodů, možné poškození stávajících regulačních armatur. Dále nepředpokládané demontáže stávajících potrubních celků chlazení dle předané informace. Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění systému. Dále výměna všech pojistných ventilů na stávajících systémech na 4bary s ohledem na provázanost potrubní sítě. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou montáž při přepojování jednotlivých podlaží, včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné provozní stavy. Zohlednění chybějícího rozboru vody. S ohledem na zásahy do poměrně komplikovanějšího stávajícího systému při provozu, současně s ohledem na omezené prostorové možnosti strojoven, dále s ohledem k možným nepřesnostem v výchozí dokumentaci, a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům je v realizační části vyhrazena část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 1,5% zakázky.				
002701				%	1,50	0

Dotaz:

Základ ze kterého se počítá 1,5 % ze zakázky, je myšleno pouze za etapu 2,3 nebo ze všech etap oddílu chlazení?

ODPOVĚĎ 2

Všichni uchazeči nebudou v soupise stavebních prací chlazení na listě etapa 2, etapa 3 výše uvedenou položku č. 255 oceňovat (ponechají nevyplněnou nebo uvedou hodnotu nákladů ve výši 0,- Kč).

DOTAZ 3

Žádáme o informaci, zda předpjaté hlavice stropních desek vyhovují na protlačení a zda jednotlivé desky ve všech podlažích vyhovují na ohyb v okolí podpor. Dále žádáme o informaci, zda stávající příčky jsou či nejsou a jak hodně potřhané od průhybů stropní konstrukce.

ODPOVĚĎ 3

Přes veškeré vynaložené úsilí nebylo možné dohledat dobovou výpočtovou dokumentaci statiky objektu (uvažované zatížení, prostorové řešení konstrukce, jeho výstupy, výpočet nutných dimenzí nosných konstrukcí). Navíc předpínané hlavice byly navrhovány a dimenzovány externě (mimo tehdejšího projektanta), stejně asi jako i způsob jejich navázání na připojované zvedané železobetonové stropy.

Co se týká železobetonových i předpjatých částí podlaží, v současné době je k dispozici výkres vázané výztuže stropů jednoho podlaží.

Z provedeného orientačního výpočtu se statikovi jeví způsob vyztužení lokálně na hranici – vyhovující (jedna síťovina při spodním povrchu) a provedená tloušťka desky (z hlediska průhybu v polích a současných požadavků) též na hranici.

Vzhledem k aktuálnímu stavu objektu (bez statických poruch) zanecháváme návrh PD tak jak je zpracován – včetně dřívějších vysvětlení k těmto položkám.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 7. 8. 2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 7. 8. 2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 3. 7. 2015