




116-1
1 : 50




116-2
1 : 50



116-3
1 : 50



116-4
1 : 50



LEGENDA VÝVODŮ VE STĚNÁCH

- K** - PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI /VÝŠKA OSY VÝVODU PŘIPOJOVACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- V** - PROSTUP PRO VODOVOD (STUDENÁ VODA) /VÝŠKA OSY VÝVODU POTRUBÍ VODOVODU
- Vz** - PROSTUP PRO VODOVOD (STUDENÁ VODA ZMĚKČENÁ) /VÝŠKA OSY VÝVODU POTRUBÍ VODOVODU
- Z** - ZÁSUVKA ELEKTRO 11/230V **ZZ** - DVOJZÁSUVKA ELEKTRO 11/230V
- D** - DATOVÁ ZÁSUVKA - KONEKTOR RJ45

LEGENDA

- KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY, ZÁKLADNÍ FORMÁT 60x30 CM, NEREKTIFIKOVANÝ, TL. OBKLADU 10 MM
- NEREZOVÁ HRANA PRO KERAMICKÝ OBKLAD TL. 10 MM, TYP HRANY: IGL ROHOVÁ, KARTÁČOVANÝ NEREZ, DL. 2,5 M, BUDE PROVEDENA Z JEDNOHO KUSU BEZ NAPOJOVÁNÍ
- OBKLAD STĚNY Z LTD DESEK TL. 18 MM, ZÁKLADNÍ VÝŠKA 1105 MM, DÉLKA OBKLADOVÉHO PRVKU DO 1800 MM, MONTÁŽ NA SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT, U PODLAHY ODSAZENÝ O VÝŠKU KERAMICKÉHO SOKLU
- AKUSTICKÉ STĚNOVÉ PANELE, ZÁKLADNÍ FORMÁT VÝŠKY 600 MM, DÉLKA PANELU 1200 MM A 1800 MM MONTÁŽ NA STĚNU, VIDITELNÉ LIŠTY V ŠEDÉM ODSŤÍNU

POZNÁMKY

- NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A OBKLADŮ Z LTD DESEK BUDE UPŘESNĚN ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE A PROJEKTANTEM NA STAVBĚ
- ZÁKLADNÍ REFERENČNÍ TYP KER. OBKLADU JE UVAŽOVÁN: OBKLAD 30x60 CM, TL. 10 MM, NEPROBARVENÝ STŘEP, NEREKTIFIKOVANÝ, VYRÁBĚNÝ VE VÍCE STANDARDNÍCH ODSŤÍNECH S VARIANTNÍM PROVEDENÍM POVRCHU MATNÝ/LESKLÝ, REF. TYP RAKO COLOR ONE - ODSŤÍN BILÝ, SVĚTLÉ ŠEDÝ, SVĚTLÉ BÉŽOVÝ, TMAVĚ ŠEDÝ
- TAM KDE NEBUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY OD PODLAHY BUDE PROVEDEN SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 95 MM. BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÉHO SOKLU BUDE PODOBNÉ BAREVNOSTI HLAVNÍ PLOCHY KERAMICKÉHO OBKLADU.
- VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ ROHOVÝCH NEREZOVÝCH LIŠT "IL" S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KARTÁČOVANÝ NEREZ. ZÁKLADNÍ VÝŠKA PROFILU DO 10 MM PRO OBKLAD TL. DO 10 MM, ŠÍLA MATERIÁLU MIN. 0,8 MM, ZÁKLADNÍ DÉLKA LIŠTY 2,5 METRU. DÉLKOVÉ NAPOJENÍ ROHOVÝCH LIŠT NENÍ DOVOLENO S OHLEDEM NA MAX. DÉLKU HRANY OBKLADU.
- PRO OBKLAD STĚNY 116-3 JSOU UVAŽOVÁNY LTD DESKY TL. 18 MM KOTVENÉ NA POMOCNÝ DŘ. SVISLÝ ROŠT, NEVIDITELNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ, HRANY LTD DESEK BUDOU OPRACOVÁNY HRANAMI ABS TL. 1 MM. REFERENČNÍ TYP ODSŤÍNU LTD A UŽITÉ ABS HRANY - 0112 STONE GREY
- VŠECHNY OBKLADY, DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM INVESTORA A AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- VEŠKERÉ POZICE VÝVODŮ (TZI/EL/DATA) BUDOU PŘED REALIZACÍ KOORDINOVÁNY S DODAVATELEM GASTRO ZAŘÍZENÍ. BEZ TĚTO KOORDINACE JSOU ZDE UVEDENÉ KÓTY UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ POUZE PŘEDBĚŽNĚ-ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ PRO REALIZACI! ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ POZICE VÝVODŮ/KONCOVÉHO PRVKU JE VŽDY ODPOVĚDNÝ ZHOTOVITEL STAVBY!

+0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP = 579,50 Bpv
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD: 		Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK Třeštica 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986 +420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz www.atelier-mk.cz		Investor/stavebník: KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 IČ: 70890749 586 01 Jihlava	
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DPS	
Akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Modernizace učeben, ul. K Valše				Číslo zakázky: 09-2023	
Místo stavby: SO01 Pavilon dílen, ul. K Valše, Třešť				Datum: 05/2023	
Část PD: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Formát: A4	
Výkres: UČEBNA GASTRO - pohledy na stěny				Měřítko: 1 : 50	
				Číslo: D.1.1-11	