


KABELOVÉ TRASY 2.PP




KABELOVÉ TRASY:

- ROZVODY NN
- ROZVODY SLP
- ROZVODY NN POŽÁRNÍ

TRASY PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ A OKRUHŮ TŘÍDY NAPÁJENÍ 0, VČETNĚ OPERAČNÍCH SVÍTEL
PROVÉST S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PH 60-R.
ULOŽENÍ VEDENÍ NA VODOROVNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH
OSTATNÍ NEOZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH ŽLABŮ 62x50 Z PLASTOVÝCH TRUBEK NEBO NA PŘÍCHYTKÁCH.
TOLERANCE VODOROVNÉHO ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS 2,5%

PŮDORYSNÉ SCHÉMA
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/TN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný
standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL	
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz	
AUTORIZOVÁNO					
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK
AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY			FORMÁT	6 x A4
				KÓTOVÁNO	mm
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)			STUPEŇ	DPS
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023 / 06
1.4.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				DATUM	06 / 2023
OBSAH			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
KABELOVÉ TRASY 2.PP			1 : 50	1.4.4.2.03	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.