

Rozpočet elektro k opravě garáží HDJ

- Demontáž světel a vypínačů v bouraných skladech (dvě světla a 2 x vypínač) ukončení demontované elektroinstalace
- Střecha – demontáž a zpětná montáž bleskosvodu (4 svody do země, trasa po hřebeni jímací tyče a po obvodu střechy)
- Demontáž stávajících žárovkových svítidel (6 ks), demontáž dvou zářivek
- montáž přisazených LED svítidel (5 ks) a dvou LED zářivek
- výměna 6 ks zásuvek 230 v
- výměna 6 ks vypínačů světel

Kabelové rozvody zůstanou původní.

Montáž ventilátoru v garáži a skladu včetně přívodů el. proudu, spínání ručně.

Příloha_ půdorys přízemí – bourání skladů

- půdorys patra
- fotky