


D.1.1.b.03 bourací práce - PŮDORYS 1NP  
M 1:50



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  - BOURANÉ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- POZNÁMKY**
- POZN.1 BOURANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA 600x600x60 mm, DLAŽBA ULOŽENA V BETONOVÉ MAZANINĚ, LIKVIDACE BEZ DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ
- POZN.2 BOURANÉ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ, LIKVIDACE BEZ DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ
- POZN.3 BOURANÉ KAMENNÉ SCHODIŠTĚ, LIKVIDACE BEZ DRUHOTNÉHO VYUŽITÍ VČETNĚ DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ, h= 1000 mm
- POZN.4 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POCHOZÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH - KAMENNÉ DLAŽBY KOLEM STÁVAJÍCÍCH SCHODŮ, DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ KLADEČI VRSTVY, TL. 40 mm
- POZN.5 BOURANÁ BETONOVÁ TERACOVÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLDNÍ BETONOVÉ MAZANINY V TL. 80 mm
- POZN.6 DEMONTÁŽ KOVOVÉ ROHOŽE VČETNĚ ODPOJENÍ OD KANALIZACE, ULOŽENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	ZÁDVEŘÍ	5,00	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
102	CHODBA	30,63	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
103	WC	2,46	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
104	KOUPELNA	7,87	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
105	WC	1,38	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
106	SESTERNA	11,64	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
107	POKOJ	16,97	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
108	POKOJ	16,88	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
109	POKOJ	16,97	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
110	POKOJ	17,07	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
111	POKOJ	16,68	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
112	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	21,51	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
113	KOUPELNA	6,61	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
114	WC	1,17	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
115	CHODBA	3,13	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
116	CHODBA	7,22	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
117	KOUPELNA	3,26	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
118	WC	1,23	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
119	KOUPELNA	5,64	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
120	KANCELÁŘ	8,51	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
121	SCHODIŠTĚ	3,78	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
122	KUCHYŇKA	10,49	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
123	SEKRETARIÁT	10,18	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
124	ŘEDITELNA	23,76	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
125	KANCELÁŘ	14,49	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
		<b>264,51 m²</b>			

Souřadnicový systém : S-Jtsk  
Výškový systém : Bpv

++0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

**ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH**

Zerotínova 357  
Jarošovice a Rok 675 51  
IČO 64336824  
DIČ CZ690304566  
ČKA 03038  
tel: 568441100  
603218487  
e-mail: m.zlatuska@quick.cz

Stupeň PD: DPS  
Datum: Duben 2023  
CAD: ARCHICAD

Oddíl: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Investor: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Uživatel: Domov Nové Syrovce, příspěvková organizace, Nové Syrovce 1, 675 41 Nové Syrovce  
Místo stavby: Domov Nové Syrovce, Nové Syrovce 3, (p. č. 106/2), 675 41 Nové Syrovce

Měřítko: 1:50  
Formát: 1050/420 mm  
Zakázkové číslo: -

Obsah: **bourací práce - PŮDORYS 1NP**

Kraj: Vysočina

Číslo výkresu: **D.1.1.b.03**

Zástupce investora: Martin Kocmánek