


D.1.2.b.01 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP

M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

☐ STÁVAJÍCÍ ZDIVO

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Po odkrytí konstrukci trámových stropů provést doplňující průzkum zdravotního stavu dřevěných konstrukcí. Očistit zasažené žlvy trámů - obvod trámů zbavit výplivových malt
Z povrchové napadených částí konstrukcí je nutné odstranit destruované dřevo, zbytky kůry a lýka osedáním, otesáním - 30% plochy stropních trámů.
Stávající konstrukce včetně podbíli, důkladně očistit (vysát) a ošetřit speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P,lp.1.2.3.S.D. s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz.

Nové záklopy realizovať z vyschlých SM fošen tl. 50mm

Ošetření nového řeziva a zdva provést speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P, Ip,1,2,3,D,SP

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

<p>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</p> <p>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail: m.zlatuska@quick.cz</p>	
<p>Zodpovědný projektant: ing. Michal Zlatuška arch Číslo autorizace: ČKA 03038</p>	<p>Stupeň PD: D P S Datum: Duben 2023</p>
<p>Vypracoval: ing. Patrik Šobotka Číslo autorizace: -</p>	<p>Pare: CAD: ARCHICAD</p>

**Domov Nové Syrovce
- Rekonstrukce domku bydlení**

Oddíl : D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Investor:	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Měřítko:	1:50
Uživatel:	Domov Nové Sýrovice, příspěvková organizace, Nové Sýrovice 1, 675 41 Nové Sýrovice	Formát:	1050/420 mm
Místo stavby:	Domov Nové Sýrovice, Nové Sýrovice 3, (p. č. 106/2), 675 41 Nové Sýrovice	Zakázkové číslo	-
Obsah:	STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP	Číslo výkresu:	D.1.2.b.01
Kraj:	Vysočina	Zástupce investora:	Martin Kocmánek