



D.1.1.b.10 JIHOVÝCHODNÍ POHLED
M 1:75

BOURACÍ PRÁCE



NOVÝ STAV



POPIS

- A** RUČNÍ PŘEBROUŠENÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY V PLOŠE CCA 75%, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- B** ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŠTUKOVÉ A JÁDROVÉ OMÍTKY VČETNĚ PODHOZU V PLOŠE CCA 25%, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- C** DEMONTÁŽ KOVOVÝCH OKEN ZASKLENÝCH JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM, DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PARAPETU, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH, NADPRAŽÍ I PARAPETU A TO VČETNĚ LIKVIDACE MATERIÁLU
- C1** REPASOVÁNÍ KOVOVÝCH OKEN ZASKLENÝCH JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- D** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OCELOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ
- D1** DEMONTÁŽ, REPASOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ
- E** DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- E1** DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRAT, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- E2** DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- F** DEMONTÁŽ OKAPŮ VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ A SVODŮ
- G** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ
- CH** DEMONTÁŽ VYPÍNAČE VČETNĚ LIKVIDACE
- I** RUČNÍ OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BÁREVNÉHO NÁTĚRU BRUSNÝM PAPIREM VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU
- J** DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PARAPETU
- K** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOVOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O ROZMĚRU 400x400 mm
- L** DEMONTÁŽ KABELÁŽE + VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO ULOŽENÍ VEDENÍ KABELÁŽE
- M** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OCELOVÉ KONZOLY VE ZDIVU
- N** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VENKOVNÍHO TEPLoměRU
- O** DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULKY S ČÍSLEM POPISNÝM
- P** DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INSTALAČNÍ KRABICE SLABOPROUDU
- Q** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O PRŮMĚRU 150 mm
- R** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOVOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O ROZMĚRU 200x200 mm
- S** OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO OŠTĚNÍ RUČNÍM RÝŽOVÝM KARTÁČEM
- T** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLASTOVÝCH KRYCÍCH LIŠT PRO VEDENÍ KABELÁŽE
- U** REPASOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK O ROZMĚRU 350x550 mm, DEMONTÁŽ KŘÍDLA, RUČNÍ BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU RÁMU I KŘÍDLA, NOVÝ NÁTĚR RÁMU I KŘÍDLA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NOVÝ NÁTĚR PROVEDEN LAZUROU HNĚDÉHO ODSTÍNU MIN. VE DVOU VRSTVÁCH, PŘESNÝ VÝBĚR NA KONTROLNÍM DNU DLE VZORKOVNICE

- D01** DVEŘE - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE
- O01** OKNA - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE
- K01** KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE
- Z01** ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE
- F01** FASÁDA (SKLADBA) - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE
- OV01** OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBECNÉ POZNÁMKY

- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVOVÝCH PRVKŮ, BUDOU PROVÁDĚNY VHODNOU ANTIKOROZNÍ BARVOU, MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH!
- VEŠKERÉ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY LAZUROU, MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH!
- MEZI UPRAVOVANOU FASÁDOU A UPRAVENÝM TERÉN BUDE VYNECHÁNA NEOMÍTANÁ SPÁRA 20 mm

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant : ing. Michal Zlatuška arch		Pare :	Stupeň PD : DPS
Číslo autorizace : ČKA 03038			Datum : Duben 2023
Vypracoval : ing. Patrik Sobotka			CAD : ARCHICAD
Číslo autorizace : -			
<div>Domov Nové Syrovce</div> <div>- Rekonstrukce domku bydlení</div>			
Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			Měřitko : 1:75
Uživatel : Domov Nové Syrovce, příspěvková organizace, Nové Syrovce 1, 675 41 Nové Syrovce			Formát : 840/297 mm
Místo stavby : Domov Nové Syrovce, Nové Syrovce 3, (p. č. 106/2), 675 41 Nové Syrovce			Zakázkové číslo -
Obsah : JIHOVÝCHODNÍ POHLED		Číslo výkresu : D.1.1.b.10	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : Martin Kocmánek	