


**D.1.1.b.05 b. práce - PŮDORYS PODKROVÍ**  
**M 1:50**



## POPIS BOURACÍCH PRACÍ

**SR1 -** RUČNÍ ROZEBRÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY - KERAMICKÉ PŮDOVKY, ODTĚŽENÍ SYPKÉHO NÁSYPU, DEMONTÁŽ PRKENNÉHO ZÁKLOPU, TL. PRKEN 25 mm

**SR2 -** RUČNÍ ROZEBRÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - KERAMICKÉ PŮDOVKY, ODTĚŽENÍ SYPKÉHO NÁSPYU, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLENBY (VYSÁTÍ)

**SR3 -** RUČNÍ ROZEBRÁNÍ MÁLO SÓUDRŽNÉ BETONOVÉ MAZANINY, ODTĚŽENÍ SYPKÉHO NÁSPYU, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLENBY (VYSÁTÍ)

**SR4 - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLENBY (VYSÁTÍ)**

**SR5 -** RUČNÍ ROZEBRÁNÍ PRKENNÉ PODLAHY A ROZNÁŠECÍHO ROŠTU, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLENBY (VYSÁTÍ)

**SR6 -** OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SVRCHNÍ BETONOVÉ MAZANINY BETONOVÉHO STROPU (VYSÁTÍ)

**SR7 -** OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PRKENNÉHO ZÁKLOPU A TRÁMOVÉHO STROPU (VYSÁTÍ)

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- ☐ STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ☐ BOURANÉ KONSTRUKCE
- ☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.  | Název místnosti | Plocha (m²) | Náslapná vrstva   | Povrchová úprava zdí | Povrchová úprava stropu |
|-----|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 201 | PŮDA            | 80,88       | Dřevo             | <Nedefinováno>       | <Nedefinováno>          |
| 202 | PŮDA            | 21,81       | Půdovky           | <Nedefinováno>       | <Nedefinováno>          |
| 203 | PŮDA            | 213,41      | Betonová mazanina | <Nedefinováno>       | <Nedefinováno>          |
|     |                 | 316,10m²    |                   |                      |                         |

### POZNÁMKY:

Po odkrytí konstrukcí trémových stropů provést doplňující průzkum zdravotního stavu dřevěných konstrukcí.

Očistit zazděná zhlaví trámů - obvod trámů zbavit výplňových malt

Z povrchově napadených částí konstrukcí je nutné odstranit destruované dřevo, zbytky kůry a lýka osekáním, otesáním - 30% plochy stropních trámů.

Stávající konstrukce včetně podbití, důkladně očiští ( vysát ) a ošetřit speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P,lp,1,2,3,S,D, s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz.

Nové záklopy realizovať z vyschlých SM fošen tl. 50mm

Ošetření nového řeziva a zdíva provést speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu: FB,P, Ip,1,2,3,D,SP

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</b></p> <p>Žerotínova 357<br/>         Jaroměřice n. R., 675 51<br/>         IČO 64336824<br/>         DIČ CZ690304566<br/>         ČKA 03038<br/>         tel. 568441100<br/>         603218487<br/>         e-mail: m.zlatuska@quick.cz</p> |    |
| <p>Zodpovědný projektant: ing. Michal Zlatuška arch<br/>         Číslo autorizace: ČKA 03038</p> <p>Vypracoval: ing. Patrik Šebotka<br/>         Číslo autorizace: -</p>  | <p>Pare: Stupeň PD: D P S<br/>         Datum: Duben 2023<br/>         CAD: ARCHICAD</p> |

**Domov Nové Syrovce  
- Rekonstrukce domku bydlení**

|   |   |                      |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|
| D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení |   |                      |                   |
| Investor :                              | Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava  | Měřítko :            | 1:50              |
| Uživatel :                              | Domov Nové Sýrovice, příspěvková organizace,<br>Nové Sýrovice 1, 675 41 Nové Sýrovice | Formát :             | 1050/420 mm       |
| Místo stavby :                          | Domov Nové Sýrovice, Nové Sýrovice 3,<br>(p. č. 106/2), 675 41 Nové Sýrovice          | Zakázkové číslo      | -                 |
| Obsah :                                 | <b>b. práce – PŮDORYS PODKROVÍ</b>  | Číslo výkresu :      | <b>D.1.1.b.05</b> |
| Kraj :                                  | Vysočina  | Zástupce investora : | Martin Kocmánek   |