



D.1.1.b.08 SEVEROVÝCHODNÍ POHLED
M 1:75

BOURACÍ PRÁCE



NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POPIS

- A RUČNÍ PŘEBROUŠENÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY V PLOŠE CCA 75%, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- B ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŠTUKOVÉ A JÁDROVÉ OMÍTKY VČETNĚ PODHOZU V PLOŠE CCA 25%, OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- C DEMONTÁŽ KOVOVÝCH OKEN ZASKLENÝCH JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM, DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PARAPETU, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH, NADPRAŽÍ I PARAPETU A TO VČETNĚ LIKVIDACE MATERIÁLU
- C1 REPASOVÁNÍ KOVOVÝCH OKEN ZASKLENÝCH JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- D DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OCELOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ
- D1 DEMONTÁŽ, REPASOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ
- E DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- E1 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VRAT, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- E2 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH DVEŘÍ, OTLUČENÍ OMÍTKY NA ŠPALETÁCH A NADPRAŽÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO PRAHU
- F DEMONTÁŽ OKAPŮ VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ A SVODŮ
- G DEMONTÁŽ A LIKVIDACE NÁSTĚNNÉHO OSVĚTLENÍ
- CH DEMONTÁŽ VYPÍNAČE VČETNĚ LIKVIDACE
- I RUČNÍ OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BÁREVNÉHO NÁTĚRU BRUSNÝM PAPIREM, VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU
- J DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PARAPETU
- K DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOVOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O ROZMĚRU 400x400 mm
- L DEMONTÁŽ KABELÁŽE + VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO ULOŽENÍ VEDENÍ KABELÁŽE
- M DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OCELOVÉ KONZOLY VE ZDIVU
- N DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VENKOVNÍHO TEPLoměRU
- O DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULKY S ČÍSLEM POPISNÝM
- P DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INSTALAČNÍ KRABICE SLABOPROUDU
- Q DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O PRŮMĚRU 150 mm
- R DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KOVOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY O ROZMĚRU 200x200 mm
- S OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO OŠTĚNÍ RUČNÍM RÝŽOVÝM KARTÁČEM
- T DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PLASTOVÝCH KRYCÍCH LIŠT PRO VEDENÍ KABELÁŽE
- U REPASOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK O ROZMĚRU 350x550 mm, DEMONTÁŽ KŘÍDLA, RUČNÍ BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU RÁMU I KŘÍDLA, NOVÝ NÁTĚR RÁMU I KŘÍDLA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NOVÝ NÁTĚR PROVEDEN LAZUROU HNĚDÉHO ODSTÍNU MIN. VE DVOU VRSTVÁCH, PŘESNÝ VÝBĚR NA KONEČNÉM PRŮŘEZU
- D01 KONEČNÝ PRŮŘEZ VÝPISU
- O01 OKNA - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISU
- K01 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISU
- Z01 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISU
- F01 FASÁDA (SKLADBA) - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISU
- OV01 OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE V SAMOSTATNÉM VÝPISU

OBEČNÉ POZNÁMKY

- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVOVÝCH PRVKŮ, BUDOU PROVÁDĚNÝ VHDNOU ANTIKOROZNÍ BARVOU, MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH!
- VEŠKERÉ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY LAZUROU, MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH!
- MEZI UPRAVOVANOU FASÁDOU A UPRAVENÝM TERÉN BUDE VYNECHÁNA NEOMÍTANÁ SPÁRA 20 mm

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| <div>ING. MICHAL ZLATOŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n.Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603219487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div> | | | |
| Zodpovědný projektant : ing. Michal Zlatuška arch | | Stupeň PD : D P S | |
| Číslo autorizace : Č K A 0 3 0 3 8 | | Datum : Duben 2023 | |
| Vypracoval : ing. Patrik Sobotka | | CAD : ARCHICAD | |
| Číslo autorizace : - | | Pare : | |

Domov Nové Syrovce

- Rekonstrukce domku bydlení

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | | Měřítko : 1:75 | |
| Uživatel : Domov Nové Syrovce, příspěvková organizace, Nové Syrovce 1, 675 41 Nové Syrovce | | Formát : 840/420 mm | |
| Místo stavby : Domov Nové Syrovce, Nové Syrovce 3, (p. č. 106/2), 675 41 Nové Syrovce | | Zakázkové číslo : - | |
| Obsah : SEVEROVÝCHODNÍ POHLED | | Číslo výkresu : D.1.1.b.08 | |
| Kraj : Vysočina | | Zástupce investora : Martin Kocmánek | |