

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 82016/2023	Vyřizuje/telefon Křečková/ 564602219	V Jihlavě dne 1. 9. 2023
-------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------

Veřejná zakázka na stavební práce

„Horácké divadlo Jihlava – Oprava garáží Gorkého 13“

– informace k zadávací dokumentaci č. 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

dle bodu 8 Výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Horácké divadlo Jihlava-Oprava garáží Gorkého 13**“ Vás žádáme o vysvětlení a doplnění následujících položek:

objekt ALFA-34901-stavební část:

D 766		Konstrukce truhlářské				0,00	
150	K	766998R201	plastové okno 1700 x 2450 mm ozn. O01, izolační dvojsklo vč. všech doplňků D+M	ks	3,000		0,00
VV		"v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"					
VV		3				3,000	
151	K	766998R202	plastové okno 2kř 1150 x 1170 mm ozn. O02, izolační trojsklo vč. všech doplňků D+M	ks	2,000		0,00
VV		"v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"					
VV		2				2,000	
152	K	766998R203	plastové okno fixní 1150 x 1170 mm ozn. O03, izolační dvojsklo vč. všech doplňků D+M	ks	2,000		0,00
VV		"v.č. D.1.1.27 - NS - výpis oken, TZ"					
VV		2				2,000	

U shora uvedených položek je u pol. č. 150 a č. 152 popsáno zasklení izolačním dvojsklem a u pol. č. 151 izolačním trojsklem. V příslušných tabulkách PSV je ale u stejných položek popsáno pouze zasklení izolačním dvojsklem s hodnotami Ug 0,8 W/m²K, resp. Ug 0,5 W/m²K. S izolačním dvojsklem se však požadovaných hodnot nedá dosáhnout. Prosím tedy o upřesnění, jaké sklo požadujete ocenit. U pol. č. 150 a č. 152 jsou pak navíc požadované zasklené i fixní části oken. Prosíme o upřesnění, zda je požadováno fixní zasklení křídla nebo pouze fixní zasklení samotného rámu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl opravu rozpočtu u položek č. 150, 151, 152 v objektu ALFA-34901-stavební část. Okna budou zasklena dvojsklem, Ug=1,1 W/m²K. U položek 150 a 152 je požadováno fixní zasklení rámu.

Do elektronického nástroje EZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 1. 9. 2023. Dále byly vloženy aktualizované Výpisy oken D.1.1.27 NS a D.1.1.28 NS.

Dotaz č. 2:

objekt ALFA-34902-elektroinstalace:

D 74101		Elektroinstalace - instalační materiál				0,00	
8	K	1.1.7	svítidlo LED - prachotěsné 57W/4000K - průběžná montáž	ks	6,000		0,00
Dle technické zprávy bude v kanceláři a denní místnosti LED zářivkové svítidlo 2 kusy. V ostatních prostorách 5 ks přisazených svítidel. Ve výkazu je 6 ks prachotěsných LED svítidel 57 W. Jaký je tedy skutečný počet svítidel, která máme ocenit?							
D 74103		Elektroinstalace - rozvaděče				0,00	
31	K	1.3.1	kontrola rozvaděče, pospojování, výměna poškozených jističů, svorky kabeláže	ks	1,000		0,00
Výměna poškozených jističů v rozvaděči, svorky kabeláže. Tuto položku máme odhadnout? Není k tomu ani výkres nebo alespoň foto. Až se rozvaděč otevře a vyzkouší, pak je možné určit, co se vymění. Jak tedy máme ocenit?							
D 74104		Elektroinstalace - uzemnění a hromosvody				0,00	
41	K	1.4.9	podpěry pro jímání vedení - střešní - dle typu krytiny (např. OBO)	ks	40,000		0,00
Není možné přesně určit, jaký zde bude oddálený jímáček komínu - jímáček + distanční sloupek. Chybí projektová dokumentace a ve stavební části žádný komín zakreslený není. Jak tedy ocenit?							

Reakce zadavatele:

Zadavatel opravil množství u položky č. 8 u objektu ALFA-34902-elektroinstalace, správné množství je 5 ks – viz aktualizovaný soupis citovaný výše.

Zadavatel provedl opravu položky č. 31 – viz aktualizovaný soupis citovaný výše.

Zadavatel provedl opravu položky č. 41 – viz aktualizovaný soupis citovaný výše.

Dotaz č. 3:

dle bodu 8 Výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13" Vás žádáme o vysvětlení a doplnění následujících položek:

objekt ALFA-34901-stavební část:

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
79	K	722998R201	kompletní úprava rozvodů vody po demolici skladu D+M	ks	1,000		0,00
VV		"v.č. D.1.1.04 - NS - půdorys 1. NP, TZ"					
VV		1				1,000	

Ke shora uvedené položce není na v. č. D.1.1.04 – NS půdorys 1. NP nic k dohledání nebo doměření a v technické zprávě je pouze věta ve znění: „Stávající. Pouze bude nutné dle aktuálního stavu na stavbě upravit rozvody vody po demolici skladu v přízemí garáže.“

Je tedy možné tuto položku nějak dopřesnit ?

Reakce zadavatele:

Jedná se o demontáž stávajícího nefunkčního rozvodu vody u podlahy před bouraným skladem a zaslepení v místě připojení. Délka potrubí cca 17 m, vedeno po povrchu.

Do elektronického nástroje EZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 1. 9. 2023 a dále aktualizované Výpisy oken.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, zadavatel posoudil povahu této změny a **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek uvedenou v bodě 10 Výzvy k podání nabídek, a to **do 13. 9. 2023 do 10.00 hod.**

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina