



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
ŘEŠENÝ OBJEKT SO-01 JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU A Z TOHOTO DŮVODU NELZE VYLOUČIT PAMÁTKOVÉ HODNOTNÉ MALBY NA STĚNÁCH A STROPECH, KTERÉ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ SKRYTÉ POD NOVODOBOU VÝMALBOU. V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JSOU PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALBY STĚLE ZACHOVÁNY (NAPŘ. OSTĚNÍ OKNA V M.Č. 2.02, PROSTOR ZA KUCHYŇSKOU LINKOU V M.Č. 2.14). VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDEN PRŮZKUM OMÍTEK. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI, DO KTERÉ SE ZASAHUJE NOVÝMI DŘÁŽKAMI DO OMÍTEK BUDOU PROVEDENY PRŮZKUMNÉ SONDY 1X NA STĚNĚ A 1X NA STROPĚ VŽDY V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉ REALIZACE NOVÝCH DŘÁŽEK DO OMÍTKY. PRŮZKUMNÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY ODBORNOU FIRMOU S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. V PŘÍPADĚ NÁLEZU BUDOU STAVEBNÍ PRÁCE POZASTAVENY A BUDE KONTAKTOVÁN NPŮ PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE



Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	
2.01	CHODBA	84,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	OMÍTKA, MALBA SDK PODHLED POZN.C POZN.D
2.02	POKOJ 14	18,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.03	POKOJ 13	32,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.04	KOUPELNA	17,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.05	WC INVALIDÉ	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	SDK PODHLED POZN.D
2.06	WC	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	SDK PODHLED POZN.D
2.07	WC	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	SDK PODHLED POZN.D
2.08	WC	0,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	SDK PODHLED POZN.D
2.09	WC	4,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.10	POKOJ 12	14,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.11	POKOJ 11	10,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.12	POKOJ 10	12,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.13	JIDELNA	59,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	OMÍTKA, MALBA SDK PODHLED POZN.D
2.14	DENNÍ MÍSTNOST	14,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.15	KANCELÁŘ	8,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.16	KANCELÁŘ	9,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.17	PŮVODNĚ: SKLAD NOVĚ: ÚSTŘEDNA EPS+NZS	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. SOKLIK KERAMICKÝ OBKLAD V=2,0M	POZN.B POZN.3	OMÍTKA, MALBA POZN.C
2.18	POKOJ 9	33,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.19	POKOJ 8	22,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	SDK PODHLED POZN.D
2.20	OKLID	2,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	OMÍTKA, MALBA POZN.C
2.21	WC ZAMĚSTNANCÍ	2,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B	KAZETOVÝ PODHLED POZN.A

- STROPNÍ KONSTRUKCE VE 2.NP OBJEKTU SO-01 JSOU TVOŘENY DŘEVĚNÝMI TRÁMOVÝMI STROPY S PRKENÝM ZÁKLOPEM A OMÍTKOU NA RABICOVÉM PLETIVU
- V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JSOU PROVEDENY SNÍŽENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY (VIZ TABULKA)
- U ZÁVEŠENÝCH STROPNÍCH SVÍTIDEL JSOU NA STROPĚ OSAZENY OZDOBNÉ PLASTIKY, KTERÉ NESMÍ BÝT POŠKOZENY
- DO KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN NEBUDE ZASAHOVÁNO; PŘÍPADNĚ NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY VE STĚNĚ NAD KERAMICKÝM OBKLADEM

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ 2.NP (SO-01)

- POZN.A
- POVRCHY NEJSOU DOTČENY
- POZN.B

STĚNY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (DŘÁŽKOVÁNÍ)
- BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY STĚN V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN

STĚNY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDE PROVEDENA OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK)
- BUDE PROVEDENA OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN (NOVĚ BUDE PROVEDENO PŘESTUKOVÁNÍ CELÉ STĚNY, DO KTERÉ BYLO ZASAHOVÁNO DŘÁŽKOVÁNÍM; STĚNY DO KTERÝCH NEBYLO ZASAHOVÁNO DŘÁŽKOVÁNÍM ŠTUKOVÁNY NEBUDOU)

POZN.C

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% PLOCHY STROPU (TRÁMOVÉ STROPY)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (DŘÁŽKOVÁNÍ)
- BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY STROPU ROZSAHU 100%

STROPY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VE 100% PLOCHY STROPU
- BUDE PROVEDENA OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK)
- BUDE PROVEDENA OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU DO 100% PLOCHY STROPU

POZN.D

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ ZÁKLOPU Z SDK DESKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% PLOCH STROPU (PŘED VYBOURÁNÍM BUDE SDK DESKA ODŘÍZNUTA, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PONECHÁVANÉ ČÁSTI)

STROPY – NÁVRH:




- BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZÁKLOPU Z NOVÉ SDK DESKY (TYP A TLOUŠŤKA DESKY DLE PONECHÁVANÉ ČÁSTI; PŘEDPOKLAD SDK DESKY TL. 12,5MM); ROZSAH DO 10% PLOCHY STROPU
- BUDE PROVEDENO PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ VZNIKLÉ SPÁRY MEZI SDK DESKAMI
- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA STROPU VE 100% ROZSAHU PLOCHY STROPU

POZNÁMKY 2.NP (SO-01)

- POZN.1 PRO NOVĚ OSAZENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU ZAZDĚNA OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEN; ZAZDĚNÍ BUDE PROVEDENO PLNÝMI CIHLAMI A PO OSAZENÍ BUDOU STĚNY ZEDNICKY ZAPRAVENY; PŮVODNÍ OTVOR JE ŠÍŘKY 770MM V RÁMCI OSAZENÍ NOVĚ ZÁRUBNĚ BUDE OTVOR NEJPRVE VYBOURÁN NA ŠÍŘKU MIN. 850–900MM DO KTERÉHO BUDE NÁSLEDNĚ ZAZDĚNA NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN
- POZN.2 NOVĚ OSAZENÉ PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY S NÁPOJENÍM NA EPS (PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU DOJDE K JEJICH UZAVŘENÍ); CELKEM BUDOU OSAZENY 2KS (1x NAD DVEŘMI, 1x STĚNA DO CHODBY)
- POZN.3 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V M.Č. 2.17 BUDE KOMPLETNĚ ODEKÁN A STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU, ŠTUKOVOU VRSTVOU A MALBOU; U PODLAHY BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ SOKLIK V=70MM
- POZN.4 STÁVAJÍCÍ NADPRAŽÍ PŮVODNÍHO OTVORU BUDE PŘI ROZŠÍŘENÍ DODATEČNĚ ZAJIŠTĚNO VLOŽENÍM OCELOVÉHO PROFILU L50/50/5MM DÉLKY 1200MM Z OBOU STRAN OTVORU
- POZN.5 V DOTČENÉ MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA OBNOVA STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY; PŘEDPOKLÁDÁ SE NUTNÁ OBNOVA KERAMICKÉHO OBKLADU V ROZSAHU cca 1,0M²; POUŽITY BUDOU KERAMICKÉ OBKLADY V ODSTÍNU PODOBNÉM STÁVAJÍCÍM OBKLADŮM A VE SHODNÝCH ROZMĚRECH (NUTNO ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM PŘED OBJEDNÁNÍM); PŘI BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT POTŘEBNOU TRÁSU NOVÝCH ROZVODŮ A VYBOURÁT POUZE TY OBKLADY, KTERÉ JSOU NEZBYTNĚ NUTNÉ
- PŘI BOURÁNÍ NUTNO POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PONECHÁVANÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ

k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ–OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---
NÁZEV AKCE: DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ - REKONSTRUKCE EPS				FORMÁT:	3/A4
				DATUM:	12/2022
				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-032
OBJEKT:		ČÁST:		MĚŘÍTKO:	1:100
SO-01 ZÁMEK		D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SOUBOR:	---
OBSAH: PŮDORYS 2.NP				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
				1.1.01.03	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					