








LEGENDA NZS

-  STANICE HLASATELE
-  REPRODUKTOR SKŘÍŇKOVÝ
-  REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ


ROZVODY

-  Kabel 2x1,5 - se zachováním funkční schopnosti kabelového systému po dobu 60minut VČETNĚ ÚLOŽNÝCH A PŘÍCHYTNÝCH PRVKŮ
-  Kabel SI/FTP CAT.5E
-  NAPÁJENÍ 230V - 3x1,5/3x2,5
-  HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKA

ROZVODY PRO NAPÁJENÍ 230V JSOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI ELEKTO-SILNOPROUD.
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

KABELOVÉ VEDENÍ VEDNO DO OJEKTU SO-04
VEDENO VE STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ TRUBCE Ø 63






Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	ZADVĚŘÍ	22,23	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.02	OKLUD	2,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.03	CHODBA	6,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,16	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.05	PŘÍPRAVNA WC + SPRCHA	3,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.06	WC + SPRCHA	5,47	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.07	POKOJ 2	13,06	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.08	PŘÍPRAVNA WC + SPRCHA	1,97	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.09	WC + SPRCHA	4,19	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.10	POKOJ 1	11,37	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.11	SESTIERNA	6,64	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED
1.12	WC	1,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.13	SPRCHA	2,88	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED
1.14	CHODBA	10,18	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.15	POKOJ 3	16,78	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.16	SPRCHA + WC	4,45	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED
1.17	POKOJ 4	17,29	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.18	SPRCHA + WC	4,01	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED
1.19	POKOJ 5	16,59	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	OMITANÝ PODHLED
1.20	SPRCHA + WC	4,43	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA VÁPENNÁ	KAZETOVÝ PODHLED

Celková plocha [m²]: 159,12



k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ		ING.R.YBAR	ING.R.YBAR
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	DAVID	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
			VYPRACOVAL		

INVESTOR: <div> KRAJ VYSOČINA ŽŮKOVA 1882/57 587 33 JHLAVA</div>		PROJEKTANT ČÁSTI: <div> PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small></div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> PC PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small></div>	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ-OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBAR
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAR	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:		DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ REKONSTRUKCE EPS			
OBJEKT:	SO-03: HÁJOVNA	ČÁST:			
		1.4 Technika prostředí staveb			
		f) Nouzový zvukový systém			
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - NZS		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ		
		1.4.f.03.01			
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					