

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ 1.PP (SO–01)

POZN.A

- POVRCHY NEJSOU DOTČENY

POZN.B

STĚNY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (DRAŽKOVÁNÍ)
- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY STĚN V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN

STĚNY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDE PROVEDENA OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK)
- BUDE PROVEDENA OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 30% PLOCHY VŠECH STĚN
- (NOVĚ BUDE PROVEDENO PŘESTUKOVÁNÍ CELÉ STĚNY, DO KTERÉ BYLO ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM; STĚNY DO KTERÝCH NEBYLO ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM ŠTUKOVÁNY NEBUDOU)

POZN.C

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% PLOCHY STROPU (CIHELNÉ KLENBY)
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (DRAŽKOVÁNÍ)
- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY STROPU ROZSAHU 100%

STROPY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA VE 100% PLOCHY STROPU
- BUDE PROVEDENA OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DO 10% (ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK)
- BUDE PROVEDENA OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU DO 100% PLOCHY STROPU

POZNÁMKY 1.PP (SO–01)

- POZN.1 STÁVAJÍCÍ DVOJICE NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ ODPOJENÍ OD EL. ENERGIE A VZT POTRUBÍ A BUDOU ULOŽENY NA STAVENIŠTI; PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU DIGESTOŘE ZPĚTNĚ OSAZENÉ A NAPOJENÉ NA EL. ENERGII A VZT ODTAH


- POZN.2 VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE V MÍSTNOSTECH PONECHÁNO BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ PRACHOTĚSNĚ ZAKRYTO, TAK ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

ŘEŠENÝ OBJEKT SO–01 JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU A Z TOHOTO DŮVODU NELZE VYLouČIT PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ MALBY NA STĚNÁCH A STROPECH, KTERÉ JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ SKRYTÉ POD NOVOODOBOU VÝMALBOU. V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH JSOU PŮVODNÍ HISTORICKÉ MALBY STÁLE ZACHOVÁNY (NAPŘ. OSTĚNÍ OKNA V M.Č. 2.02. PROSTOR ZA KUCHYŇSKOU LINKOU V M.Č. 2.14). VZHLED K VÝŠE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDEN PRŮZKUM OMÍTEK V KAŽDÉ MÍSTNOSTI, DO KTERÉ SE ZASAHUJE NOVÝMI DŘÁŽKAMI DO OMÍTEK BUDOU PROVEDENY PRŮZKUMNÉ SONDY 1X NA STĚNĚ A 1X NA STROPĚ VŽDY V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÉ REALIZACE NOVÝCH DŘÁŽEK DO OMÍTKY. PRŮZKUMNÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY ODBORNOU FIRMOU S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. V PŘÍPADĚ NÁLEZU BUDOU STAVEBNÍ PRÁCE POZASTAVENY A BUDE KONTAKTOVÁN NPŮ PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.




Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	
01.01	KUCHYNĚ+PŘÍPRAVNA	56,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B	OMÍTKA, MALBA
01.02	HALA	26,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	OMÍTKA, MALBA
01.03	SKLAD	20,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.04	SKLAD	12,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.05	SKLAD	9,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.06	STROJOVNA VÝTAHU	5,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.07	NEREŠENÝ PROSTOR (TRVALÁ HLADINA VODY 15 CM)					
01.08	SKLEP	16,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.09	CHODBA	4,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.10	ŠATNA	22,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.11	CHODBA	5,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.13	PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	19,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.14	KOMORA	7,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA

- STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP OBJEKTU SO–01 JSOU TVOŘENY PŘEVÁŽNĚ KLENBAMI S OMÍTKOU, ŠTUKOVOU VRTVOU A MALBOU
- V MÍSTNOSTECH 01.04 – 01.06 JSOU POUZE KAMENNÉ KLENBY OPATŘENY INTERIÉROVOU MALBOU (BEZ OMÍTEK)
- DO KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN NEBUDE ZASAHOVÁNO; PŘÍPADNÉ NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY VE STĚNĚ NAD KERAMICKÝM OBKLADEM



k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ–OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	ČERVENÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	---
DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ - REKONSTRUKCE EPS				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	12/2022
				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22–032
				MĚŘÍTKO:	1:100
OBJEKT:	SO-01 ZÁMEK	ČÁST:	D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SOUBOR:	---
OBSAH:		Č.VÝKRESU:		Č. PARÉ	
PŮDORYS 1.PP				1.1.01.01	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					