



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000 Vedlejší a ostatní náklady						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušení asfaltové směsi na přítomnost PAU, vč. vyhodnocení a zařídění	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>				
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek;	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"viz příloha E - Zásady organizace výstavby "1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby na podkladu KM Jedná se i o zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci vč. digitální podoby, vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby, geodetické zaměření v průběhu stavby, zaměření jednotlivých vrstev a konstrukcí (určení objemu)	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
6	02940.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE HAVARIJNÍ PLÁN	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	HAVARIJNÍ PLÁN 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		Pasportizace okolních staveb a pozemků, pasportizace objízdných tras před zahájením prací a po dokončení prací Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací s ohledem na BOZP Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby; Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší podmínky a rozsah v SOD) Vyhodnocení plánu odpadů				
	Cenová soustava Specifikace 02944	OTSKP - 2022 <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Vektorová data osy silnice Součástí PDPS a následně i DSPS budou vektorová data osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku katastrální mapy	KPL	1,000	-----	-----
8		OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a pro věcná břemena dle požadavků správců, potvrzený katastrálním úřadem dle SOD,				
	Cenová soustava Specifikace 02945	OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	-----	-----
9		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x závěrečná fotodokumentace na CD				
	Cenová soustava Specifikace 02946	OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	-----	-----
	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě – práce související s plánem BOZP				
12	Cenová soustava	OTSKP - 2022	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
11	02990.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 'publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel publicity IROP (jedná se o pronájem). Zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.	KPL	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 Dočasná publicita – billboard EU 1 = 1,000 [A]				
13	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL	2,000	-----	-----
	02990.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 'publicita Kraj Vysočina místo, realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel objednatele (jedná se o pronájem), zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.				
13	Cenová soustava	OTSKP - 2022 Dočasná publicita – billboard Kraj Vysočina 2 = 2,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
13	02991.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		'publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukotvení. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 Trvalá publicita – stálá pamětní deska 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> - <i>veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> - <i>základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> - <i>demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> - <i>případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>				
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje zejména náklady na: - požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>				
5 Komunikace -----						
15	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ ACO (KUBATURA) výsrava výtluků nebo souvislá oprava vybraných úseků vozovky s ohledem na vedení objízdných tras, rozsah položky dle technické specifikace, bude zahrnovat frézování, čištění, tl. opravy prům. 50mm, včetně případné vyrovnavky POZN.: položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	280,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 280 = 280,000 [A] - <i>odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev</i> - <i>zarízení hran</i> - <i>vycíštění</i> - <i>náter</i> - <i>dodání a výplň předepsanou ztuhnutou balenou asfaltovou smesí</i> - <i>asfaltová zálivka</i>				
	Specifikace					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **001 - Meteostanice**

Rozpočet: **[001] - Meteostanice**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 03.03.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Meteostanice						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111 Cenová soustava Specifikace	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI OTSKP - 2022 3,168*1,9 = 6,019 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	6,019	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Zemní práce						
2	131738 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP - 2022 pro základ stožáru meteostanice 1,2*1,2*2,2 = 3,168 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**	M3	3,168	-----	-----
3	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ OTSKP - 2022 vytlačená zemina patka stožáru 3,168 = 3,168 [A]	M3	3,168	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2 Základy						
4	272315 Cenová soustava	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 OTSKP - 2022 základ stožáru meteostanice 1,2*1,2*2,2 = 3,168 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odsukřovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	3,168	-----	-----
5	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADU ZE SVAR SÍTÍ	T	0,020	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 přidaná výztuž základové konstrukce stožáru 0,02 = 0,020 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měricí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měricích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
4 Vodorovné konstrukce -----						
6	45152 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO OTSKP - 2022 podkladní vrstva základu stožáru 1,2*1,2*0,2 = 0,288 [A] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i> <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	0,288	-----	-----
	Specifikace					
7 Přidružená stavební výroba -----						
7	75544 Cenová soustava	METEOSONDA OTSKP - 2022	KOMPLET	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	755444 Cenová soustava	"vozovkový senzor pro teplotu a stav vozovky"1 = 1,000 [A] -stavy povrchu vozovky (suchá / vlhká / mokrá / zbytková sůl / sněh / námraza) -Rozsah měření:-40 až +60 °C -Přesnost: ±0,2 °C -Stupeň krytí:IP 68 včetně kalibrace senzoru "hloubkový senzor teploty vozovky -30m kabel"1 = 1,000 [G] "dodávka a montáž všech senzorů (2ks) - komplet"1 = 1,000 [H] METEOSTANICE OTSKP - 2022 "Žárově zinkovaný stožár výšky,protikorozi ochrana IIIB dle TP19B - RAL 7001 - 8,0m"1 = 1,000 [A] "Rozvaděč bude ve stupni krytí min. IP 54 s konstrukcí uchycení na sloup - nerez provedení"1 = 1,000 [B] "datalogger meteostanice (3G/4G modem, licence, veškeré komponenty a interface pro připojení uvedených atmosférických nebo vozovkového senzoru)"1 = 1,000 [C] "senzor teploty a vlhkosti vzduchu (včetně radiačního krytu) -Stupeň krytí:IP 66"1 = 1,000 [D] -Rozsah měření: 0 – 100 %, -80 až +60 °C -Přesnost: ±1,0 %, ±0,2 °C -Komunikační rozhraní: RS485 -Napájení: 7 – 28 VDC "senzor srážek"1 = 1,000 [I] -Měření srážek metodou: on/off -Zjišťování druhu srážek: Déšť -Spolu s teplotou a relativní vlhkostí: Déšť, sněh s deštěm/smíšené srážky, sněh	KOMPLET	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Dohledová kamera pevná s IR reflektorem včetně výložníku - dodávka a montáž"2 = 2,000 [M] -Citlivost – barva:0.002 Lux @ (F1.2), 0.0027 Lux @ (F1.4), 0 Lux with IR -Rozlišení obrazu:1920 x 1080 Mpx / 1280 x 960 Mpx -Max počet snímků za sek.(M-xPEG):1920 x 1080 @ 50fps H.264 / MJPEG -Komunikační rozhraní:RJ-45 10M/100M Ethernet -Rozsah teplot:od -40 °C do +60 °C -Spotřeba:10 – 20 W -Stupeň krytí:IP 67 "Senzor rychlosti a směru větru - dodávka a montáž"1 = 1,000 [U] -Rozsah měření rychlosti: 0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h) -Přenos měření rychlosti: ± 0,35 m/s -Rozsah měření směru větru:0 – 360° -Přesnost měření směru větru: ± 3° -Rozsah pracovních teplot: od -50°C do + 55°C Práce: Integrace meteostanice do vyšších nadřazených systémů Předintegrace a dílenská příprava součástí meteosystému Montáž, kompletace, SW nastavení meteosystému Práce technik (16hod.) Práce plošinou (4hod.) Práce jeřáb (2hod.) "komplet"1 = 1,000 [AI]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Meteostanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
9	919114	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
10	931312	TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 200MM2	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnící profil				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.1 - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350**

Rozpočet: **[101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 107,1*1,8 = 192,780 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	192,780	-----	-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP - 2022 "krajnice "350*0,1*1,8 = 63,000 [A] "přikopy "700*0,25*1,8 = 315,000 [B] "Celkem: "A+B = 378,000 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	378,000	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 350 = 350,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepování	M2	350,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 35,0m3 Cenová soustava OTSKP - 2022 (1270+601+345+65)*0,04 = 91,240 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	91,240	-----	-----
5	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava OTSKP - 2022 "předpoklad 20% "2281*0,2*0,05 = 22,810 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	22,810	-----	-----
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(350*2*0,25)*1,2*0,51 = 107,100 [A]	M3	107,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	350,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*0,5*350 = 350,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	700,000	-----	-----
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*350 = 700,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 0,001 "13 = 13,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	107,100	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 107,1 = 107,100 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,250	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 (350*2*0,25)*0,15 = 26,250 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	18110	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů $(350 \times 2 \times 0,25) \times 1,2 = 210,000$ [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	210,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku 0,001 "2*4,5*0,15 = 1,350 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	-----	-----
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku 0,001 "2*4,5*0,25 = 2,250 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	2,250	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "tl. 0,35 m "(350*2*0,25)*1,2*0,35 = 73,500 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	73,500	-----	-----
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstava ŠD tl. 160mm Cenová soustava OTSKP - 2022 350*2*0,25*1,2 = 210,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	210,000	-----	-----
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava OTSKP - 2022 2*0,5*350 = 350,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	350,000	-----	-----
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2022 2281 = 2 281,000 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 281,000	-----	-----
19	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,6 kg/m2	M2	210,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20		Cenová soustava OTSKP - 2022 2*350*0,25*1,2 = 210,000 [A] - <i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> - <i>provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i>	M2	350,000	-----	-----
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m				
21		Cenová soustava OTSKP - 2022 2*(350*2*0,25) = 350,000 [A] - <i>dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i>	M2	456,200	-----	-----
	57475.1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m				
22		Cenová soustava OTSKP - 2022 2281*0,2 = 456,200 [A] - <i>dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i>	M2	2 281,000	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 OTSKP - 2022 1270+601+345+65 = 2 281,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	456,200	-----	-----
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
24	Cenová soustava	LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 20% "2281*0,2 = 456,200 [A]	M2	210,000	-----	-----
	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM				
25	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 1,2*350*2*0,25 = 210,000 [A]	M2	210,000	-----	-----
	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM				
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 1,2*350*2*0,25 = 210,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
26	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,000	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2022 "sanace čel propustku km 0,001 "2*1,5 = 3,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
8 Potrubí -----						
27	899121 Cenová soustava	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2022 "1,7*1,7 m "1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
28	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	-----	-----
	Specifikace	Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem OTSKP - 2022 "bílý sloupek "16 = 16,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
29	912283 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	5,000	-----	-----
	Specifikace	odvoz na skládku KSUSV OTSKP - 2022 5 = 5,000 [A] položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 16 = 16,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů				
31	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	-----	-----
		obnova SDZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "Z3 "2 = 2,000 [A] "P2 "1 = 1,000 [B] "IS16b "1 = 1,000 [C] "B2a "1 = 1,000 [D] "IS1a "1 = 1,000 [E] "IS3a "1 = 1,000 [F] "P1 "1 = 1,000 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 7,000 [H]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
32	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "Z3 "2 = 2,000 [A] "P2 "1 = 1,000 [B] "IS16b "1 = 1,000 [C] "B2a "1 = 1,000 [D] "IS1a "1 = 1,000 [E] "IS3a "1 = 1,000 [F] "P1 "1 = 1,000 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 7,000 [H]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
33	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	-----	-----
		obnova DZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6 = 6,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6 = 6,000 [A]				
35	915111	<i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	116,667	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*350 = 87,500 [A] "V2b "0,125*350*2/3 = 29,167 [B] "Celkem: "A+B = 116,667 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
36	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	116,667	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*350 = 87,500 [A] "V2b "0,125*350*2/3 = 29,167 [B] "Celkem: "A+B = 116,667 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu				
37	9182B	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "vtok propustku km 0,001 "1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1] - Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <i>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</i>				
38	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"sanace čel propustku km 0,001 "2*1,5 = 3,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
39	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,665	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		vč. poplatku za skládku				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"na vtoku propustku km 0,001 "1,8*1,8*1-(1,5*1,5*0,7) = 1,665 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.1.1 - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.1.1] - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.1.1] - Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek						
5 Komunikace						
1	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	8,500	-----	-----
	Cenová soustava	dopojení sjezdů z R-mat OTSKP - 2022 8,5 = 8,500 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.2 - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500**

Rozpočet: **[101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP - 2022 "krajnice "1150*0,1*1,8 = 207,000 [A] "příkopy "1233*0,25*1,8 = 554,850 [B] "Celkem: "A+B = 761,850 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	761,850	-----	-----
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 248,4*1,8 = 447,120 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	447,120	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování Specifikace	M2	200,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	200,100	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"předpoklad 25% délky okrajů $(1150 \cdot 2 \cdot 0,25) \cdot 1,2 \cdot 0,29 = 200,100$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 121,5m3	M3	375,350	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	$(1780+700+735+651+1000+1035+891+715) \cdot 0,05 = 375,350$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
6	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele	M3	248,400	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"předpoklad 25% délky okrajů $(1150 \cdot 2 \cdot 0,25) \cdot 1,2 \cdot 0,36 = 248,400$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 150,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*0,5*1150 = 1 150,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 233,000	-----	-----
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		206+465+453+53+56 = 1 233,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 1,422 "10 = 10,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	248,400	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 248,4 = 248,400 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	86,250	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 (1150*2*0,25)*0,15 = 86,250 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	18110	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1150*2*0,25)*1,2 = 690,000 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	690,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,422 "2*4,5*0,15 = 1,350 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	-----	-----
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,422 "2*4,5*0,25 = 2,250 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	2,250	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "tl. 0,2 m "(1150*2*0,25)*1,2*0,2 = 138,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	138,000	-----	-----
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava OTSKP - 2022 předpoklad 20% 0,2*(1150*2*0,25*1,2) = 138,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	138,000	-----	-----
17	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava OTSKP - 2022 1150*2*0,25*1,2 = 690,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	690,000	-----	-----
18	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(1150*2*0,25)*1,2 = 690,000 [A]	M2	690,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7 507,000	-----	-----
	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				
20	Cenová soustava	RS CA dle TP208 tl. 220mm OTSKP - 2022 1780+700+735+651+1000+1035+891+715 = 7 507,000 [A]	M2	1 150,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	7 507,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*0,5*1150 = 1 150,000 [A]				
22	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7 507,000	-----	-----
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
22	Cenová soustava	PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 7507 = 7 507,000 [A]	M2	7 507,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
22	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 507,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2 OTSKP - 2022 7507 = 7 507,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 150,000	-----	-----
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava OTSKP - 2022 $2 \cdot (1150 \cdot 2 \cdot 0,25) = 1\,150,000\text{ [A]}$				
24	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	7 507,000	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava OTSKP - 2022 $7507 = 7\,507,000\text{ [A]}$				
25	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 507,000	-----	-----
	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava OTSKP - 2022 $7507 = 7\,507,000\text{ [A]}$				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
26	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"sanace čela a římsy propustku km 1,422 "1*3,5 = 3,500 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce						
27	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 1,422 "4*1,5 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
28	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	56,000	-----	-----
	Cenová soustava	Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem OTSKP - 2022				
	Specifikace	"bílý sloupek "46 = 46,000 [A] "červený sloupek "10 = 10,000 [B] "Celkem: "A+B = 56,000 [C] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
29	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	56,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů				
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	obnova SDZ OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Specifikace	"P1 "1 = 1,000 [A] "IS3b "1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	2,000	-----	-----
	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
32	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "P1 "1 = 1,000 [A] "IS3b "1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [C]	KUS	2,000	-----	-----
	914921	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ				
33	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	914923	<i>položka zahrnuje:</i> - <i>sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i> SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
34	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]	M2	383,333	-----	-----
	915111	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
35	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1150 = 287,500 [A] "V2b "0,125*1150*2/3 = 95,833 [B] "Celkem: "A+B = 383,333 [C]	M2	383,333	-----	-----
	915221.1	<i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i> VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1150 = 287,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	9182D Cenová soustava	"V2b "0,125*1150*2/3 = 95,833 [B] "Celkem: "A+B = 383,333 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM OTSKP - 2022 "vtok propustku km 1,422 "1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.	KUS	1,000	-----	-----
37	938542 Cenová soustava	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ OTSKP - 2022 "sanace čela a římsy propustku km 1,422 "1*3,5 = 3,500 [A]	M2	3,500	-----	-----
38	96715	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i> VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,704	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2] - Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku OTSKP - 2022 "na vtoku propustku km 1,422 "1,7*1,7*1,2-(1,4*1,4*0,9) = 1,704 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i> <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství</i> <i>bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být</i> <i>uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.2.1 - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.2.1] - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2.1] - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 137*0,05 = 6,850 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	6,850	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.2.1] - Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava OTSKP - 2022 9+10+12+17+17 = 65,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	65,000	-----	-----
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 137 = 137,000 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	137,000	-----	-----
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava OTSKP - 2022 137 = 137,000 [A] Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	137,000	-----	-----
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava OTSKP - 2022 24+20 = 44,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem	M	44,000	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.3 - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300**

Rozpočet: **[101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	613,350	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "krajnice "800*0,1*1,8 = 144,000 [A] "příkopy "1043*0,25*1,8 = 469,350 [B] "Celkem: "A+B = 613,350 [C]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	311,040	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 172,8*1,8 = 311,040 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	39,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 vybourání příkopových tvárnic 39,6 = 39,600 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
4	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M2	200,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. odstranění pařezů				
	Specifikace	OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování				
5	11201	KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	2 = 2,000 [A] Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pazu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po pazezech				
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	139,200	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Specifikace	OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(800*2*0,25)*1,2*0,29 = 139,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	364,490	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 125,9m3 OTSKP - 2022 $(325+512+1075+880+555+885+975)*0,07 = 364,490$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	172,800	-----	-----
	Specifikace	12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele				
10	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů " $(800*2*0,25)*1,2*0,36 = 172,800$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M2	800,000	-----	-----
	Specifikace	12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	2*0,5*800 = 800,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	1 043,000	-----	-----
	12931 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M OTSKP - 2022 383+267+38+26+209+120 = 1 043,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
12	Specifikace	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	13,000	-----	-----
	12996 Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 2,089 "13 = 13,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
13	Specifikace	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	36,000	-----	-----
	129971 Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 1,885 "17 = 17,000 [A] "propustek km 1,969 "19 = 19,000 [B] "Celkem: "A+B = 36,000 [C] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
14	Specifikace	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M3	172,800	-----	-----
	17120 Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 172,8 = 172,800 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 $(800 \times 2 \times 0,25) \times 0,15 = 60,000$ [A]				
16	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	480,000	-----	-----
	Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů" $(800 \times 2 \times 0,25) \times 1,2 = 480,000$ [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						
17	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,885; 1,969; 2,089 "3*2*4,5*0,15 = 4,050 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	4,050	-----	-----
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 1,885; 1,969; 2,089 "3*2*4,5*0,25 = 6,750 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	6,750	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
19	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "tl. 0,2 m "(800*2*0,25)*1,2*0,2 = 96,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	96,000	-----	-----
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava OTSKP - 2022 předpoklad 20% 0,2*(800*2*0,25*1,2) = 96,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	96,000	-----	-----
21	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava OTSKP - 2022 800*2*0,25*1,2 = 480,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	480,000	-----	-----
22	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(800*2*0,25)*1,2 = 480,000 [A]	M2	480,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 207,000	-----	-----
	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				
	Cenová soustava	RS CA dle TP208 tl. 220mm				
24	Specifikace	OTSKP - 2022 325+512+1075+880+555+885+975 = 5 207,000 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 189,600	-----	-----
	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*0,5*800 = 800,000 [A] "+ rozšíření u svodidla "(102+56+120+77+132)*0,8 = 389,600 [B] "Celkem: "A+B = 1 189,600 [C]				
25	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 207,000	-----	-----
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	Cenová soustava	PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 5207 = 5 207,000 [A]				
26	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 207,000	-----	-----
	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2 OTSKP - 2022 5207 = 5 207,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	800,000	-----	-----
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
28	Cenová soustava	splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m OTSKP - 2022 $2 \cdot (800 \cdot 2 \cdot 0,25) = 800,000 \text{ [A]}$	M2	5 207,000	-----	-----
	574A44	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70				
29	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $5207 = 5 207,000 \text{ [A]}$	M2	5 207,000	-----	-----
	574E66	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $5207 = 5 207,000 \text{ [A]}$				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
30	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	48,560	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"čela a římsy propustku km 1,885; 1,969; 2,089 "3*2*3,5 = 21,000 [A]				
		"sanace šachty propustku km 1,885 "(2,5+2,8)*2*2,6 = 27,560 [B]				
		"Celkem: "A+B = 48,560 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce						
6	11328	ODSTRANENÍ PŘÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	330,000	-----	-----
	Cenová soustava	Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele				
		OTSKP - 2022				
		L 1,550-1,770 220*0,6 = 132,000 [A]				
		P 1,550-1,880 330*0,6 = 198,000 [B]				
		Celkové množství = 330,000				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
31	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,400	-----	-----
	Cenová soustava	vč. nátěru RAL6017				
		OTSKP - 2022				
		"propustek km 1,885 "4*2,5+6 = 16,000 [A]				
		"propustek km 1,969 "2*5,1 = 10,200 [B]				
		"propustek km 2,089 "5+5,2 = 10,200 [C]				
		"Celkem: "A+B+C = 36,400 [D]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
32	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,400	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		vš. poplatku za skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 1,885 "4*2,5+6 = 16,000 [A] "propustek km 1,969 "2*5,1 = 10,200 [B] "propustek km 2,089 "5+5,2 = 10,200 [C] "Celkem: "A+B+C = 36,400 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	487,000	-----	-----
	Specifikace	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
34	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "L 1,764-1,869 "102 = 102,000 [A] "P 1,840-1,890" 56 = 56,000 [B] "L 1,885-2,005" 120 = 120,000 [C] "P 1,900-1,974" 77 = 77,000 [D] "P 1,985-2,117" 132 = 132,000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 487,000 [F] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	487,000	-----	-----
	Specifikace	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "L 1,764-1,869 "102 = 102,000 [A] "P 1,840-1,890" 56 = 56,000 [B] "L 1,885-2,005" 120 = 120,000 [C] "P 1,900-1,974" 77 = 77,000 [D] "P 1,985-2,117" 132 = 132,000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 487,000 [F] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava OTSKP - 2022 "bílý sloupek "23 = 23,000 [A] "červený sloupek "8 = 8,000 [B] "Celkem: "A+B = 31,000 [C] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	31,000	-----	-----
36	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava OTSKP - 2022 Specifikace položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů	KUS	31,000	-----	-----
37	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava OTSKP - 2022 10 = 10,000 [A] Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	10,000	-----	-----
38	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava OTSKP - 2022 "IS3b "3 = 3,000 [A] "P1" 3 = 3,000 [B] "Celkem: "A+B = 6,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000	-----	-----
39	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 "IS3b "3 = 3,000 [A] "P1" 3 = 3,000 [B] "Celkem: "A+B = 6,000 [C] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	-----	-----
40	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava OTSKP - 2022	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3] - Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Specifikace	6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000	-----	-----
	914923	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
42	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6 = 6,000 [A]	M2	275,833	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
43	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*800 = 200,000 [A] "V2b "0,125*580*2/3 = 48,333 [B] "V2b "0,125*(100+120) = 27,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 275,833 [D]	M2	275,833	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
44	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	48,560	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*800 = 200,000 [A] "V2b "0,125*580*2/3 = 48,333 [B] "V2b "0,125*(100+120) = 27,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 275,833 [D]				
44	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	48,560	-----	-----
	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ				
44	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čela a římsy propustku km 1,885; 1,969; 2,089 "3*2*3,5 = 21,000 [A] "sanace šachty propustku km 1,885 "(2,5+2,8)*2*2,6 = 27,560 [B] "Celkem: "A+B = 48,560 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.3.1 - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.3.1] - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3.1] - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 (86+32)*0,05 = 5,900 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	5,900	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.3.1] - Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava OTSKP - 2022 19+25+25 = 69,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	69,000	-----	-----
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 120 = 120,000 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	120,000	-----	-----
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava OTSKP - 2022 87+33 = 120,000 [A] Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	120,000	-----	-----
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava OTSKP - 2022 7+7+15 = 29,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem	M	29,000	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.4 - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935**

Rozpočet: **[101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 090,800	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "krajnice "1635*0,1*1,8 = 294,300 [A] "příkopy "1770*0,25*1,8 = 796,500 [B] "Celkem: "A+B = 1 090,800 [C]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	635,688	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 353,16*1,8 = 635,688 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	11,880	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 vybourání příkopových tvárnic 11,88 = 11,880 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
4	11120	ODSTRANENÍ KROVIN	M2	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. odstranění pařezů				
	Specifikace	OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 150 = 150,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování				
5	11201	KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	3 = 3,000 [A] Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pazu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po pazezech				
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	284,490	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Specifikace	OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1635*2*0,25)*1,2*0,29 = 284,490 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	551,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9		odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 205,1m3				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $(260+792+776+715+401+1332+1095+1153+1162+1056+529+666+536+368+195)*0,05 = 551,800$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	Specifikace					
	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele	M3	353,160	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů $“(1635*2*0,25)*1,2*0,36 = 353,160$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	Specifikace					
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M2	1 635,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*0,5*1635 = 1 635,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>	M	1 770,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
12	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 320+142+397+166+282+266+78+76+43 = 1 770,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>				
13	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 3,697 "15 = 15,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>				
14	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	36,300	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 2,621 "20 = 20,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>				
14	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M		-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 2,650 "17,3 = 17,300 [A] "propustek km 2,377 "19 = 19,000 [B] "Celkem: "A+B = 36,300 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 353,16 = 353,160 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	353,160	-----	-----
16	Specifikace	- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 (1635*2*0,25)*0,15 = 122,625 [A]	M3	122,625	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	18110	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1635*2*0,25)*1,2 = 981,000 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	981,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						
18	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 2,621; 2,650; 2,377; 3,697 "4*2*4,5*0,15 = 5,400 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Specifikace	M3	5,400	-----	-----
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 2,621; 2,650; 2,377; 3,697 "4*2*4,5*0,25 = 9,000 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Specifikace	M3	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "tl. 0,2 m "(1635*2*0,25)*1,2*0,2 = 196,200 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	196,200	-----	-----
21	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava OTSKP - 2022 předpoklad 20% 0,2*(1635*2*0,25*1,2) = 196,200 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	196,200	-----	-----
22	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava OTSKP - 2022 1635*2*0,25*1,2 = 981,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	981,000	-----	-----
23	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(1635*2*0,25)*1,2 = 981,000 [A]	M2	981,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	11 036,000	-----	-----
	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM				
25	Cenová soustava	RS CA dle TP208 tl. 220mm OTSKP - 2022 $260+792+776+715+401+1332+1095+1153+1162+1056+529+666+536+368+195 = 11\,036,000$ [A]	M2	1 954,200	-----	-----
	Specifikace	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	11 036,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $2*0,5*1635 = 1\,635,000$ [A] $" + \text{rozšíření u svodidla} " (176+25+30+30+25+38+75)*0,8 = 319,200$ [B] "Celkem: "A+B = 1 954,200 [C]				
27	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	11 036,000	-----	-----
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
27	Cenová soustava	PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 $11036 = 11\,036,000$ [A]	M2	11 036,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11 036,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2 OTSKP - 2022 $11036 = 11\,036,000$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 635,000	-----	-----
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m				
29	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $2 \cdot (1635 \cdot 2 \cdot 0,25) = 1\,635,000$ [A]	M2	11 036,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
30	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70	M2	11 036,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $11036 = 11\,036,000$ [A]				
30	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 036,000	-----	-----
	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 $11036 = 11\,036,000$ [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
31	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM OTSKP - 2022 "čelo propustku km 2,621 "3,5 = 3,500 [A] "čelo propustku km 3,697 "3,5+3,5 = 7,000 [B] "čelo a šachta propustku km 3,532 "3,5+3,5 = 7,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 17,500 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>	M2	17,500	-----	-----
8 Potrubí						
32	899121 Cenová soustava	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ OTSKP - 2022 "propustek km 2,650 "2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>	KUS	2,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
6	11328 Cenová soustava	ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 P 3,175-3,300 125*0,6 = 75,000 [A] L 3,260-3,300 40*0,6 = 24,000 [B] Celkové množství = 99,000 <i>Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M2	99,000	-----	-----
33	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022 "propustek km 2,610 "4,1 = 4,100 [A] "propustek km 3,532 "6,4+6 = 12,400 [B] "propustek km 3,697 "5,1+6,2 = 11,300 [C] "Celkem: "A+B+C = 27,800 [D]	M	27,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	6,400	-----	-----
	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vš. poplatku za skládku				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"propustek km 3,532 " 6,4 = 6,400 [A]				
35	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	459,000	-----	-----
	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"P 2,493-3,669 "176 = 176,000 [A]				
		"L 2,650-2,675" 25 = 25,000 [B]				
		"P 3,522-3,552" 30 = 30,000 [C]				
		"P 3,652-3,682" 30 = 30,000 [D]				
		"L 3,686-3,711" 25 = 25,000 [E]				
		"P 3,693-3,753" 60 = 60,000 [F]				
		"L 3,810-3,848" 38 = 38,000 [G]				
		"P 3,820-3,895" 75 = 75,000 [H]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 434,000 [I]				
36	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	459,000	-----	-----
	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"P 2,493-3,669 "176 = 176,000 [A]				
		"L 2,650-2,675" 25 = 25,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	91228	"P 3,522-3,552" 30 = 30,000 [C] "P 3,652-3,682" 30 = 30,000 [D] "L 3,686-3,711" 25 = 25,000 [E] "P 3,693-3,753" 60 = 60,000 [F] "L 3,810-3,848" 38 = 38,000 [G] "P 3,820-3,895" 75 = 75,000 [H] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 434,000 [I] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- demontáž a odstranění zařízení</i> <i>- jeho odvoz na předepsané místo</i>	KUS	90,000	-----	-----
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem				
		Cenová soustava OTSKP - 2022 "bílý sloupek "64 = 64,000 [A] "červený sloupek "26 = 26,000 [B] "Celkem: "A+B = 90,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> <i>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> <i>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>				
		Specifikace				
38	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	90,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2022				
39	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	10,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2022 10 = 10,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</i>				
40	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ	KUS	18,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2022 "P1" 4 = 4,000 [B] "IS3c" 2 = 2,000 [C] "IS3b" 2 = 2,000 [D] "B20a" 4 = 4,000 [E] "A12a" 3 = 3,000 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	914123	"P1" 1 = 1,000 [G] "B20b" 2 = 2,000 [H] Celkové množství = 18,000 <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 "P1" 4 = 4,000 [B] "IS3c" 2 = 2,000 [C] "IS3b" 2 = 2,000 [D] "B20a" 4 = 4,000 [E] "A12a" 3 = 3,000 [F] "P1" 1 = 1,000 [G] "B20a" 2 = 2,000 [H] Celkové množství = 18,000	KUS	18,000	-----	-----
42	914921	<i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava OTSKP - 2022 8+10 = 18,000 [A]	KUS	18,000	-----	-----
43	914923	<i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 8+10 = 18,000 [A]	KUS	18,000	-----	-----
44	915111	<i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1635 = 408,750 [A] "V2b "0,125*1535*2/3 = 127,917 [B] "V2b""plná "0,125*100 = 12,500 [C]	M2	549,167	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	Specifikace 915221.1 Cenová soustava	"Celkem: "A+B+C = 549,167 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1635 = 408,750 [A] "V2b "0,125*1535*2/3 = 127,917 [B] "V2b""plná "0,125*100 = 12,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 549,167 [E]	M2	549,167	-----	-----
46	Specifikace 9186F2 Cenová soustava	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM OTSKP - 2022 "propustek km 2,650 "2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> zdívo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlážbu dna z lomového kamene římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy	KUS	2,000	-----	-----
47	Specifikace 938542 Cenová soustava	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ OTSKP - 2022 "čelo propustku km 2,621 "3,5 = 3,500 [A] "čelo propustku km 3,697 "3,5+3,5 = 7,000 [B] "čelo a šachta propustku km 3,532 "3,5+3,5 = 7,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 17,500 [D]	M2	17,500	-----	-----
48	Specifikace 96715 Cenová soustava	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i> VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku OTSKP - 2022 " propustku km 2,650 "2,0*2,0*1,5-(1,7*1,7*1,2) = 2,532 [A] " propustku km 2,650 "2,0*2,0*1,5-(1,7*1,7*1,2) = 2,532 [B] "Celkem: "A+B = 5,064 [C]	M3	5,064	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4] - Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i> <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství</i> <i>bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být</i> <i>uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.4.1 - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 (361+263)*0,05 = 31,200 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	31,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat	M2	97,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 14+13+12+14+27+12+5 = 97,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	836,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 836 = 836,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálu pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	836,000		
	Cenová soustava	dopojení sjezdů - Živice OTSKP - 2022 34+30+61+361+29+21+263+37 = 836,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	81,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 30+24+15+12 = 81,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem				
9 Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	-----	-----
		obnova SDZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "IJ4b "3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "IJ4b "3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	-----	-----
		obnova DZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,000	-----	-----
		(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(3x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*3 = 18,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
11	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(3x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*3 = 18,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.4.1] - Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace 91552 Cenová soustava	<i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i> VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 OTSKP - 2022 "(3x) V11a BUS "3*(2*3) = 18,000 [A]	KUS	18,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.5 - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500**

Rozpočet: **[101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP - 2022 "krajnice "1565*0,1*1,8 = 281,700 [A] "příkopy "1925*0,25*1,8 = 866,250 [B] "Celkem: "A+B = 1 147,950 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 147,950	-----	-----
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 478,89*1,8 = 862,002 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	862,002	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 250 = 250,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování Specifikace	M2	250,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANÉNÍM PAREZU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	510,050	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 256,42m3 OTSKP - 2022 (617+715+556+1370+745+910+397+730+740+825+814+448+530+264+540)*0,05 = 510,050 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	102,010	-----	-----
	Cenová soustava	LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 20% "10201*0,2*0,05 = 102,010 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	478,890	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1565*2*0,25)*1,2*0,51 = 478,890 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 565,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*0,5*1565 = 1 565,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 925,000	-----	-----
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		210+126+137+158+481+83+173+167+90+36+172+92 = 1 925,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 4,714 "12 = 12,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 5,436 "25 = 25,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 3,836 "16 = 16,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	478,890	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 478,89 = 478,890 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	117,375	-----	-----
	Cenová soustava	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 $(1565 \times 2 \times 0,25) \times 0,15 = 117,375$ [A]				
15	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	939,000	-----	-----
	Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů" $(1565 \times 2 \times 0,25) \times 1,2 = 939,000$ [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
4 Vodorovné konstrukce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3	M3	2,625	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku " "propustku km 3,836 "2*4,5*0,15 = 1,350 [A] "propustku km 4,714 "1*2,5*0,15 = 0,375 [B] "propustku km 5,436 "2*3,0*0,15 = 0,900 [C] "Celkem: "A+B+C = 2,625 [D]				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,375	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku " "propustku km 3,836 "2*4,5*0,25 = 2,250 [A] "propustku km 4,714 "1*2,5*0,25 = 0,625 [B] "propustku km 5,436 "2*3,0*0,25 = 1,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 4,375 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace -----						
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	328,650	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "tl. 0,35 m "(1565*2*0,25)*1,2*0,35 = 328,650 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	939,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstev ŠD tl. 160mm OTSKP - 2022 1565*2*0,25*1,2 = 939,000 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 440,200	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*0,5*1565 = 1 565,000 [A] +rozšíření u svodidla (358+185+241+168+142)*0,8 = 875,200 [B] Celkové množství = 2 440,200				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 201,000	-----	-----
		PS-C 0,4 kg/m2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Cenová soustava	OTSKP - 2022 10201 = 10 201,000 [A]	M2	939,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
24	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,6 kg/m2	M2	2 040,200	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*1565*0,25*1,2 = 939,000 [A]				
23	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 565,000	-----	-----
	57475.1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
25	Cenová soustava	splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m OTSKP - 2022 10201*0,2 = 2 040,200 [A]	M2	10 201,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2			
	Cenová soustava	splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m OTSKP - 2022 2*(1565*2*0,25) = 1 565,000 [A]				
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2			
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Cenová soustava	OTSKP - 2022 617+715+556+1370+745+910+397+730+740+825+814+448+530+264+540 = 10 201,000 [A] - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	2 040,200	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
27	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "předpoklad 20% "10201*0,2 = 2 040,200 [A] - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	939,000	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
28	Cenová soustava	OTSKP - 2022 1,2*1565*2*0,25 = 939,000 [A] - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	939,000	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 1,2*1565*2*0,25 = 939,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
29	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM OTSKP - 2022 "čel propustku km 3,836 "2*3,5 = 7,000 [A] "čel propustku km 4,714 "1*1,5 = 1,500 [B] "čel propustku km 5,436 "2*2,5 = 5,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 13,500 [D]	M2	13,500	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
8 Potrubí -----						
30	899121 Cenová soustava	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ OTSKP - 2022 "propustek km 3,836 "1 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
31	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022 "propustek km 3,836 "6,6+6 = 12,600 [B] "propustek km 4,714 "4,3 = 4,300 [C] "propustek km 5,436 "5,0+5,0 = 10,000 [D] "Celkem: "B+C+D = 26,900 [E]	M	26,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	1 094,000	-----	-----
	9113A1 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP - 2022 "P 4,495-4,853 "358 = 358,000 [A] "P 4,668-4,853 "185 = 185,000 [B] "P 4,885-5,126 " 241 = 241,000 [C] "P 5,132-5,300 "168 = 168,000 [D] "P 5,358-5,500 " 142 = 142,000 [E] Celkové množství = 1 094,000				
33	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	245,000	-----	-----
	9113A3 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV OTSKP - 2022 "P 4,495-4,555 "60 = 60,000 [A] "P 4,668-4,853 "185 = 185,000 [B] "Celkem: "A+B = 245,000 [C]				
34	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	KUS	111,000	-----	-----
	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem OTSKP - 2022 "bílý sloupek "94-5 = 89,000 [A] "červený sloupek "22 = 22,000 [B] "Celkem: "A+B = 111,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	15,000	-----	-----
	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz na skládku KSUSV				
36	Cenová soustava	OTSKP - 2022 15 = 15,000 [A]	KUS	111,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
37	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
38	Specifikace	položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů	KUS	4,000	-----	-----
	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA				
39	Cenová soustava	OTSKP - 2022 22 = 22,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----
	Specifikace	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
40	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "A14 "1 = 1,000 [A] "E4" 1 = 1,000 [B] "P1" 2 = 2,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 4,000 [E]				
40	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000	-----	-----
	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
40	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "A14 "1 = 1,000 [A] "E4" 1 = 1,000 [B] "P1" 2 = 2,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 4,000 [E]	KUS	3,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
40	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ	KUS	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
42	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]	M2	541,083	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
43	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1560 = 390,000 [A] "V2b "0,125*(1565-118-181-36-113-48)*2/3 = 89,083 [B] "V2b plná "0,125*(118+181+36+113+48) = 62,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 541,083 [E]	M2	541,083	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA				
44	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1560 = 390,000 [A] "V2b "0,125*(1565-118-181-36-113-48)*2/3 = 89,083 [B] "V2b plná "0,125*(118+181+36+113+48) = 62,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 541,083 [E]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	9186F2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 3,836 "1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> zdívo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlažbu dna z lomového kamene římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5] - Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	13,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čel propustku km 3,836 "2*3,5 = 7,000 [A] "čel propustku km 4,714 "1*1,5 = 1,500 [B] "čel propustku km 5,436 "2*2,5 = 5,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 13,500 [D]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
46	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	1,268	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 " propustku km 3,836 "1,9*1,6*1,2-1,7*1,4*1 = 1,268 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i> <i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.5.1 - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 $(78+52+160+126)*0,05 = 20,800$ [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	20,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat	M2	124,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 9+16+27+57+9+6 = 124,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	481,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 481 = 481,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice	M2	481,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 21+14+78+5+52+6+19+160+126 = 481,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	56,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 37+19 = 56,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem				
9 Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
		obnova SDZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
7		"IJ4b" 2 = 2,000 [D]	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
8		odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"IJ4b" 2 = 2,000 [D] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
9	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
		obnova DZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
10		2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ				
11		odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	-----	-----
		(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436				
	Cenová soustava	ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
13		OTSKP - 2022	M2	12,000	-----	-----
		"(2x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*2 = 12,000 [D]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
14		- předznačení a reflexní úpravu	M2	12,000	-----	-----
		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
15		"(2x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*2 = 12,000 [D]	M2	12,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)				
		- predznacení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.5.1] - Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(2x) V11a BUS "2*(2*3) = 12,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.6 - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500**

Rozpočet: **[101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP - 2022 "krajnice "1000*0,1*1,8 = 180,000 [A] "příkopy "1217*0,25*1,8 = 547,650 [B] "Celkem: "A+B = 727,650 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	727,650	-----	-----
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 216*1,8 = 388,800 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	388,800	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování Specifikace	M2	200,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	174,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1000*2*0,25)*1,2*0,29 = 174,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	325,000	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 208,9m3 OTSKP - 2022 (840+572+828+690+378+510+672+492+455+673+390)*0,05 = 325,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	216,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1000*2*0,25)*1,2*0,36 = 216,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 000,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		2*0,5*1000 = 1 000,000 [A]				
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 217,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		281+107+342+290+110+87 = 1 217,000 [A]				
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 5,540 "17 = 17,000 [A] "propustek km 5,640 "21 = 21,000 [B] "propustek km 5,720 "22 = 22,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 60,000 [D] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	Specifikace	<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
11	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	40,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "propustek km 6,330 "40,0 = 40,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	Specifikace	<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	216,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 216 = 216,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</i> <i>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</i> <i>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</i> <i>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</i> <i>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</i> <i>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</i> <i>- spouštění a nošení materiálu</i> <i>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</i> <i>- svahování, uzavírání povrchů svahů</i> <i>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</i> <i>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>				
	Specifikace					
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	75,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	18110	(1000*2*0,25)*0,15 = 75,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(1000*2*0,25)*1,2 = 600,000 [A] Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	600,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 5,720 "2*3,5*0,15 = 1,050 [A] "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 5,540 "2*3,5*0,15 = 1,050 [D] "propustku km 5,640" 2*3,5*0,15 = 1,050 [B] "propustku km 6,330" 2*4,5*0,15 = 1,350 [C] "Celkem: "A+D+B+C = 4,500 [E]	M3	4,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
16	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OTSKP - 2022 "zpevnění výtoku a vtoku propustku km 5,720 "2*3,5*0,25 = 1,750 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,750	-----	-----
	Specifikace					
17	465513 Cenová soustava	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 5,540 "2*3,5*0,25 = 1,750 [A] "propustku km 5,640" 2*3,5*0,25 = 1,750 [B] "propustku km 6,330" 2*4,5*0,25 = 2,250 [C] "Celkem: "A+B+C = 5,750 [D]	M3	5,750	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace						
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		OTSKP - 2022				
	Specifikace	"tl. 0,2 m "(1000*2*0,25)*1,2*0,2 = 120,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		ochranná vrstva ze ŠD 0/32				
		OTSKP - 2022				
	Specifikace	předpoklad 20% 0,2*(1000*2*0,25*1,2) = 120,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	600,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)				
		OTSKP - 2022				
	Specifikace	1000*2*0,25*1,2 = 600,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	600,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(1000*2*0,25)*1,2 = 600,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm OTSKP - 2022 840+572+828+690+378+510+672+492+455+673+390 = 6 500,000 [A]				
23	Specifikace	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 047,200	-----	-----
	Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM OTSKP - 2022 2*0,5*1000 = 1 000,000 [A] +rozšíření u svodidla 1309*0,8 = 1 047,200 [B] Celkové množství = 2 047,200				
24	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 6500 = 6 500,000 [A]				
25	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6500 = 6 500,000 [A]	M2	1 000,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*(1000*2*0,25) = 1 000,000 [A]				
28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6500 = 6 500,000 [A]				
28	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 500,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6500 = 6 500,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
29	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM OTSKP - 2022 "čelo propustku km 5,540; 5640; 5,720 "3*2*2,0 = 12,000 [A] "čelo propustku km 6,330 "2*3,5 = 7,000 [B] "Celkem: "A+B = 19,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	19,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
30	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022 "propustek km 5,540 "5,5+4,7 = 10,200 [A] "propustek km 5,640 "5,8+5,4 = 11,200 [B] "propustek km 5,720 "4,5+3,8 = 8,300 [C] "propustek km 6,330 "8,6+9,2 = 17,800 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 47,500 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	47,500	-----	-----
	Specifikace	- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
31	9113A1 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP - 2022	M	1 309,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32		"L 5,525-5,555 "30 = 30,000 [A] "P 5,525-5,565" 40 = 40,000 [B] "L 6,218-6,360" 142 = 142,000 [C] "P 6,218-6,360" 142 = 142,000 [D] "P 5,500-5,775" 275 = 275,000 [E] "P 5,792-5,845" 53 = 53,000 [F] "P 5,858-6,400" 542 = 542,000 [G] "P 6,415-6,500" 85 = 85,000 [H] Celkové množství = 1 309,000 <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV OTSKP - 2022 "L 5,525-5,555 "30 = 30,000 [A] "P 5,525-5,565" 40 = 40,000 [B] "L 6,218-6,360" 142 = 142,000 [C] "P 6,218-6,360" 142 = 142,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 354,000 [E]	M	354,000	-----	-----
33		<i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem OTSKP - 2022 "bílý sloupek "36-17 = 19,000 [A] "červený sloupek "12 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 31,000 [C]	KUS	31,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6] - Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	31,000	-----	-----
35	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů				
35	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 26 = 26,000 [A]				
36	Specifikace	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	333,333	-----	-----
36	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1000 = 250,000 [A] "V2b "0,125*1000*2/3 = 83,333 [B] "Celkem: "A+B = 333,333 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
37	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	333,333	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*1000 = 250,000 [A] "V2b "0,125*1000*2/3 = 83,333 [B] "Celkem: "A+B = 333,333 [C]				
38	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	19,000	-----	-----
38	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čelo propustku km 5,540; 5640; 5,720 "3*2*2,0 = 12,000 [A] "čelo propustku km 6,330 "2*3,5 = 7,000 [B] "Celkem: "A+B = 19,000 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.6.1 - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.6.1] - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.6.1] - Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek						
5 Komunikace						
1	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	42,000	-----	-----
	Cenová soustava	dopojení sjezdů z R-mat OTSKP - 2022 9+9+24 = 42,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
2	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	82,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 82 = 82,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	82,000	-----	-----
	Cenová soustava	dopojení sjezdů - Živice OTSKP - 2022 21+26+20+15 = 82,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.7 - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020**

Rozpočet: **[101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 112,32*1,8 = 202,176 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	202,176	-----	-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP - 2022 "krajnice "520*0,1*1,8 = 93,600 [A] "přikopy "369*0,25*1,8 = 166,050 [B] "Celkem: "A+B = 259,650 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	259,650	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 200 = 200,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepování	M2	200,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	90,480	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(520*2*0,25)*1,2*0,29 = 90,480 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	169,900	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 121,1m3 OTSKP - 2022 (369+636+422+738+580+413+240)*0,05 = 169,900 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	112,320	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(520*2*0,25)*1,2*0,36 = 112,320 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	520,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		2*0,5*520 = 520,000 [A]				
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	369,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		92+92+120+65 = 369,000 [A]				
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 6,725 "45,0 = 45,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	112,320	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 112,32 = 112,320 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 (520*2*0,25)*0,15 = 39,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	312,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		OTSKP - 2022				
	Specifikace	"předpoklad 25% délky okrajů $(520 \times 2 \times 0,25) \times 1,2 = 312,000$ [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>				
4 Vodorovné konstrukce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 6,725 "2*4,5*0,15 = 1,350 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	-----	-----
15	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 6,725 "2*4,5*0,15 = 1,350 [A] - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,350	-----	-----
5 Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "tl. 0,2 m "(520*2*0,25)*1,2*0,2 = 62,400 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	62,400	-----	-----
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava OTSKP - 2022 předpoklad 20% 0,2*(520*2*0,25*1,2) = 62,400 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	62,400	-----	-----
18	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava OTSKP - 2022 520*2*0,25*1,2 = 312,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	312,000	-----	-----
19	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 "doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(520*2*0,25)*1,2 = 312,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	312,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 398,000	-----	-----
	Cenová soustava	RS CA dle TP208 tl. 220mm OTSKP - 2022 369+636+422+738+580+413+240 = 3 398,000 [A]				
	Specifikace	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 185,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*0,5*520 = 520,000 [A] +rozšíření u svodidla 832*0,8 = 665,600 [B] Celkové množství = 1 185,600				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 398,000	-----	-----
	Cenová soustava	PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 3398 = 3 398,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
23	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 398,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2 OTSKP - 2022 3398 = 3 398,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
24	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	520,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m OTSKP - 2022 $2 \cdot (520 \cdot 2 \cdot 0,25) = 520,000$ [A] <i>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i>	M2	3 398,000	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 OTSKP - 2022 $3398 = 3\,398,000$ [A] <i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
26	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM OTSKP - 2022 $3398 = 3\,398,000$ [A] <i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	3 398,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
27	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"čelo propustku km 6,725 "3,5 = 3,500 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce						
28	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 6,725 "4*2+6 = 14,000 [A] položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
29	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	802,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"P 6,628-6,825 "197 = 197,000 [A] "L 6,638-6,802 " 164 = 164,000 [B] "P 6,500-6,593 " 93 = 93,000 [C] "P 6,600-6,825 " 225 = 225,000 [D] "P 6,830-6,913 " 83 = 83,000 [E] "P 6,920-6,960 " 40 = 40,000 [F] Celkové množství = 802,000 položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 "P 6,628-6,825 "197 = 197,000 [A] "L 6,638-6,802 " 164 = 164,000 [B] "Celkem: "A+B = 361,000 [C] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	361,000	-----	-----
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava OTSKP - 2022 "červený sloupek "10 = 10,000 [B] Celkové množství = 10,000 položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000	-----	-----
32	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava OTSKP - 2022 Specifikace položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů	KUS	10,000	-----	-----
33	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava OTSKP - 2022 17 = 17,000 [A] Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	17,000	-----	-----
34	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava OTSKP - 2022 "P1 "1 = 1,000 [A] "IS3c" 1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [D] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	-----	-----
35	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	Specifikace	"P1 "1 = 1,000 [A] "IS3c" 1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [D] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	2,000	-----	-----
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ				
37	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
38	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	M2	173,333	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]				
39	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	173,333	-----	-----
	915111	Cenová soustava				
40	Specifikace	"V4 "2*0,125*520 = 130,000 [A] "V2b "0,125*520*2/3 = 43,333 [B] "Celkem: "A+B = 173,333 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	KUS	1,000	-----	-----
	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava				
40	Specifikace	"V4 "2*0,125*520 = 130,000 [A] "V2b "0,125*520*2/3 = 43,333 [B] "Celkem: "A+B = 173,333 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	KUS	1,000	-----	-----
	9186F2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Cenová soustava				
		OTSKP - 2022 "propustek km 6,725 "1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7] - Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlažbu dna z lomového kamene řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy				
	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	3,500	-----	-----
42	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čelo propustku km 6,725 "3,5 = 3,500 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	2,818	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku OTSKP - 2022 " propustku km 6,725 "2,3*2,2*2,3-(2,1*2*2,1) = 2,818 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.7.1 - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 (113+157)*0,05 = 13,500 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	13,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat	M2	26,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 9+9+8 = 26,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	295,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 295 = 295,000 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	295,000		
	Cenová soustava	dopojení sjezdů - Živice OTSKP - 2022 10+15+113+157 = 295,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	40,000		
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 22+18 = 40,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem				
9 Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	-----	-----
		obnova SDZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"IJ4b" 1 = 1,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
7	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"IJ4b" 1 = 1,000 [C] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	-----	-----
		obnova DZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	1 = 1,000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,000	-----	-----
		(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436				
	Cenová soustava	ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Specifikace	OTSKP - 2022 "(1x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
11	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"(1x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.7.1] - Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(1x) V11a BUS "1*(2*3) = 6,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.8 - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990**

Rozpočet: **[101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 209,52*1,8 = 377,136 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	377,136	-----	-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP - 2022 "krajnice "970*0,1*1,8 = 174,600 [A] "příkopy "1061*0,25*1,8 = 477,450 [B] "Celkem: "A+B = 652,050 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	652,050	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 300 = 300,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	300,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	168,780	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(970*2*0,25)*1,2*0,29 = 168,780 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	315,050	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 187,7m3 OTSKP - 2022 (422+289+529+269+591+446+521+602+601+469+719+605+238)*0,05 = 315,050 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	209,520	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(970*2*0,25)*1,2*0,36 = 209,520 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	970,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*0,5*970 = 970,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 061,000	-----	-----
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		210+215+294+342 = 1 061,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Specifikace				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 7,046 "14 = 14,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 7,040 "14 = 14,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	"propustek km 7,380 "45,0 = 45,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	209,520	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 209,52 = 209,520 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	72,750	-----	-----
	Cenová soustava	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 $(970*2*0,25)*0,15 = 72,750$ [A]				
15	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	582,000	-----	-----
	Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů" $(970*2*0,25)*1,2 = 582,000$ [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
4 Vodorovné konstrukce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3	M3	3,450	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 7,040 "2*3,5*0,15 = 1,050 [A] "propustku km 7,046 "2*3,5*0,15 = 1,050 [B] "propustku km 7,380 "2*4,5*0,15 = 1,350 [C] "Celkem: "A+B+C = 3,450 [D]				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
17	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,750	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 7,040 "2*3,5*0,25 = 1,750 [A] "propustku km 7,046 "2*3,5*0,25 = 1,750 [B] "propustku km 7,380 "2*4,5*0,25 = 2,250 [C] "Celkem: "A+B+C = 5,750 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace						
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	116,400	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		OTSKP - 2022				
		"tl. 0,2 m "(970*2*0,25)*1,2*0,2 = 116,400 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	116,400	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		ochranná vrstva ze ŠD 0/32				
		OTSKP - 2022				
		předpoklad 20% 0,2*(970*2*0,25*1,2) = 116,400 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	582,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334)				
		OTSKP - 2022				
		970*2*0,25*1,2 = 582,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	582,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
		OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	"doplnění po sanaci okrajů""zpět R-mat" "předpoklad 25% délky okrajů "(970*2*0,25)*1,2 = 582,000 [A] - <i>dodání recyklátu v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	6 301,000	-----	-----
	Cenová soustava	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm OTSKP - 2022 422+289+529+269+591+446+521+602+601+469+719+605+238 = 6 301,000 [A]				
23	Specifikace	- <i>dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</i> - <i>provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	1 838,000	-----	-----
	Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM OTSKP - 2022 2*0,5*970 = 970,000 [A] + rozšíření u svodidla 1085*0,8 = 868,000 [B] Celkové množství = 1 838,000				
24	Specifikace	- <i>dodání recyklátu v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	6 301,000	-----	-----
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 6301 = 6 301,000 [A]				
25	Specifikace	- <i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> - <i>provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i>	M2	6 301,000	-----	-----
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6301 = 6 301,000 [A]	M2	970,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m	M2	6 301,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*(970*2*0,25) = 970,000 [A]				
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	6 301,000	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6301 = 6 301,000 [A]	M2	6 301,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 301,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 6301 = 6 301,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
29	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM OTSKP - 2022 "čelo propustku km 7,380 "2*4,5 = 9,000 [A] "čelo propustku km 7,040 "1*2,5 = 2,500 [B] "snace šachty na vtoku " "propustku km 7,040 "(1,4+1,4)*2*1 = 5,600 [C] "propustku km 7,046" (1,4+2,2)*2*0,8 = 5,760 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 22,860 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>	M2	22,860	-----	-----
	Specifikace					
8 Potrubí -----						
30	899121 Cenová soustava	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ OTSKP - 2022 "propustek km 7,040 "1 = 1,000 [A] "propustek km 7,046 "1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [C] <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
31	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022	M	21,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	"propustek km 7,040 "3,2 = 3,200 [A] "propustek km 7,380 "9,6+8,5 = 18,100 [B] "Celkem: "A+B = 21,300 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	1 085,000	-----	-----
	Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP - 2022 "L 7,315-7,440 "125 = 125,000 [A] "P 7,310-7,445" 135 = 135,000 [B] "L 7,380-7,990" 610 = 610,000 [C] "P 7,775-7,990" 215 = 215,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 085,000 [E]				
33	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	1 085,000	-----	-----
	Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV OTSKP - 2022 "L 7,315-7,440 "125 = 125,000 [A] "P 7,310-7,445" 135 = 135,000 [B] "L 7,380-7,990" 610 = 610,000 [C] "P 7,775-7,990" 215 = 215,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 085,000 [E]				
34	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem	KUS	38,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "bílý sloupek "26 = 26,000 [A] "červený sloupek "12 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 38,000 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	38,000	-----	-----
	Specifikace					
36	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	28,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 <i>položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů</i>				
37	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 28 = 28,000 [A] <i>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</i>				
38	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "IS3a" 1 = 1,000 [B] "P1" 1 = 1,000 [C] "A18" 2 = 2,000 [D] "Celkem: "B+C+D = 4,000 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
39	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "IS3a" 1 = 1,000 [B] "P1" 1 = 1,000 [C] "A18" 2 = 2,000 [D] "Celkem: "B+C+D = 4,000 [E] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
39	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8] - Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	4 = 4,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000	-----	-----
	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV				
41	Cenová soustava	OTSKP - 2022 4 = 4,000 [A]	M2	323,333	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
42	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*970 = 242,500 [A] "V2b "0,125*970*2/3 = 80,833 [B] "Celkem: "A+B = 323,333 [D]	M2	323,333	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
43	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	22,860	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*970 = 242,500 [A] "V2b "0,125*970*2/3 = 80,833 [B] "Celkem: "A+B = 323,333 [D]				
43	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	22,860	-----	-----
	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čelo propustku km 7,380 "2*4,5 = 9,000 [A] "čelo propustku km 7,040 "1*2,5 = 2,500 [B] "snace šachty na vtoku " "propustku km 7,040 "(1,4+1,4)*2*1 = 5,600 [C] "propustku km 7,046" (1,4+2,2)*2*0,8 = 5,760 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 22,860 [E]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.8.1 - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 (119)*0,05 = 5,950 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	5,950	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava OTSKP - 2022 9+13+8+9 = 39,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	39,000	-----	-----
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 136 = 136,000 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	136,000	-----	-----
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava OTSKP - 2022 119+7+10 = 136,000 [A] Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	136,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
5	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava OTSKP - 2022 "IJ4b "1 = 1,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "IJ4b "1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
7	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
9	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(1x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
10	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(1x) V11a "(4*2,5+2*12+14)*0,125*1 = 6,000 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
11	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "(1x) V11a BUS "1*(2*3) = 6,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.8.1] - Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.9 - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514**

Rozpočet: **[101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP - 2022 "krajnice "524*0,1*1,8 = 94,320 [A] "příkopy "353*0,25*1,8 = 158,850 [B] "Celkem: "A+B = 253,170 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	253,170	-----	-----
2	015111.1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP - 2022 160,34*1,8 = 288,612 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	288,612	-----	-----
1 Zemní práce						
3	11120	ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava OTSKP - 2022 odstranění náletových dřevin 50 = 50,000 [A] odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování Specifikace	M2	50,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANÉNÍM PAREZU	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	170,300	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 73,6m3 OTSKP - 2022 (450+374+329+520+336+533+396+222+246)*0,05 = 170,300 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113727.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	34,060	-----	-----
	Cenová soustava	LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 20% "3406*0,2*0,05 = 34,060 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	160,344	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů "(524*2*0,25)*1,2*0,51 = 160,344 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	524,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele				
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		2*0,5*524 = 524,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	353,000	-----	-----
		Cenová soustava				
		OTSKP - 2022				
		62+252+39 = 353,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	52,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"propustek km 8,073 "15 = 15,000 [A]				
		"propustek km 8,215 "37 = 37,000 [B]				
		"Celkem: "A+B = 52,000 [C]				
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"propustek km 8,150 "12 = 12,000 [A]				
		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace	Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	160,340	-----	-----
		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		160,34 = 160,340 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svahování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	Specifikace					
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,300	-----	-----
		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		(524*2*0,25)*0,15 = 39,300 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	18110	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA OTSKP - 2022 "předpoklad 25% délky okrajů $(524 \cdot 2 \cdot 0,25) \cdot 1,2 = 314,400$ [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	314,400	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
15	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 8,073 $2 \cdot 3,0 \cdot 0,15 = 0,900$ [A] "propustku km 8,150 $2 \cdot 4,5 \cdot 0,15 = 1,350$ [B] "propustku km 8,215 $2 \cdot 3,0 \cdot 0,15 = 0,900$ [C] "Celkem: $A+B+C = 3,150$ [D]	M3	3,150	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	465513 Cenová soustava	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE OTSKP - 2022 "oprava dláždění vtoku a výtoku" "propustku km 8,073 "2*3,0*0,25 = 1,500 [A] "propustku km 8,150 "2*4,5*0,25 = 2,250 [B] "propustku km 8,215 "2*3,0*0,25 = 1,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 5,250 [D] - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,250	-----	-----
5 Komunikace -----						
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	110,040	-----	-----
		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "tl. 0,35 m "(524*2*0,25)*1,2*0,35 = 110,040 [A] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	314,400	-----	-----
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstev ŠD tl. 160mm				
19	Cenová soustava	OTSKP - 2022 524*2*0,25*1,2 = 314,400 [A] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	664,000	-----	-----
	Specifikace	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM OTSKP - 2022 2*0,5*524 = 524,000 [A] +rozšíření u svodidla 175*0,8 = 140,000 [B] Celkové množství = 664,000 - <i>dodání recyklátu v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
20	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022 3406 = 3 406,000 [A] - <i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> - <i>provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i>	M2	3 406,000	-----	-----
	Specifikace	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,6 kg/m2				
21	Cenová soustava	OTSKP - 2022 2*524*0,25*1,2 = 314,400 [A]	M2	314,400	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	57475	<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava OTSKP - 2022 $2 \cdot (524 \cdot 2 \cdot 0,25) = 524,000 \text{ [A]}$	M2	524,000	-----	-----
23	57475.1	<i>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i> VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA splétaná skelná mříž s min. tahovou pevností 100kN s polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava OTSKP - 2022 $3406 \cdot 0,2 = 681,200 \text{ [A]}$	M2	681,200	-----	-----
24	574A44	<i>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i> ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava OTSKP - 2022 $450+374+329+520+336+533+396+222+246 = 3\,406,000 \text{ [A]}$	M2	3 406,000	-----	-----
		<i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> <i>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	681,200	-----	-----
		LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		"předpoklad 20% "3406*0,2 = 681,200 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	314,400	-----	-----
		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		1,2*524*2*0,25 = 314,400 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	314,400	-----	-----
		SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
		1,2*524*2*0,25 = 314,400 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
28	626112 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM OTSKP - 2022 "čel propustku km 8,073 "2*2,5 = 5,000 [A] "čel propustku km 8,150 "2*3,5 = 7,000 [B] "čel propustku km 8,215 "2*2,5 = 5,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 17,000 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>	M2	17,000	-----	-----
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						
29	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 OTSKP - 2022 "propustek km 8,073 "5,6+5,0 = 10,600 [B] "propustek km 8,150 "5,0+4,0 = 9,000 [C] "propustek km 8,215 "4,8+4,5 = 9,300 [D] "Celkem: "B+C+D = 28,900 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</i> <i>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a</i> <i>nutných zemních prací)</i> <i>- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi</i>	M	28,900	-----	-----
	Specifikace					
30	9113A1 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP - 2022 "L 7,990-8,035 "45 = 45,000 [A] "P 7,990-8,070 "80 = 80,000 [B] "L 8,204-8,229 "25 = 25,000 [C] "P 8,204-8,229 "25 = 25,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 175,000 [E]	M	175,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	175,000	-----	-----
		odvoz a uložení na skládku KSUSV				
32		Cenová soustava OTSKP - 2022 "L 7,990-8,035 "45 = 45,000 [A] "P 7,990-8,070 "80 = 80,000 [B] "L 8,204-8,229 "25 = 25,000 [C] "P 8,204-8,229 "25 = 25,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 175,000 [E]				
		<i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	38,000	-----	-----
33		Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem				
		Cenová soustava OTSKP - 2022 "bílý sloupek" 30 = 30,000 [A] "červený sloupek "8 = 8,000 [B] "Celkem: "A+B = 38,000 [C]				
		<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
34	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	7,000	-----	-----
		odvoz na skládku KSUSV				
		Cenová soustava OTSKP - 2022 7 = 7,000 [A]				
34		<i>položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku</i>				
	91257	ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	38,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů</i>				
	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 4 = 4,000 [A]				
36	<i>Specifikace</i>	<i>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</i>				
	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ	KUS	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "A14 "1 = 1,000 [A] "E4" 2 = 2,000 [B] "E13" 1 = 1,000 [C] "IS14" 2 = 2,000 [E] "A2b" 1 = 1,000 [F] "IZ4b" 2 = 2,000 [G] "Celkem: "A+B+C+E+F+G = 7,000 [H]				
37	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>				
	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "A14 "1 = 1,000 [A] "E4" 2 = 2,000 [B] "E13" 1 = 1,000 [C] "IS14" 2 = 2,000 [E] "A2b" 1 = 1,000 [F] "IZ4b" 2 = 2,000 [G] "Celkem: "A+B+C+E+F+G = 7,000 [H]				
38	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 7 = 7,000 [A]				
39	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9] - Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Cenová soustava	odvoz a uložení na skládku KSUSV OTSKP - 2022 7 = 7,000 [A]	M2	174,667	-----	-----
	Specifikace 915111	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA				
41	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*524 = 131,000 [A] "V2b "0,125*524*2/3 = 43,667 [B] "Celkem: "A+B = 174,667 [C] <i>položka zahrnuje:</i>	M2	174,667	-----	-----
	Specifikace 915221.1	<i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i> VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNĚ - DOD A POKLÁDKA				
42	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "V4 "2*0,125*524 = 131,000 [A] "V2b "0,125*524*2/3 = 43,667 [B] "Celkem: "A+B = 174,667 [C] <i>položka zahrnuje:</i>	M2	17,000	-----	-----
	Specifikace 938542	<i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i> OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 "čel propustku km 8,073 "2*2,5 = 5,000 [A] "čel propustku km 8,150 "2*3,5 = 7,000 [B] "čel propustku km 8,215 "2*2,5 = 5,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 17,000 [D]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **101.9.1 - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek**

Rozpočet: **[101.9.1] - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.03.2023

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9.1] - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek						
1 Zemní práce						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava OTSKP - 2022 (118)*0,05 = 5,900 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	5,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101.9.1] - Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
2	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava OTSKP - 2022 26+25+7+14 = 72,000 [A] Specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	72,000	-----	-----
3	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava OTSKP - 2022 PS-C 0,4 kg/m2 118 = 118,000 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	118,000	-----	-----
4	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava OTSKP - 2022 118 = 118,000 [A] Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	118,000	-----	-----
5	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava OTSKP - 2022 52 = 52,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem	M	52,000	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2022-000109 - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I.**

Objekt: **901 - Chráničky sítě ROWANET**

Rozpočet: **[901] - Chráničky sítě ROWANET**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Zhotovitel dokumentace: **PROfi Jihlava spol. s r. o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 02.03.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
901 Chráničky sítě ROWANET						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	26,520	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 překop živičných komunikací 11,05*2,4 = 26,520 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV	T	9,204	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 vybourané potrubí propustků 15,6*0,59 = 9,204 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						
3	11313	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	11,050	-----	-----
	Cenová soustava	Odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele OTSKP - 2022 překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5*0,1 = 11,050 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11332	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	168,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	překop živičných komunikací $(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500$ [A] překop nepevných cest $(6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 58,000$ [B] Celkové množství = 168,500 <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	2 985,150	-----	-----
	13273 Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I OTSKP - 2022 rýha pro chráničku $8529*1*0,35 = 2 985,150$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**				
6	Specifikace	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 388,120	-----	-----
	17421 Cenová soustava	OTSKP - 2022 $8529*0,35*0,8 = 2 388,120$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	597,030	-----	-----
	17521 Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT OTSKP - 2022 obsyp prosátou zeminou 8529*0,35*0,2 = 597,030 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neodecítá				
8	Specifikace	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP - 2022 obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpokla 20% délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2*(0,6*0,8)-4,3 = 3,188 [A]	M3	3,188	-----	-----
	17581 Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá				
5 Komunikace -----						
9	56333 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	168,500	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2022 překop živičných komunikací $(15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500$ [A] překop nepevných cest $(6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 58,000$ [B] Celkové množství = 168,500 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery				
10	56362 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	58,000	-----	-----
	Specifikace	dopojení sjezdů z R-mat OTSKP - 2022 oprava po překopu nepevných cest $(6+5+7+6+11+5+6+7+5+5+6+12+6+5+4+8+8+4)*0,5 = 58,000$ [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	110,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	110,500	-----	-----
	Cenová soustava	PS-C 0,4 kg/m2 OTSKP - 2022				
	Specifikace	překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	110,500	-----	-----
	Cenová soustava	SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PS-C 0,8 kg/m2 OTSKP - 2022				
	Specifikace	překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	110,500	-----	-----
	Cenová soustava	ACO 11+, 50/70 OTSKP - 2022				
	Specifikace	překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
15	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	110,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*0,5 = 110,500 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
7 Přidružená stavební výroba -----						
16	742J15	OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVETLOST 10-40MM	M	25 587,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 odměřeno v CAD 8529*3 = 25 587,000 [A] Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddelení příslušné délky, uložení (položení mezi rozvadecí), upevnění, ukončení příslušnými záslepkami proti prachu před zařazením OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
	Specifikace					
17	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 km 1,430 1 = 1,000 [A] km 2,635 1 = 1,000 [B] km 3,861 1 = 1,000 [C] km 5,406 1 = 1,000 [D] km 7,032 1 = 1,000 [E] ZU + KU 2 = 2,000 [F] Celkové množství = 7,000				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení - dopravu a skladování - kompletní montáž specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce a práce.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí						
18	81458 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM OTSKP - 2022 obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpokla 20% délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2 = 15,600 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	15,600	-----	-----
19	899309 Cenová soustava	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE OTSKP - 2022 odměřeno v CAD 8529 = 8 529,000 [A] <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	M	8 529,000	-----	-----
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Chráničky sítě ROWANET

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
20	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	442,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	pro překop živičných komunikací (15+9+6+30+8+15+42+12+4+11+6+5+8+7+6+7+30)*2 = 442,000 [A] položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
21	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC	M	15,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022				
	Specifikace	obnova stávajících propustků podél výkopu pro ROWANET (předpoklad 20% délky) (6+6+5+11+8+5+7+6+6+6+4+8)*0,2 = 15,600 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				