

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7, 8 a 9

Název veřejné zakázky: **Skladová hala posypového materiálu na CM Pelhřimov**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 7:

1. Dle předchozí odpovědi se vypouští položky č. 4 a 5 – odkopávky a prokopávky, budou v režii investora. Vodorovné přemístění přebytečné zeminy na skládku zůstává v režii zhotovitele?
2. Pokud ano, proč je ve výkazu výměr vodorovná doprava do vzdálenosti 35km když v předchozí odpovědi je vzdálenost na skládku do 1km?

DOTAZ č. 8:

1. v rámci dodatečných informací číslo 3 až 6 došlo u Architektonicko-stavebního řešení ke zrušení (nulová položka) položky číslo 18 (poplatek za uložení zeminy) a určení vzdálenosti přemístění zeminy na provizorní skládku investora do 1000 m. V rozpočtu jsou však stále uvedeny položky číslo 7 (Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3), 8 (Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3), 9(Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m), 10 (Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5), 11 (Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m) – které se k této úpravě vztahují. Nebude vhodnější vydat nový výkaz výměr s určenou vzdáleností přesunu (1000 m) a tyto položky zrušit (než do nich dosazovat naprosto neodpovídající cenové částky ...)
2. DTTO pro objekt terénní úpravy viz položka číslo 6 (Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m)

DOTAZ č. 9:

Obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace a vysvětlení k zadávací dokumentaci na zakázku na zakázku „Skladová hala posypového materiálu na CM Pelhřimov“.

1. Dotaz

Prosím o ujasnění položek: č. 12,13,14_Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3.

Jedná se o dovoz ornice viz výkaz výměr. Ale položka pro nákup ornice zde není. Chápe tedy uchazeč správně, že ornici tedy zajistí objednatel?

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace:

V souvislosti s dotazy dodavatelů zadavatel zveřejňuje novou přílohu zadávací dokumentace A2 Soupis prací s názvem „**A2 Soupis prací_VERZE_26.9.2023**“.

Zadavatel odpovídá na dotazy č. 7, 8 a 9 popisem následujících změn v soupisu prací:

Zadavatel zveřejněním upraveného soupisu prací s názvem „**A2 Soupis prací_VERZE_26.9.2023**“ mění znění odst. 8.9. Výzvy a zadávací dokumentace do původní podoby, tj. **NEPŘIPOUŠTÍ V RÁMCI NABÍDKY NULOVOU CENU.**

Odstavec 8.9. Výzvy a zadávací dokumentace je v původním znění: „8.9. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny v rámci jednotlivých položek soupisů prací), uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.“

Zadavatel položky č. **4 K 122251106** a **5 K 122351106** na listě „01 - Architektonicko-stav...“ z důvodu další návaznosti a souvisejících prací ponechal v zakázce. Část odkopávek má např. být ponechána na stavbě a použita k zpětným zásypům. Zadavatel požaduje od účastníků nacenit zemní práce v množství, v jakém je uvedeno v soupisu prací.

V soupisu prací zadavatel změnil odvozy veškeré zeminy na skládku do vzdálenosti 2500 m (skládka na Libkovodské je od areálu KSÚSV vzdálena cca 2,1 - 2,2 km) a odstranil veškeré poplatky za uložení zeminy.

Ze soupisu prací zadavatel odstranil položky 12, 13 a 14. Odvoz ornice na stavbu a zvláštní odhumusování zásypů nebude řešeno. Společně s tímto zadavatel odstranil položky č. 19, 20 a 21, ve kterých bylo vykázáno rozprostření ornice v dotčeném místě a zatravnění plochy travní směsí. Účastník tedy provede pouze zásypy a hutnění prostoru za zdí s výsledným srovnáním zásypu do tvaru dle výkresové dokumentace.

Do soupisu prací zadavatel dále doplnil zemnicí pásku po celém obvodu navrhovaného skladu s vytažením zemnicích drátů k navržené ocelové konstrukci a uzemněním této konstrukce.

V příloženém soupisu prací jsou nově doplněné položky podbarveny červeně a jsou číslovány novou číselnou řadou.

Zadavatel požaduje, aby účastníci pro vytvoření cenové nabídky použili dokument „**A2 Soupis prací_VERZE_26.9.2023**“, který je přílohou této zprávy.

V souvislosti se změnou soupisu prací dochází také k úpravě předpokládané hodnoty zakázky, ta se snižuje z původních 19 929 939 Kč na **16 021 754 Kč**.

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek o celou původní délku, tj. **do 16. 10. 2023 do 9:00 hodin.**

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek