



LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Projektová dokumentace

DSP, DPS

Název stavby:

**Baštínov – stavební úpravy rybníka
SO 102**

E. Ostatní přílohy

E.6 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo zakázky:

P041

Datum zpracování projektové dokumentace:

duben 2019

Místo stavby:

Baštínov

Kraj:

Vysočina

Investor:

Město Havlíčkův Brod

Adresa:

**Havlíčkovo náměstí 57,
580 62 Havlíčkův Brod 2**

Kreslil:

Ing. Tomáš Klement

Vypracoval:

Ing. Tomáš Klement

Odp. projektant:

Ing. Tomáš Bešta

Paré č.:

Položkový rozpočet

Zakázka: Baštínov - stavební úpravy rybníka SO 102

Objednatel: Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
58001 Havlíčkův Brod

IČ: 00267449
DIČ: CZ00267449

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v

dne

24.09.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	Baštínov - stavební úpravy rybníka SO 102
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	464,68390		0,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	516,36000		0,00
3	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	516,36000		0,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1 032,72000		0,00
5	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	10 327,20000		0,00
6	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 200 m	m3	779,56000		0,00
7	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor. 1-4	m3	127,05000		0,00
8	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	232,34200		0,00
9	58125110R	Nákup vhodných zemin, vč. dopravy na stavbu	t	984,99240		0,00
10	130900040RAD	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	10,74580		0,00
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	418,21550		0,00
12	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	2,00000		0,00
13	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	300,00000		0,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				0,00
14	R001	Prefabrikovaný požerák 1,4/1,23, v.2,32m, vč. montáže	ks	1,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
15	380320070RAA	Kompletní kce ŽB z betonu C 30/37 XF3 vodostav., bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	18,56560		0,00
16	R002	Dubové dluže tl.40mm, včetně výplně mezi dlužemi	m2	2,42360		0,00
17	R003	Poklop uzavíratelný pozinkovaný, 1,4x1,23m	ks	1,00000		0,00
18	R004	Pozinkovaná lávka k požeráku, vč. montáže	ks	1,00000		0,00
19	380310070RAA	Kompletní kce z betonu C 30/37 XF3, vodostavebního, bednění a odbednění	m3	22,82350		0,00
20	380310020RAA	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 25/30 XF2, bednění a odbednění	m3	8,15250		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
21	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	15,07000		0,00
22	462513161R00	Zához z kamene zához. nad 200 kg bez výplně mezer	m3	303,10000		0,00
23	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny nad 200kg	m2	367,50000		0,00
24	462511161R00	Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	66,15000		0,00
25	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 80 kg	m2	248,50000		0,00
26	457542111R00	Filtrační vrstvy ze zhutněné štěrkodrti 0-63 mm	m3	116,90000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
27	627991018R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 9 cm2	m	22,97000		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
28	831320019RA0	Kanalizace z trub železobetonových DN 1000	m	13,90000		0,00
29	831320016RA0	Kanalizace z trub železobetonových DN 500	m	1,33000		0,00
30	592243744R	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/140, vč. dopravy a osazení	kus	1,00000		0,00
31	592243502R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,00000		0,00
32	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 63/12	kus	3,00000		0,00
33	55243098R	Mříž vtoková EUROPA8 D400 KDN8MB, s pantem a jištěním	kus	1,00000		0,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				0,00
34	931991111R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve dně	m	13,83000		0,00
35	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	3,14000		0,00
36	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m	9,00000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00

37	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	26,86450		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
38	54823010R	Lať vodočetrná - horní deska s výřezy, l = 1 m	kus	1,00000		0,00
39	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2 202,47000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
40	R005	Geodetické práce, vč. geometrického plánu	kpl	1,00000		0,00
41	R006	Vyhotovení DSPS	kpl	1,00000		0,00
42	R007	Vyhotovení manipulačního, povodňového a havarij., plánu	kpl	1,00000		0,00
43	R008	Geotechnické práce, geotechnik investora, kontrolní, zkoušky na stavbě	kpl	1,00000		0,00

26	0,00
----	------

