

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/639 Veselá - Bělá“

Číslo smlouvy objednatele: 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 202/50/2018 (1856.8240202LMI)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Jan Nečas, tel. 606 519 249, email: necas.j@ksusv.cz
Technický dozor: Ing. František Lízal, tel. 724 206 458, email: isfrank@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Morava, závod Morava jih Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 3 -09- 2018	Počet listů: /
ČJ.: 012455/1018	Příloha: 4

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Ing. Ludvík Šumbera
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. František Niebauer a Ladislav Minář
Korespondenční adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Telefon: 547 428 811
Fax: 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **16. 7. 2018**, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě víceprací na propustku ev. č. 639-16P v km 15,756, kde bylo zjištěno vyvrácené čelo spolu s částí trubního otvoru. Bylo rozhodnuto o vybourání a vybudování nového betonového čela včetně nových základů a části betonové trouby tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. **1** o **117.869,58 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	11.555.555,00 Kč
Vícepráce	117.869,58 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11.673.424,58 Kč
DPH 21%	2.451.419,16 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	14.124.843,74 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 16. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a Změnový list č. 1.

Přílohy: Změnový list č. 1

Soupis skutečně provedených prací vč. víceprací

Zhotovitel:

V BRNĚ dne: 30-08-2018


ZÁVOD MORAVA JIH
sídlo: Jihlava, ul. Svobody 10
IČO: 00090451 tel: 557 112 111

Ing. Ludvík Šumbera,
ředitel závodu Morava jih

Objednatel:

V Jihlavě dne: 4. 09. 2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Ústřední správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 112/26, 586 01 Jihlava
IČO: 00090451 tel: 557 112 111

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: E18/110 III/639 Veselá - Bělá


Rozpočet: 102-VP Všepráce - propustek ev.č. 639-16P v km 15,756

102-VP	117 869,58
--------	------------

Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Jednotková	Cena
1	Zemní práce				
1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1.350	1 899,87	2 564,82
	Odstranění živici stímelných podkladních vrstev v místě rekonstrukce propustku km 15,756 v tl. 100 mm, šířky 4,5m délky 3m				
2	Včetně veškeré manipulace ze sutí a poplatku za uložení na skládku	M3	2.700	871,46	2 352,94
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO				
	Odstranění nestímelných podkladních vrstev v místě rekonstrukce propustku km 15,756 v tl. 200 mm, šířky 4,5m délky 3,0m				
10	Včetně veškeré manipulace ze sutí a poplatku za uložení na skládku	M3	7.200	918,54	6 613,49
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I				
	Hloubení rýhy pro rekonstrukci propustku km 15,756 po konstrukci vozovky, uvažovaná hloubka 1,6 m pod pláni šířka rýhy 1,8 m, délka 2,5m				
11	Včetně uložení na skládku odpadu a poplatku za uložení.	M3	0.670	826,13	553,51
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	uvažován zásyp potrubí propustku z kameniva drceného frakce 0/32 včetně ochranného obšypu okolo potrubí z kameniva frakce 0/8, tl. 0,2 m				
	zásyp nutno hutnit po vrstvách tl. 0,2 m				
	dle výkopu rýhy, odečte se lože potrubí a vytlačená zeminanovým potrubím DN 500				
	výpočet $1,8 \times 2,5 \times 1,6 - (0,25 \times 0,25 \times 3,14 \times 2,5) = 0,67$				
4	Vodorovné konstrukce				1 474,78
12	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,375	3 932,74	1 474,78
	lože z betonu C20/25n XF3 pod betonové potrubí a lože pod čelo propustu				
	potrubí: $2,5 \times 0,8 \times 0,1 = 0,2 \text{ m}^2$				
	čelo: $2,5 \times 0,7 \times 0,1 = 0,175 \text{ m}^3$				
5	Komunikace				19 973,83
17	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI	M3	2.700	1 683,76	4 546,15
	Výprava rýhy po rekonstrukci propustku km 15,756				
	uvažovat SD v tl. 200 mm				
	kubatura				
	$4,5 \times 3 \times 0,2 = 2,7 \text{ m}^3$				
19	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13.500	11,77	158,90
	Na vrstvu ACP pod ACL: $4,5 \times 3 = 13,5 \text{ m}^2$				
20	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13.500	17,00	229,50

EUROVIA
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 115 01

23	57740C	na vrstvu ŠD pod ACP, 4,5*3=13,5 m ² VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	M3	0,810	5 385,66	5 172,38
		Výprava rýhy po rekonstrukci propustku km 15,756 uvažovat ACL 16 v tl. 60 mm kubatura 4,5*3*0,06=0,81m ³				
24	5774E1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S Výprava rýhy po rekonstrukci propustku km 15,756 uvažovat ACP 22 v tl. 100 mm kubatura 4,5*3*0*0,1=0,960 [A]	M3	1,350	6 291,48	8 493,50
25	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Dle řezání	M	10,500	130,80	1 373,40
Ostatní konstrukce a práce						
30	918115	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 včetně propustu v km 15,756 Výpočet: V*Š*D - odpočet DN potrubí (1,6*0,5*2,3) - (0,25*0,25*3,4*0,5) = 2,057- 0,009=1,048 m ³	M3	1,959	35 802,04	70 136,20
32	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zafixnutí ložné vrstvy: 4,5*3*3 = 10,5	M	10,500	78,48	824,04
35	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Odsíranění stávajících čel propustu km 15,756 2,3*0,5*1,6*2= 1,84m ³	M3	1,840	4 165,04	7 663,67
36	956358	včetně odvoz suli na skládku, včetně poplatku za uložení BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Pro vybourání stávajícího potrubí u propustu v km 15,756 v délce 2,5 m Včetně odvozu na skládku a poplatku za uložení.	M	2,500	2 284,92	5 712,30


 Ing. Petr Janda
 vedoucí oddělení
 Územní inženýring

Název akce:

II/639 Veselá - Bělá

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 102 Silnice II/639, 2. úsek

Vícepráce:

- 1) Oprava propustku ev.č. 639-16P v km 15,756 (vybourání části propustku a zřízení nového čela na levé straně)

Méněpráce:

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Zastoupení: Ing. Ludvíkem Šumberou
Ing. Františkem Niebauerem
IČO: 45274924

STRUČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Při stavebních pracích došlo k odhalení deformace na levém čele propustku ev.č. 639-16P, kdy bylo zjištěno vyvrácené čelo spolu s částí trubního otvoru. Bylo rozhodnuto o vybourání a vybudování nového betonového čela včetně nových základů a části betonové trouby.

Méněpráce:

nejdou

+ 117 869,58 Kč bez DPH

**DOPAD NA CENU
SO 01**

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet: 102-VP vícepráce – propustek ev.č. 639-16P v km 15,756

/VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 22. 8. 2018

Podpis

/VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 22. 8. 2018

Podpis

/VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 22. 8. 2018

Podpis