

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“

Číslo smlouvy objednatele: 3/2018/VZMR/DZ/TR/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200129

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
 Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, společnost Vysplan s.r.o., 8.března 2a, Jihlava 586 01
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČO: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: +420 567 117 158
 Fax: +420 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 6 -09- 2018	Podpis: /
ČJ.: 012641/2018	Příloha: 9x3

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno Veverí
zastoupený: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby
 zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
 technických: Ing. Milan Matějček, manažer výrobní, tel.: 606 769 623
 korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., divize Dopravní stavby, stř. R151 Sanace,
 Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
 Bankovní spojení: KB Brno střed
 Č. účtu: 7507621/0100
 IČO: 46342796
 DIČ: CZ46342796
 Telefon: +420 541 571 111
 Fax: +420 541 216 166
 E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26.2.2018, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **295.571,64 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	4.341.760,31 Kč
Méněpráce	- 295.571,64 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.046.188,67 Kč
DPH 21%	849.699,62 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.895.888,29 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/VZMR/DZ/TR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/VZMR/DZ/TR/M uzavřené dne 26.2.018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.


Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL č.1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 16.8.2018

11. 09. 2018
V Jihlavě dne:




Petr Zbraněk
ředitel divize

OHL ŽS

233

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Změnový list č. 1

Stavba: III/36080 Popovice - most ev.č.36080-1


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 02	343 838.60	343 838.60	0.00	0.00	343 838.60
SO 001	961 343.47	961 343.47	0.00	0.00	961 343.47
SO 182	425 139.30	129 567.66	0.00	-295 571.64	129 567.66
SO 201	2 611 438.94	2 611 438.94	0.00	0.00	2 611 438.94
Celkem	4 341 760.31	4 046 188.67	0.00	-295 571.64	4 046 188.67

Technický popis předmětu změny:

1. SO 182 - MÉNĚPRÁCE:
pol. 3 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 KM: - 26 m3
pol. 4 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2: - 650 m2
pol. 5 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm: - 650 m2
pol. 6 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm: - 325 m2

Za TDS: Ing. Stanislav Pukl


Datum: 17.08.2018



STAVCON s.r.o.
Havláskova 938/17, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796


Za autorský dozor: ing.Šrubař

Datum: 17.08.2018


Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Ústřední 20, 602 00 Brno
IČ: 46 97 48 08
DIČ: CZ46974808

Za zhotovitele: Ing. Holasová, příprava stavby


Datum: 17.08.2018



OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Zástupce objednatele: M.Zejdová

Datum: 17.08.2018





Firma: OHL ŽS a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16002 - III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 4 046 188,67
OC+DPH: 4 895 886,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 02	Všeobecné položky	343 838,60	72 206,11	416 044,71
SO 001	Demolice	961 343,47	201 882,13	1 163 225,60
SO 182	Dopravné inženýrská opatření	129 567,66	27 209,21	156 776,87
SO 201	Most za obcí Popovice přes řeku Rokytňou	2 611 438,94	548 402,18	3 159 841,12



Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Rozpočet:

16002 III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1
SO_02 Všeobecné položky

SO_02 343 838,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					326 661,50
1	02410		OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL náklady na pracovníka provádějící střežení prostoru pod a na mostě během demolice, 2 dny	KPL	16,000	313,83		5 021,28
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením	KPL	1,000	61 143,76		61 143,76
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	5 752,00		5 752,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS SO201	KPL	1,000	134 481,76		134 481,76
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKLUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DPS (grafika + CD media) vč. fotodokumentace	KPL	1,000	11 504,00		11 504,00
6	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	16 105,60		16 105,60
7	029522	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 1 HPM, ML, včetně zápisu do BMS	KUS	1,000	23 514,18		23 514,18
8	029522	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY pasport DŽ, okolních staveb a pozemků před, po a v průběhu stavby 1x měsíčně, tisk +	KUS	1,000	1 150,40		1 150,40
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule 2,5 x 1,75 m, opatření BOZP - pásky, prkna tabulky, sloupky atd.	KUS	20,000	1 725,60		34 512,00
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	30 830,72		30 830,72
11	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana plynovodu RWE	KPL	1,000	1 150,40		1 150,40
12	03730	b	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana kabelů CE TIN	KPL	1,000	1 150,40		1 150,40
13	03750		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ LEŠENÍ Záchytné lešení výšky do 3m na dobu od zahájení bednění skruže po dokončení	KPL	30,000	11,50		345,00
	9		Ostatní konstrukce a práce					17 177,10
14	916812		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Opločení staveniště, výška plotu 1,8m	M	155,000	28,76		4 457,80
15	916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ Opločení staveniště, výška plotu 1,8m	M	155,000	11,50		1 782,50
16	916819		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NAJEMNÉ Opločení staveniště, výška plotu 1,8m 167*155=17 360,0000 [A]	MDEN	17 360,000	0,63		10 936,80



Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16002 III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1
Rozpočet: SO 001 Demolice

SO 001 961 343,47

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								102 965,69
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	276,469	149,90		41 442,70
			nevhodná zemina z výkopů, vč. uložení na skládku					
			pol. 113327 - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM 25,068+					
			pol. 123737 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM 5,336+					
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	145,130	323,26		46 914,72
			kamenivo, beton, železobeton, vč. uložení na skládku					
			966157 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM 2,4*42=100,8000 [A]					
			966137 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM					
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	51,274	285,30		14 626,47
			podkladní vozovková vrstva, izolace					
			pol. 113337 - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM 2,2*23,157=50,9454 [A]					
			pol. 97817 - ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 0,005*1,2*54,810=0,3289 [B]					
1 Zemní práce								154 846,82
4	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3	25,068	363,77		9 620,35
			podkl. nestmelené vrstvy vozovky, předp. tl. 200 m. vč. odvozu na skládku					
			před mostem 5,4*0,2*13,1=14,1480 [A]					
			za mostem 5,2*0,2*10,5=10,9200 [B]					
			Celkem: A+B=25,0680 [C]					
5	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	23,157	271,03		6 276,24
			podkl. asfaltové vrstvy vozovky v oblasti plně výměny v tl.0-150m a na mostě v tl.					
			před mostem 4,4*0,150*13,1=8,6460 [A]					
			na mostě 4,2*0,2*9,4=7,8960 [B]					
			za mostem 4,2*0,150*10,5=6,6150 [C]					
			Celkem: A+B+C=23,1570 [D]					
6	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	14,122	3 035,91		42 873,12
			cca v tl. 0,1m, v celé délce opravy komunikace, včetně odvozu na skládku KSUSV, (tl. "průměrná šířka" délka opravy)					
			před mostem 4,4*0,1*13,1=5,7640 [A]					
			na mostě 4,2*0,1*9,4=3,9480 [B]					
			za mostem 4,2*0,1*10,5=4,4100 [C]					
			Celkem: A+B+C=14,1220 [D]					
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	19,350	203,85		3 944,50
			sejmutí humózní vrstvy v předpokládané tl. 0,15 m. vč. odvozu na meziskládku					
			vpravo před mostem 1,2*0,150*18,5=3,3300 [A]					
			vpravo za mostem 1,2*0,15*36,3=6,5340 [B]					
			vlevo za mostem 1,2*0,150*52,7=9,4860 [C]					
			Celkem: A+B+C=19,3500 [D]					
8	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	5,336	262,98		1 403,26
			odkop nezpevněné krajnice na stávajícím mostě					
			vlevo 0,87*0,3*12,1=3,1581 [A]					
			vpravo 0,6*0,3*12,1=2,1780 [B]					
			Celkem: A+B=5,3361 [C]					
9	124737		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	42,085	281,31		11 836,93
			výkop a urovnání koryta vodoteče pod nové zpevnění					
			9,5*4,43=42,0850 [A]					
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I	M3	143,270	189,01		27 079,46
			objem výkopů pro zpětný obsyp, včetně uložení na meziskládku					
			vlevo opěra 1: 1,9*1=1,9000 [A]					
			vlevo opěra 1: 3,4*10,3=35,0200 [B]					
			vlevo opěra 2: 1,9*1=1,9000 [C]					
			vlevo opěra 2: 2,7*5=13,5000 [D]					
			vpravo opěra 1: 1,9*3,4=6,4600 [E]					
			vpravo opěra 1: 2,7*7,3=19,7100 [F]					
			vpravo opěra 2: 1,9*3,4=6,4600 [G]					
			vpravo opěra 2: 2,7*7,3=19,7100 [H]					
			vpravo opěra 2: 14,3*2,7=38,6100 [I]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=143,2700 [J]					
11	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	203,980	254,01		51 812,96
			výkop pro nový most vč. odvozu na skládku (předpoklad skládky v Petruvkách)					
			výkop přechodové oblasti 12,9*7,7=99,3300 [A]					
			11,9*8=95,2000 [B]					
			výkop pro provizorní lávku 2*3,5*0,9*1,5=9,4500 [C]					
			Celkem: A+B+C=203,9800 [D]					
9 Ostatní konstrukce a práce								703 508,76
12	966137		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	17,052	1 390,60		23 712,51
			zpevnění pod mostem					
			8,4*0,35*5,8=17,0520 [A]					
13	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	42,000	2 423,57		101 789,94
			základy stávajícího mostu					
			2*2,5*1*6,4=32,0000 [A]					
			4*2,5*1*1=10,0000 [B]					
			Celkem: A+B=42,0000 [C]					
14	966167		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	110,188	5 226,39		575 885,46
			stávající žb most, kanalizace, vč. odvozu na skládku (předpoklad skládky v					
			nk podélné 8*3,362=26,8960 [A]					
			nk příčné 10*0,2*0,54*0,77=0,8316 [B]					
			ss opěry 2*6*3,8*1,5=68,4000 [C]					
			ss křídla 0,5*3,8*(1,55+1,55+1,5+2,8)=14,0600 [D]					
			Celkem: A+B+C+D=110,1876 [E]					
15	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,380	271,06		374,06
			ocelové zábradlí, vč. odvozu na řízenou skládku					
			levé zábradlí 13,6*0,05=0,6800 [A]					
			pravé zábradlí 14*0,05=0,7000 [B]					
			Celkem: A+B=1,3800 [C]					
16	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	54,810	31,87		1 746,79
			byla-li použita, vč. odvozu na řízenou skládku					
			6,3*8,7=54,8100 [A]					



Firma OHL ŽS a.s

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

16002 III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1

SO 182 129 567,66

Rožpočet:

SO 182 Dopravní inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
								62 689,36
1	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	21,000	2 727,60		57 279,60
			provizorní lávka komplet včetně založení, uložení, námu, montáže a demontáže					
			1,75*12=21,0000 [A]					
2	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTÍ NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	5 409,76		5 409,76
			oprava obrátistiš v Lesůnkách pro autobusové linky (drobné terénní úpravy včetně					
			provizorního přemístění					
								0,00
3	113726	1	Zemní práce	M3	0,000	2 418,14		0,00
			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					méněpráce
			CERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA					
			předpokládaná tl. odřezování 40 mm, vč. DIO a řezání					
			odvoz na KSÚSV					
			Pozn.: oprava obilízně trasv - odhad					
			- obilízně trasv 0,040*650=26,0000 [A]					
								0,00
4	572213	5	Komunikace	M2	0,000	12,88		0,00
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					méněpráce
			CERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA					
			0,25 kg/m2, pod obrusnou vrstvou, vč. DIO					
			Pozn.: oprava obilízně trasv					
			- obilízně trasv					
5	574A33	a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	0,000	230,08		0,00
			CERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA					méněpráce
			0,25 kg/m2, pod obrusnou vrstvou, vč. DIO					
			Pozn.: oprava obilízně trasv					
			- obilízně trasv					
6	574A33	b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	0,000	230,08		0,00
			CERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA					méněpráce
			oprava ložné vrstvy ACL 11, tl. 40 mm, vč. DIO					
			Pozn.: oprava obilízně trasv					
			- obilízně trasv					
								66 878,30
7	914162		Ostatní konstrukce a práce	KUS	11,000	103,54		1 138,94
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S					
			"přechodné dopravní značení - pronájem 14 týdnů					
			včetně kontroly v průběhu výstavby					
			B1 - 2 ks					
			IS11a - 2 ks					
			IS4a - 2 ks					
			IS4c - 1 ks					
			IS11c - 2 ks					
			E13 - 2 ks"					
8	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	103,54		1 138,94
			"přechodné dopravní značení - pronájem 14 týdnů					
			včetně kontroly v průběhu výstavby					
			B1 - 2 ks					
			E13 - 2 ks					
			IS11a - 3 ks					
			IS11c - 7 ks"					
9	914166		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 078,000	34,51		37 201,78
			"přechodné dopravní značení - pronájem 14 týdnů					
			11*98=1 078,0000 [A]					
10	916132		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	287,60		575,20
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			S7 - 2x5ks"					
11	916133		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	287,60		575,20
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			S7 - 2x5ks"					
12	916136		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	196,000	115,04		22 547,84
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			S7 - 2x5ks"					
			2*98=196,0000 [A]					
13	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	23,01		46,02
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			Z2 - 2 ks"					
14	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	23,01		46,02
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			Z2 - 2 ks"					
15	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	196,000	18,41		3 608,36
			"pronájem, provizorní dopravní značení					
			Z2 - 2 ks"					
			2*98=196,0000 [A]					



Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

16002 III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1

SO 201

2 611 438,94

Rozpočet:

SO 201 Most za obcí Popovice přes řeku Rokytou

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
		1	Zemní práce					142 751,06
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO "ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA, případná výměna podloží vozovky v tl. 300 mm dle pol. 18110, včetně odvozu na skládku (předpoklad skládky v Petřůvkách) a před mostem 5,4*0,3*13,1=21,2220 [A] za mostem 5,2*0,3*10,5=16,3800 [B] Celkem: A+B=37,6020 [C]	M3	37,602	400,80		15 070,88
2	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN "ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA, čerpání vody ze staveniště a práce v toku"	HOD	80,000	40,26		3 220,80
3	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M zatrubnění potoka 2*14=28,0000 [A]	M	28,000	757,42		21 207,76
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání násypu vlevo za mostem 4,5*0,95*16=68,4000 [A]	M3	68,400	297,25		20 331,90
5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný obsyp kolem křidel, vč. dovozu z meziskládky viz položku 13173	M3	143,270	11,50		1 647,61
6	17481a		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyv přechodové oblasti vhodnou zeminou op1 9,6*3=28,8000 [A] op2 7,5*3=22,5000 [B] Celkem: A+B=51,3000 [C]	M3	51,300	718,19		36 843,15
7	17481b		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "SE SOUHLASEM INVESTORA případná výměna podloží ve vozovce ze stěrkodrti tl. 300 mm objem dle pol. 11332" 21,222+16,380=37,6020 [A]	M3	37,602	718,19		27 005,38
8	17750		ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH hrázky pro usměrnění vody do provizorního zatrubnění, vč. odstranění před mostem 10*2=20,0000 [A] za mostem 10*2=20,0000 [B] Celkem: A+B=40,0000 [C]	M3	40,000	247,11		9 884,40
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úprava zemní pláně před mostem 5,4*13,1=70,7400 [A] za mostem 5,2*10,5=54,6000 [B] Celkem: A+B=125,3400 [C]	M2	125,340	11,50		1 441,41
10	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU rozproštění ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m, vč. nákupu viz položka 12110	M3	19,350	85,13		1 647,27
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM zatravnění vpravo před mostem 1,2*18,5=22,2000 [A] vpravo za mostem 1,2*36,3=43,5600 [B] vlevo za mostem 1,2*52,7=63,2400 [C] Celkem: A+B+C=129,0000 [D]	M2	129,000	11,50		1 483,50
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v počtu ošetřování 4x položka 18223 4*129=516,0000 [A]	M2	516,000	5,75		2 967,00
		2	Zakládání					591 422,83
13	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) podélné žebro š. 150 mm v úžlabích + úprava u odvodnění izolace vlevo 0,15*0,045*9,4=0,0635 [A] vpravo 0,15*0,045*9,4=0,0635 [B] odvodnění izolace 5*0,6*0,065*0,6=0,1170 [C] Celkem: A+B+C=0,2440 [D]	M3	0,243	45 934,32		11 162,04
14	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet 2*12*5=120,0000 [A]	M	120,000	2 759,81		331 177,20
15	26123		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO vrtů pro mikropiloty, vrtáno v úrovni bermy nového koryta potoka (včetně hluch. vrtání 2*12*6=144,0000 [A]	M	144,000	406,09		58 476,96
16	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod základy mostu a levou římsu v tl. 150 mm, základ op1 1,2*2,3*0,15*8,2=3,3948 [A] základ op2 1,2*2,3*0,15*8,2=3,3948 [B] levá římsa 1,2*1*0,15*1,1=0,1980 [C] 1,2*1,150*0,150*3,725=0,7711 [D] pod křídlo 1L: 1,2*0,1*0,7*2,1=0,1764 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,9351 [F]	M3	7,935	2 360,05		18 727,00
17	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) "komplet včetně náterů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovní spáry" základy mostu 2*(2*0,75*7,9)=23,7000 [A]	M3	23,700	4 099,57		97 159,81
18	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B parametrická spotřeba 120 kg/m3 0,12*23,7=2,8440 [A]	T	2,844	25 193,76		71 651,05
19	28997		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN ochrana PE fólie v těsnící vrstvě, vykázaná 2x plocha ((1+1)*300 g/m2) - opéra OP1 2*9,6*3=57,6000 [A] - opéra OP2 2*7,5*3=45,0000 [B] Celkem: A+B=102,6000 [C]	M2	102,600	23,01		2 360,83

20	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	51,300	13,80	707,94
		těsnící vrstva				
		- opěra OP1 9,6*3=28,8000 [A]				
		- opěra OP2 7,5*3=22,5000 [B]				
		Celkem: A+B=51,3000 [C]				
	3	Svislé konstrukce				809 133,99
21	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	108,000	109,63	11 840,04
		kompletní včetně vrátání a vlepení, 6 kg/ks á 1 m				
		levá římsa 9*6=54,0000 [A]				
		pravá římsa 9*6=54,0000 [B]				
		Celkem: A+B=108,0000 [C]				
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,754	6 019,12	70 748,74
		na mostě a křídlech, monolitická část římsy				
		komplet, vč. výplně a těsnění dilatačních a pracovních spar,				
		vč. příčné střežné hydrofobního impregnačního nátěru - povrch říms,				
		(systém povrchové ochrany S1 TKP kap. 31) (dříve OS-A);				
		včetně úprav žlabů na pravé římsě				
		levá římsa 1,1*14*0,5=7,7000 [A]				
		pravá římsa 1,1*14*0,24=3,6960 [B]				
		římsa na křídle 1L 1,1*1,3*0,25=0,3575 [C]				
		Celkem: A+B+C=11,7535 [D]				
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,646	25 193,76	41 468,93
		parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3				
		dle pol. 317325 0,14*11,754=1,6456 [A]				
24	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,317	5 595,89	74 520,47
		zavěšená křídla C 30/37, komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti				
		křídlo 1L 0,5*3*0,9=1,3500 [A]				
		- zalomení 0,470*3*1,6=2,2560 [B]				
		- rezerva 10% 0,1*(A+B)=0,3606 [C]				
		křídlo 1P 0,5*5,2=2,6000 [D]				
		křídlo 2L 0,5*8=4,0000 [E]				
		křídlo 2P 0,5*5,5=2,7500 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=13,3166 [G]				
25	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,598	25 193,76	40 259,63
		parametrická spotřeba - odhad 120 kg/m3				
		0,12*13,317=1,5980 [A]				
26	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	59,783	6 264,16	374 490,28
		stěny a příčel rámu C 30/37, komplet vč. výplně a těsnění pracovních spar,				
		příčel - deska 7,5*0,415*9,4=29,2575 [A]				
		příčel - náběh 0,5*2*7,5*0,25*2=3,7500 [B]				
		2*7,5*0,25*0,7=2,6250 [C]				
		stěna rámu 1 7,5*2,3*0,7=12,0750 [D]				
		stěna rámu 2 7,5*2,3*0,7=12,0750 [E]				
		Celkem: A+B+C+D+E=59,7825 [F]				
27	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	7,772	25 193,76	195 805,90
		parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3				
		0,13*59,783=7,7718 [A]				
	4	Vodorovné konstrukce				436 934,76
28	431124	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,260	23 781,07	29 964,15
		revizní schodiště u opěr 2 vč. podkladního betonu a podsypu				
		0,48*1,25*2,8*0,76=1,2600 [A]				
29	451311a	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST. BET.	M3	17,740	2 817,33	49 979,43
		podkladní beton tl. 150mm pod zpevnění kamenem kolem mostu a v korytě potoka, vč.				
		u křídla 1L 1,2*0,75*0,15*1,15=0,1552 [A]				
		u křídla 2L 1,2*0,75*0,15*3,8=0,5130 [B]				
		u křídla 1P 1,2*1,7*0,15*3=0,9180 [C]				
		u křídla 2P 1,2*0,5*0,15*3,15=0,2835 [D]				
		1,2*0,95*0,15*0,35=0,0598 [E]				
		koryto potoka 1*8,5*0,15*10=12,7500 [F]				
		betonové prahy 2*0,4*0,45*8,5=3,0600 [G]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,7395 [H]				
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,210	2 168,50	4 792,39
		podkladní beton pod rubovou drenáž C 12/15 X0				
		za opěr 1 6,5*0,85*0,2=1,1050 [A]				
		za opěr 2 6,5*0,85*0,2=1,1050 [B]				
		Celkem: A+B=2,2100 [C]				
31	45160	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1,170	2 189,21	2 561,38
		obsyp rubové drenáže drenážním betonem				
		2*6,5*0,3*0,3=1,1700 [A]				
32	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	103,140	2 189,21	225 795,12
		zásyp za opěrami mezerovitým betonem, včetně materiálu				
		za opěr 1 9,6*5,9=56,6400 [A]				
		za opěr 2 7,5*6,2=46,5000 [B]				
		Celkem: A+B=103,1400 [C]				
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,573	6 327,20	123 842,29
		zpevnění kolem křidel z lom. kamene tl. 200 mm do betonu,				
		u křídla 1L 1,2*0,75*0,2*1,15=0,2070 [A]				
		u křídla 2L 1,2*0,75*0,2*3,8=0,6840 [B]				
		u křídla 1P 1,2*1,7*0,2*3=1,2240 [C]				
		u křídla 2P 1,2*0,5*0,2*3,15=0,3780 [D]				
		1,2*0,95*0,2*0,35=0,0798 [E]				
		koryto potoka 1*8,5*0,2*10=17,0000 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=19,5728 [G]				
	5	Komunikace				277 371,57
34	56330)a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,605	781,28	2 035,23
		podkladní vrstva pro chodník vlevo za mostem				
		2,2*0,37*3,2=2,6048 [A]				
35	56330)b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	55,000	781,28	42 970,40
		SE SOUHLASEM INVESTORA				
		v případě nutnosti dosypání sjezdů štěrkodrtí				
		vpravo před mostem 0,5*75=37,5000 [A]				
		vlevo před mostem 0,5*35=17,5000 [B]				
		Celkem: A+B=55,0000 [C]				
36	56333)a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	140,945	97,32	13 716,77
		ŠD - horní podkladní vrstva vozovky před a za mostem, tl. 150 mm,				

		- před mostem 5,95*13,1=77,9450 [A] - za mostem 6*10,5=63,0000 [B] Celkem: A+B=140,9450 [C]				
37	56333 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SD - došní podkladní vrstva vozovky před a za mostem, tl. 150 mm, - před mostem 6,45*13,1=84,4950 [A] - za mostem 6,5*10,5=68,2500 [B] Celkem: A+B=152,7450 [C]	M2	152,745	97,32	14 865,14
38	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM nezpevněná krajnice vpravo před mostem š. 750mm před mostem vlevo 0,75*13,5=10,1250 [A] před mostem vpravo 0,75*11=8,2500 [B] za mostem vlevo 7=7,0000 [C] za mostem vpravo 0,75*8,5=6,3750 [D] Celkem: A+B+C+D=31,7500 [E]	M2	31,750	78,23	2 483,80
39	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 mezi ložni a podkladní vrstvou a v oblasti plně výměny vozovky - před mostem 5,95*13,1=77,9450 [A] - za mostem 6*10,5=63,0000 [B] Celkem: A+B=140,9450 [C]	M2	140,945	19,44	2 739,97
40	572213 a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m2, mezi obrusnou vrstvou a ložni před mostem 5,3*13,1=69,4300 [A] na mostě 5,5*9,4=51,7000 [B] za mostem 5,35*10,5=56,1750 [C] Celkem: A+B+C=177,3050 [D]	M2	177,305	12,88	2 283,69
41	572213 b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m2, mezi ložni a podkladní vrstvou před mostem 5,325*13,1=69,7575 [A] za mostem 5,375*10,5=56,4375 [B] Celkem: A+B=126,1950 [C]	M2	126,196	12,88	1 625,40
42	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm před mostem 5,15*13,1=67,4650 [A] na mostě 5,5*9,4=51,7000 [B] za mostem 5,2*10,5=54,6000 [C] Celkem: A+B+C=173,7650 [D]	M2	173,765	327,63	56 930,63
43	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM vrstva vozovky na mostě - ochrana izolace ACO 11+ tl.45 mm na mostě 5,5*9,4=51,7000 [A]	M2	51,700	498,47	25 770,90
44	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16+ tl.60 mm před a za mostem - před mostem 5,22*13,1=68,3820 [A] - za mostem 5,27*10,5=55,3350 [B] Celkem: A+B=123,7170 [C]	M2	123,717	454,18	56 189,79
45	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva ACP 16+ tl.50 mm před a za mostem - před mostem 5,325*13,1=69,7575 [A] - za mostem 5,375*10,5=56,4375 [B] Celkem: A+B=126,1950 [C]	M2	126,196	408,74	51 581,35
46	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z dlažba pro chodník vlevo za mostem, vč. lože dlažby z drti fr.4/8 tl. 30 mm 1,5*2,6=3,9000 [A]	M2	3,900	243,88	951,13
47	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM varovný pás za mostem, vč. lože dlažby z drti fr.4/8 tl. 30 mm, reliéfní úprava začátku vlevo za mostem 0,4*1,5=0,6000 [A] reliéfní úprava začátku levé římsy 0,4*2,2=0,8800 [B] Celkem: A+B=1,4800 [C]	M2	1,480	531,48	786,59
48	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM levá římsa 17+ pravá římsa 14,2=31,2000 [A]	M	31,200	78,23	2 440,78
7		Přidružená stavební výroba				128 592,99
49	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr včetně základů + 0,5m na křídlech rub opěry 1 včetně základů 6,5*4,1=26,6500 [A] rub opěry 2 včetně základů 6,5*4,2=27,3000 [B] přetažení na křídla vpravo 4*0,5*3=6,0000 [C] Celkem: A+B+C=59,9500 [D]	M2	59,950	421,05	25 241,95
50	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU "NAIP tl.5 mm, natavované asfaltové pásy + pečetičí epoxidová vrstva, vykázaná plocha izolovaného povrchu NK + plocha na křídlech na levé straně, tj. bez NK 7,5*9,4=70,5000 [A] 0,5m na křídlech 4*0,5*0,5=1,0000 [B] Celkem: A+B=71,5000 [C]	M2	71,500	946,78	67 694,77
51	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY "ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před lic říms, vykázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů, vč. úpravy kolem kotvících přípravek říms" - levá římsa 1,65*9,4=15,5100 [A] - pravá římsa 0,65*9,4=6,1100 [B] Celkem: A+B=21,6200 [C]	M2	21,620	180,61	3 904,79
52	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ "vykázáno bez přesahů rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2, licní plochy 1x300 g/m2" rub opěry 1 včetně základů 2*6,5*4,1=53,3000 [A] rub opěry 2 včetně základů 2*6,5*4,2=54,6000 [B] rub křídla 1L 2*10,3=20,6000 [C] rub křídla 1P 2*6,6=13,2000 [D] rub křídla 2L 2*9,5=19,0000 [E] rub křídla 2P 2*6,9=13,8000 [F] lic křídla 1L 1*2,1=2,1000 [G] lic křídla 1P 1*3,4=3,4000 [H] lic křídla 2L 1*5,3=5,3000 [I] lic křídla 2P 1*3,5=3,5000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=188,8000 [K]	M2	188,800	94,33	17 809,50

53	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) epoxidový impregnační nátěr - povrch říms levá římsa 2,8*14=39,2000 [A] pravá římsa 1,8*14,2=25,5600 [B] čela říms 2*0,51=1,0200 [C] 2*0,25=0,5000 [D] římsa na křídle 1L 1*1,3=1,3000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=67,5800 [F]	M2	67,580	166,81	11 273,02
54	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) hydrofobní impregnační nátěr - část povrchu nk u říms NK 2*1*8=16,0000 [A]	M2	16,000	166,81	2 668,96
8		Potrubi				3 972,30
55	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM rubová drenáž DN 150 mm, vč. vyústění - opěra OP1 7,5+ - opěra OP2 7,5=15,0000 [A]	M	15,000	264,82	3 972,30
9		Ostatní konstrukce a práce				221 259,44
56	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dvoumadlová zábrana proti pádu oso, komplet vč PKO, dodání, kotvení, osazení vlevo před mostem 1,5+ vlevo za mostem 3=4,5000 [A]	M	4,500	173,71	781,70
57	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní, komplet vč. PKO, dodání, kotvení, osazení levá římsa 14+ pravá římsa 14,2=28,2000 [A]	M	28,200	5 737,04	161 784,53
58	91355 a	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2x letopočet vlesem do betonu	KUS	2,000	2 358,32	4 716,64
59	91355 b	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2x ev. číslo mostu	KUS	2,000	575,20	1 150,40
60	91355 c	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2x název vodoteče	KUS	2,000	575,20	1 150,40
61	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ s zpětná montáž stávajících značek IS12b - název obce 2+ P1 1+ E2a 1=4,0000 [A]	KUS	4,000	1 150,40	4 601,60
62	914113 a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž stávajících značek, předání na KSÚSV normální zatížitelnost 2+ výhradní zatížitelnost 2+ ev. č. mostu 2=6,0000 [A]	KUS	6,000	230,08	1 380,48
63	914113 b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž stávajících značek vč. uskladnění během stavby IS12b - název obce 2+ P1 1+ E2a 1=4,0000 [A]	KUS	4,000	230,08	920,32
64	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obruby kolem bezbariérových přechodových klínů před a za mostem, před mostem vlevo 1,1*1*2,2=2,4200 [A] před mostem vpravo 1,25*6=7,5000 [B] za mostem vlevo - kolem křídla 1,25*4,25=5,3125 [C] za mostem vlevo - kolem chodníku 1,25*4,75=5,9375 [D] za mostem vpravo - schodiště 1,25*2*2,8=7,0000 [E] za mostem vpravo - zpevnění 1,25*1*6,1=7,6250 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=35,7950 [G]	M	35,796	287,60	10 294,93
65	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky vlevo za mostem, vč. bet. lože, délkových úprav, různých typů obrub za mostem vlevo	M	3,000	319,81	959,43
66	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM přechod opěra-rám, 40 x 20 mm op1 5,5+ op2 5,5=11,0000 [A]	M	11,000	57,52	632,72
67	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení komunikace na stávající stav ZÚ 4,5+ KÚ 4,1=8,6000 [A] Celkem: A=8,6000 [B]	M	8,600	63,27	544,12
68	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 utěsnění řezaného krytu v místě napojení na stávající stav dle pol. 919112a	M	8,600	20,71	178,11
69	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 utěsnění řezaného krytu v místě napojení na stávající stav dle pol. 919111	M	11,000	20,71	227,81
70	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 obrubníkový typ, komplet, vč. zálevky a lemujičho drenážního plastbetonu a vyústění	KUS	2,000	13 371,10	26 742,20
71	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCEĽI odvodňovací trubičky pro odvodnění rubu klenby a povrchu izolace na mostovkové desce	KUS	5,000	1 038,81	5 194,05