



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„II/409 Rodinov, Stranná průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 53/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0091

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Osoba pověřená jednat ve věcech

Technických:

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb

Ing. František Lízal

Ing. Jiří Smékal, SAFETY PRO s.r.o.

Komerční banka, a.s.

1833068/0100

000 90 450

CZ00090450

567 117 158

567 117 198

ksusv@ksusv.cz

Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Ing. Petr Seknička, v plné moci a Jan Půža, v plné moci

Ing. Petr Seknička, Jan Půža

Ing. Petr Seknička

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

430201005/2700

48035599

CZ48035599

724 219 321

565 398 115

j.puza@swietelsky.cz

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **22. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 1 192 326,82 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

b) dle Změnového listu č. 1 o 394 506,87 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	9 538 359,95 Kč
Vícepráce	+ 1 192 326,82 Kč
Méněpráce	- 394 506,87 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	10 336 179,90 Kč
DPH 21%	2 170 597,78 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	12 506 777,68 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **53/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **53/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S** uzavřené dne **22. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1

Zhotovitel:


8. 10. 2018

V dne:


Objednatel:

10. 10. 2018

V Jihlavě dne:



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090850 tel.: 562 112 111



ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD
IČO: 00090850 tel.: 562 112 111

Název akce:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
SO 102 Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634), 2. Úsek
SO 103 Příjezd do Stranné - Stranná (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Vícepráce:

- 1) Navýšení celkové výměry stavby (frézování, postřik, ACO ...)
- 2) Navýšení výměry na lokální sanace
- 3) Zvýšena výměra u řezání a zalití spár u křižovatek s MK

Méněpráce:

Menší výměra geomřížoviny

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
Se sídlem: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupení: Ing. Petr Seknička
 Jan Půža
IČO: 48035599

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce: V PD byla chybně stanovena menší výměra celkové opravované plochy silnice než bylo při zaměření po skutečném provedení prací. Po odfrézování obrusné vrstvy a dohody s TDS při pochůzce bylo rozhodnuto o navýšení výměry na lokální sanace z důvodu vysokého stupně porušení a zabalených zbytků pařezů. Dále byla navýšena výměra u řezání a zalití spár u křižovatek s MK. Méněpráce: U SO 102 a SO 103 byla po odsouhlasení TDS provedena pokládka geomřížoviny o menší výměře.	
DOPAD NA CENU SO 101	+ 413.964,06 Kč bez DPH
	113724 Frézování zpevněných ploch (zvýšeno na sanace) 239,82 m ³ ↑ 275,32 m ³ ... 902,45 Kč/m ³ ... + 54.887,- Kč
	12911 Čištění vozovek od nánosu (skutečná výměra) 4.802 m ² ↑ 5.157 m ² ... 14,27 Kč/m ² ... + 11.087,79 Kč
	572213 Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m ² (skutečná výměra) 3.285 m ² ↑ 3.576 m ² ... 20,- Kč/m ² ... + 5.820,- Kč
	574C46 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 tl. 100 mm (zvýšeno na sanace) 0 m ² ↑ 355 m ² ... 416,76 Kč/m ² ... + 147.949,80 Kč
	57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (skutečná výměra) 1.095 m ² ↑ 1.192 m ² ... 213,37 Kč/m ² ... + 20.696,89 Kč
	572223 Spojovací postřik z emulze 1,0 kg/m ² (skutečná výměra) 1.095 m ² ↑ 1.192 m ² ... 20,56 Kč/m ² ... + 1.994,32 Kč
	574A56 Asfaltový beton obrusné vrstvy ACO 16+ tl. 60 mm (skutečná výměra) 4.380 m ² ↑ 4.768 m ² ... 276,53 Kč/m ² ... + 107.293,64 Kč
	58920 Výplň spár modifikovaným asfaltem (zvýšená výměra) 12 m ↑ 255 m ... 124,48 Kč/m ... + 30.248,64 Kč
	58920 Řezání asfaltového krytu vozovek (zvýšená výměra) 12 m ↑ 255 m ... 139,86 Kč/m ... + 33.985,98 Kč
DOPAD NA CENU SO 102	+ 111.496,89 Kč bez DPH
	113724 Frézování zpevněných ploch (zvýšeno na sanace) 248,3 m ³ ↑ 262,2 m ³ ... 941,61 Kč/m ³ ... + 71.174,41 Kč
	12911 Čištění vozovek od nánosu (skutečná výměra) 4.209 m ² ↑ 4.393 m ² ... 18,46 Kč/m ² ... + 18.448,92 Kč
	572213 Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m ² (skutečná výměra) 3.393,6 m ² ↑ 3.735 m ² ... 20,- Kč/m ² ... + 6.828,- Kč
	574C46 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 tl. 100 mm (zvýšeno na sanace) 0 m ² ↑ 184 m ² ... 416,76 Kč/m ² ... + 76.683,84 Kč
	574C46 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 tl. 50 mm (skutečná výměra) 3.393,6 m ² ↑ 3.809 m ² ... 208,38 Kč/m ² ... + 86.561,05 Kč
	57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (skutečná výměra) 3.393,6 m ² ↓ 1.908 m ² ... 213,37 Kč/m ² ... - 316.982,47 Kč
	572223 Spojovací postřik z emulze 1,0 kg/m ² (skutečná výměra) 3.393,6 m ² ↑ 3.735 m ² ... 20,56 Kč/m ² ... + 7.019,18 Kč
	574A56 Asfaltový beton obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm (skutečná výměra) 3.393,6 m ² ↑ 3.735 m ² ... 182,85 Kč/m ² ... + 62.424,99 Kč
	58920 Výplň spár modifikovaným asfaltem (zvýšená výměra) 11,2 m ↑ 387 m ... 124,48 Kč/m ... + 46.779,58 Kč
	58920 Řezání asfaltového krytu vozovek (zvýšená výměra) 11,2 m ↑ 387 m ... 139,86 Kč/m ... + 52.559,39 Kč

+ 272.359,- Kč bez DPH

**DOPAD NA CENU
SO 103**

- 113724 Frézování zpevněných ploch (zvýšeno na sanace)
429,66 m³ + 517,1 m³ ... 398,25 Kč m³ ... + 34.822,98 Kč
- 12911 Čištění vozovek od nánosu (skutečná výměra)
10.925,6 m² + 12.016 m² ... 7,69 Kč m² ... + 8.385,18 Kč
- 572213 Spojovací postřik z emulze 0,5 kg m² (skutečná výměra)
8.194,2 m² + 8.598 m² ... 20,- Kč m² ... + 8.076,- Kč
- 574046 Asfaltový beton pro ložní vrstvy AC1 22 tl. 100 mm (zvýšeno na sanace)
0 m² + 655 m² ... 416,76 Kč m² ... + 272.977,80 Kč
- 57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (skutečná výměra)
2.731 m² + 2.400 m² ... 213,37 Kč m² ... + 70.710,82 Kč
- 572223 Spojovací postřik z emulze 1,0 kg m² (skutečná výměra)
2.731,4 m² + 2.400 m² ... 20,56 Kč m² ... + 6.813,58 Kč
- 574A56 Asfaltový beton obrusné vrstvy ACO 16+ tl. 50 mm (skutečná výměra)
10.925,6 m² + 10.998 m² ... 230,48 Kč m² ... + 16.686,75 Kč
- 58920 Výplň spár modifikovaným asfaltem (zvýšená výměra)
11,2 m + 45 m ... 124,48 Kč m ... + 4.207,42 Kč
- 58920 Řezání asfaltového krytu vozovek (zvýšená výměra)
11,2 m + 45 m ... 139,86 Kč m ... + 4.727,27 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet - soupis prací skutečnost

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

 **SWIETELSKY**

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Krajská správa a GdZ Hba
síleňic Vysučiny, příspěvková organizace
Kotovská 1123/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Ověřeno: Tiskem Pečetí, tel.: 565 323 034-5
Myslavská 1067, 582 02 Pečkovice

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis:



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

Stavba: TPI 13/17 - II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 10 336 179,90

OC+DPH: 12 506 777,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Všeobecné položky a práce	207 287,22	43 530,32	250 817,54
101	Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek	2 553 332,98	536 199,93	3 089 532,91
102	Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek	2 832 025,34	594 725,32	3 426 750,66
103	Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek	4 743 534,36	996 142,22	5 739 676,58
901	Dopravně inženýrské opatření	0,00	0,00	0,00



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

001

207 287,22

Rozpočet:

001 Všeobecné položky a práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0			Všeobecné konstrukce a práce					207 287,22
1	01400		POPLATKY	KPL	1,000	6 993,01		6 993,01
			Vytýčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro jednotlivý úsek jako jeden celek, 1=1,000 [A] zahrnuje jině neuvedené poplatky související s výstavbou					
2	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	13 986,01		13 986,01
			zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	13 986,01		13 986,01
			zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	53 441,10		53 441,10
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby bere se pro každý úsek samostatně 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	13 986,01		13 986,01
			Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby Pro úsek jako celek 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

001

207 287,22

Rozpočet:

001 Všeobecné položky a práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	27 972,02		27 972,02
			<i>Vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních. Pro úsek samostatně 1=1,000 [A]</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	20 979,02		20 979,02
			<i>Dle potřeb zhotovitele Pro jednotlivý úsek jako celek 1=1,000 [A]</i>					
			<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>					
8	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	55 944,04		55 944,04
			<i>Požadavky BOZP v průběhu stavby především zajištění nutného průchodu osob. Pro úsek jako celek 1=1,000 [A]</i>					
			<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtah)
Rozpočet: 101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

101	2 553 332,98
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1			Zemní práce					414 542,87
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	48,300	427,62		20 654,05
			<i>Kubatúra frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic</i> <i>Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 690,0*0,07=48,300 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
2	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3		902,45		248 462,53
			<i>Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 60 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 729,0*6,59*0,06=288,13 [A]</i> <i>Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -690,0*0,07=-48,300 [B]</i> <i>Celkem: A+B=239,82 [C]</i> <i>Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad Lipou.</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
			VP-Okna pro sanace podloží 355m2*0,1=35,5 m3					
3	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2		14,27		73 590,39
			<i>Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku</i> <i>povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 729,0*6,59=4 802,000 [A]</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
			VP-Vymetení oken sanací 355 m2					
4	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	690,000	104,11		71 835,90
			<i>Seřiznutí a odtěžení stávající nepevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky</i> <i>po obou stranách vozovky, podle plochy nepevněných krajnic a sjezdů odečte se délka chodníku a zpevněných rozjezdů, sjezdů a křižovatek ((730,0*2)-80)*0,50=690,000 [A]</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					

Zaměření frézování

Zaměření frézování



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

101

2 553 332,98

Rozpočet:

101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10	
5			Komunikace				2 001 028,00	
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	690,000	220,98	152 476,20	
			<i>dosypání nezp. krajnic dle seřiznutí krajnice</i> <i>690,0=690,000 [A]</i> <i>Uvažovaná tloušťka průměrně 70 m</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		20,00	71 520,00	Zaměření balené
			<i>Spojovací postřik pod obrušnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2</i> <i>povrchová úprava dle plochy krytu</i> <i>4768 m2 [A]</i> <i>Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou</i> <i>geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy</i> <i>-1192m2[B]</i> <i>Celkem: A+B=3576 [C]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2		20,56	24 507,52	Zaměření balené
			<i>Spojovací postřik v v množství 1,0kg/m2 v úsecích s lokální pokládkou</i> <i>geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy</i> <i>1192 m2 [A]</i> <i>Čerpáno po odsouhlasení TDI</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VP	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 100MM	M2		416,76	147 949,80	Přepočtena cena z SO102
			VP-Probalení sanací prům. tl.10cm - okna 355 m2					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 III/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

101

2 553 332,98

Rozpočet:

101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	10	
8	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	12 000	213,37	254 337,04		Dle faktury
			<i>Pro sanaci příčných trhlin a poruch</i> <i>Geokompozit s geomříží ze skelných vláken</i> <i>Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m</i> <i>na 1/4 plochy opravy</i> <i>1192 m2 [A]</i> <i>Čerpáno po odsouhlasení TDI</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
9	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2		276,53	1 318 495,04		Zaměření balené
			<i>Uvažuje se ohrusná vrstva z ACO 16 +</i> <i>plocha povrchové úpravy vozovky</i> <i>4768 [E]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
10	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	255,000	124,48	31 742,40		Dle faktury
			<i>Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch.</i> <i>uvažováno</i> <i>2*6,0=12,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem VP - ošetření rhlín po odfrézování 255m						



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

101

2 553 332,98

Rozpočet:

101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

Ostatní konstrukce a práce

137 762,11

11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,500	209,79	38 286,68
----	--------	--	---	----	---------	--------	-----------

Prozatímní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
730,0*2*0,125=182,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	182,500	349,65	63 811,13
----	--------	--	--	----	---------	--------	-----------

Definitivní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
730,0*2*0,125=182,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení reflexní úpravy

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	255,000	139,86	35 664,30
----	--------	--	---	---	---------	--------	-----------

Dle faktury

Řezání krytu v místech napojení na původní povrch
uvažováno
2*6,0=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

VP - ošetření rhlín po odfrézování 255 m



Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

102

2 832 025.34

Rozpočet:

102 Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				407 946,34
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	50,940	412,94	21 035,16
			Kubatúra frézování tl. 70 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 566,0*0,09=50,940 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3		941,61	246 890,14
			Odfrezování živичných vrstev vozovky v tl. 70 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 612,0*6,88*0,07=294,74 [A] Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -566,0*0,09=-50,940 [B] Celkem: A+B=243,8 [C] Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenice nad Lipou. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	12911		VP-Okna pro sanace podloží 184m2*0,1=18,4m3 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2		18,46	81 094,78
			Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku povrch vozovky po odfrezování na ploše dle TZ 612,0*6,88=4209[A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) VP-Vymetení oken sanací 184 m2				
4	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	566,000	104,11	58 926,26
			Sefiznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živичné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů odečte se délka zpevněných rozjezdů, sjezdů a křižovatek ((606,0*2)-80,0)*0,50=566,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rozpočet: 102 Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

102	2 832 025,34
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
5			Komunikace					2 285 198,01
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	566,000	220,98		125 074,68
			<i>dosypání nezp. krajnic dle plochy odtranění krajnice</i> <i>566,0=566,000 [A]</i> <i>Uvažovaná tloušťka průměrně 90 mm</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, nátěry					
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		20,00		74 700,00
			<i>Spojovací postřik pod obrušnou vrstvou ACO 11+ v množství 0,2kg/m2</i> <i>povrchová úprava dle plochy krytu</i> <i>3735 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2		20,56		76 791,60
			<i>Spojovací postřik v množství 1,0kg/m2 pod ložnou vrstvou s pokládkou</i> <i>geomříže ze skleněných vláken na celé ploše opravy</i> <i>1908 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
8	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2		213,37		407 109,96
			<i>Geokompozit s geomříží ze skelných vláken</i> <i>Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m</i> <i>1908 [A]</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					

Dle zaměření balené

Dle zaměření balené

Dle faktury geomříží



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rozpočet: 102 Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

102	2 832 025,34
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
9	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2		182,85		682 944,75
			Uvažuje se ohrusná vrstva z ACO 11 + plocha povrchové úpravy vozovky 3735 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
10	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2		208,38		793 719,42
			Uvažuje se ložná vrstva z ACL 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 3735*1,02=3809 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VP	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 100MM	M2		416,76		76 683,84
			VP-Probavení sanací prům. tl.10cm - okna 184 m2					
11	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		124,48		48 173,76
			Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,6=11,200 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem VP - ošetření rhlín po odfrézování 387 m					

Dle zaměření balené

Dle zaměření balené

Přepočtení ceny z ACL 50mm, pol. 10



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 III/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rozpočet: 102 Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

102	2 832 025,34
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
9			Ostatní konstrukce a práce					138 880,99
12	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	151,500	209,79		31 783,19
			Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 606,0*2*0,125=151,500 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
13	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	151,500	349,65		52 971,98
			Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 606,0*2*0,125=151,500 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
14	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M		139,86		54 125,82
			Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,6=11,200 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VP - ošetření rhlín po odfrézování 387 m					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

103

4 743 534,36

Rozpočet:

103 Přjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1			Zemní práce					515 864,24
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	116,620	377,97		44 078,86
			<i>Kubatura frézování tl. 50 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic</i> <i>Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště</i> <i>1666,0*0,07=116,620 [A]</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
2	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3		398,25		205 935,08
			<i>Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 50 mm</i> <i>na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr</i> <i>1973,0*5,76*0,05=568,22 [A]</i> <i>Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic</i> <i>a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic</i> <i>-1666,0*0,07=- 116,620 [B]</i> <i>Celkem: A+B=451,60 [C]</i> <i>Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad Lipou.</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VP-Okna pro sanace podloží 655m2*0,1=65,5 m3					
3	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2		7,69		92 403,04
			<i>Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku</i> <i>povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ</i> <i>1973,0*5,76=11361 [A]</i> <i>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</i> <i>VP-Vymetení oken sanací 655m2</i>					

Zaměření frézování

Zaměření frézování



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

103

4 743 534,36

Rozpočet:

103 Přjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
4	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 666,000	104,11		173 447,26
			Seřiznutí a odtěžení stávající nebezpečné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živé vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nebezpečných krajnic a sjezdů odečte se délka chodníku a zpevněných rozjezdů, sjezdů a křižovatek ((1951,0*2)-570)*0,50=1 666,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
		5	Komunikace					3 914 943,12
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 666,000	220,98		368 152,68
			dosypání nezp. krajnic dle seřiznutí krajnice 1666,0=1 666,000 [A] Uvažovaná tloušťka průměrně 70 mm - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 666,000	20,00		171 960,00
			Spojovací postřik pod obrusnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 10 998 [A] Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou geomříže ze skleněných vláken -2 400 [B] Celkem: A+B=8 598 m2[C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					

Dle zaměření balené



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodínov, Stranná (průtahy)

103

4 743 534,36

Rozpočet:

103 Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2		20,56	49 344,00	Die faktury
			<i>Spojovací postřik v množství 1,0 kg/m2 v úsecích s lokální pokládkou geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy</i> <i>10925,6/4=2 731,400 [A]</i> <i>Čerpáno po odsouhlasení TDI</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
8	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2		213,37	512 088,00	Die faktury
			<i>Pro sanaci příčných trhlin a poruch</i> <i>Geokompozit s geomříží ze skleněných vláken</i> <i>Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m</i> <i>2 400 m2 [A]</i> <i>Čerpáno po odsouhlasení TDI</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
9	574A46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2		230,48	2 534 819,04	Die zaměření balené
			<i>Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 16 +</i> <i>plocha povrchové úpravy vozovky</i> <i>10 998 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VP	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 100MM	M2		416,76	272 977,80	Die zaměření balené
			VP-Probalení sanací prům. tl.10cm - okna 655 m2					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodlínov, Stranná (průtahy)

103

4 743 534,36

Rozpočet:

103 Přijezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
10	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		124,48	5 601,60
			Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,6=11,200 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem VP - ošetření rhlín po odfrézování 45 m				
		8	Potrubí				33 566,44
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	KUS	4,000	6 993,01	27 972,04
			Výšková úprava uliční vpusť v průtahu obcí Stranná 4=4,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	2 797,20	5 594,40
			Výšková úprava hmců šoupat a hydrantů v průtahu obcí Stranná 2=2,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
		9	Ostatní konstrukce a práce				279 160,56
13	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	487,750	209,79	102 325,07
			Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1951,0*2*0,125=487,750 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

103

4 743 534,36

Rozpočet:

103 Přijezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	487,750	349,65		170 541,79
			<i>Definitivní dopravní značení.</i> <i>Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu</i> <i>V4 vodící čára š.0.125m</i> <i>1951,0*2*0,125=487,750 [A]</i> <i>v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133</i> <i>Včetně předznačení reflexní úpravy</i>					
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
15	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M		139,86		6 293,70
			<i>Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno</i> <i>2*5,6=11,200 [A]</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			VP - ošetření rhlín po odfrézování 45 m					



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodínov, Stranná (průtahy)

901

0,00

Rozpočet:

901 Dopravně inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00	0,00
			Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice II/409 pro frézování a pokládku živých vrstev vozovky Pro úsek jako celek 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	0,00	0,00
			Dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako jedn celek, 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				