






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů", EZAK 179/2018			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku			
Schváleno:	Radou kraje	Datum:	31.7.2018	Č.usnesení: 1404/21/2018/RK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	9454167.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	24.8.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Mikéšková	21.8.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	21.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	21.8.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	21.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	21.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	21.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	21.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25479296), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 21.08.2018 09:47:32):

Smlouva o dílo na akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů", EZAK 179/2018

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 9454167.00, Datum Od: 27.8.2018, Datum do: 30.8.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 003522, ORJ: 0000008002, ORG: 0001821010000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nerahrazuje právní kontrolu).

6819/18

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina +420 564 602 362
za provozovatele:	Josef Tvrdý, technický náměstek ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod
Tel:	+420 569 472 246
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	VÝTAHY VANĚRKA s. r. o.
se sídlem:	U hrádku 2960, Teplice
zastoupený:	Ing. Miloslavem Vaněrkou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miloslav Vaněrka
zástupce pro věci technické:	Jan Havel st., tel. +420 732 801 592
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Ladislav Klička, tel. +420 777 586 363
tel./fax:	+420 417 836 779
IČO:	25479296
DIČ:	CZ25479296
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	27-7464190297/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedený Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 20025

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) s názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů“ vypracovaná dodavatelem ing. Petr Salivar, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO:01465431. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem stavby. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění řádné likvidace nebezpečných odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění veškerých dokladů o řádné likvidaci nebezpečného odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Zhotovitel vypracuje Časový plán (harmonogram prací), který předloží do 10 dnů po předání staveniště. Tento plán bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a bude stanovovat vazby mezi navazujícími činnostmi z technologického hlediska výstavby, dle oddílů výkazu výměr. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen a bude respektovat požadavek, že v každé budově lze realizovat vždy jeden výtah. Pouze rekonstrukci výtahů číslo 1 a 2 v objektu SO 06 bude možné realizovat společně.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál Nemocnice Havlíčkův Brod.

Budova číslo 7 – kuchyň, budově číslo 6 – spojovací travé a budova číslo 9 – rehabilitace.

3.2. Práce budou zahájeny: srpen 2018 (předpoklad)

3.3. Předmět díla bude dokončen: **31. 3. 2019**

3.3.1. Rekonstrukce výtahů bude probíhat za provozu nemocnice podle schváleného harmonogramu uživatelem. Dodavatel bude moci realizovat současně v každé budově

rekonstrukci jednoho výtahu. Pouze rekonstrukci výtahů číslo 1 a 2 v objektu SO 06 bude možné realizovat společně. Po dokončení každého výtahu bude provedeno dílčí převzetí prací tak, aby bylo možno dokončenou část zakázky uvést do provozu formou předčasného užívání stavby. Po zahájení předčasného užívání rekonstruovaného výtahu bude umožněno pokračovat v rekonstrukci dalších výtahů.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel zajistí takové podmínky na staveništi, aby byl zajištěn nepřerušovaný provoz stravovacího zařízení a ostatních oddělení v Nemocnici Havlíčkův Brod.
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 9 454 167 Kč

slovy: devětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícstošedesátsedm korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně za provedené práce v daném časovém období (běžný měsíc) na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty (DPH) považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů“. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.7. Zhotovitel předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zázpisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímký a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz v areálu nemocnice a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba se Zhotovitelem propojená.

Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*zhotoviteli bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. Petr Salivar, Konečná 3456,580 01 Havlíčkův Brod

Koordinátor BOZP: *(bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy)*

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání

objednatel doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neostraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatel.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatel nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 2 Smlouvy.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle věty 1 odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den

prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací dle požadavků objednatele a v termínu dle odst. 2.14. této Smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla ve stanoveném termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Duchcově, dne 20.8.2018

V Jihlavě, dne 23. 08. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Miloš Vaněrka
jednatel

VÝTANÝ VANĚRKA s.r.o.
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
tel. 417 836 779, fax 417 835 218
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů	
Stavba :	Část stavby :	SKP :
	Rozpočet	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Kraj Vysočina	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	0
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	9 454 167	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	9 454 167	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	9 454 167	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Jan Havel st. Datum : 4.7.2018 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	9 454 167 Kč
DPH	21 % činí :	1 985 375 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 439 543 Kč

Zakázka:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů

Popis	Cena
Osobní výtahy č.1, č.2, č.3	
SO 06	5 075 915,48
006: Úpravy povrchu	129 802,83
009: Ostatní konstrukce a práce	264 410,04
099: Přesun hmot HSV	79 929,90
766: Konstrukce truhlářské	642 099,31
771: Podlahy z dlaždic	24 011,28
783: Nátěry	129 421,80
784: Malby	95 640,32
Výtah č.1 TOV 630/1 (8 stanic)	1 176 800,00
Výtah č.2 TOV 630/1 (8 stanic)	1 176 800,00
Výtah č.3 TOV 1 000/1 (8 stanic)	1 227 500,00
VRN	129 500,00
Nákladní výtahy č.4, č.5	
SO 07 a	2 786 867,10
003: Svislé konstrukce	4 590,00
004: Vodorovné konstrukce	32 389,36
006: Úpravy povrchu	55 868,27
009: Ostatní konstrukce a práce	121 649,13
099: Přesun hmot HSV	34 466,10
766: Konstrukce truhlářské	239 911,35
771: Podlahy z dlaždic	6 564,90
776: Podlahy povlakové	2 605,98
783: Nátěry	55 902,20
784: Malby	35 019,81
Výtah č.4 TOV 1 000/1 (3 stanice)	1 037 700,00
Výtah č.5 TOV 1 000/1 (3 stanice)	1 037 700,00
VRN	122 500,00
Nákladní výtah č.6	
SO 07 b	1 445 084,46
003: Svislé konstrukce	4 519,05
004: Vodorovné konstrukce	15 518,76
006: Úpravy povrchu	41 249,63
009: Ostatní konstrukce a práce	57 926,49
099: Přesun hmot HSV	21 912,00
766: Konstrukce truhlářské	75 200,72
771: Podlahy z dlaždic	1 625,01
776: Podlahy povlakové	1 463,80
781: Obklady keramické	1 376,58
783: Nátěry	18 409,20
784: Malby	10 283,23
Výtah č.6 TOV 1 000/1 (2 stanice)	1 065 600,00
VRN	130 000,00
Oprava výtahu rehabilitace	
SO 09	146 300,00
výtah	146 300,00
Celkem (bez DPH)	9 454 167,04

akázka:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztratné %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------	-----------------	--------	------------	------

Osobní výtahy č.1, č.2, č.3

SO 06

006: Úpravy povrchu

129 802,83

1.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	—	5,6	5,6	397,00	2 223,20
2.	SP	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	—	5,6	5,6	188,00	1 052,80
3.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	—	3,1	3,1	267,00	827,70
4.	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	—	8,0	8,0	477,00	3 816,00
5.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	—	4,125	4,125	713,00	2 941,13
6.	SP	617331121	Cementová omítka hladká stropů jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	—	18,0	18,0	321,00	5 778,00
7.	SP	61733541x	Oprava vnitřní cementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 20%	m2	—	591,36	591,36	114,00	67 415,04
8.	SP	771591111	Podlahy penetrace betonového podkladu	m2	—	18,0	18,0	58,00	1 044,00
9.	SP	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	—	18,0	18,0	424,00	7 632,00
10.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	—	1,0	1,0	3 792,00	3 792,00
11.	H	5533122x	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 š. 800 L protipožární EI 30 - včetně těsnění	kus	—	1,0	1,0	11 760,00	11 760,00
12.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	—	145,6	145,6	96,00	13 977,60
13.	SP	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	—	52,0	52,0	121,00	6 292,00
14.	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	—	0,264	0,264	4 740,00	1 251,36

009: Ostatní konstrukce a práce

264 410,04

15.	SP	949311114	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	—	99,0	99,0	918,00	90 882,00
16.	SP	949311214	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 50 m za první a ZKD den použití	m	—	1 980,0	1 980,0	14,00	27 720,00
17.	SP	949311814	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	—	99,0	99,0	612,00	60 588,00
18.	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	—	0,84	0,84	4 140,00	3 477,60
19.	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	—	6,6	6,6	85,00	561,00
20.	SP	972054121	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm	kus	—	3,0	3,0	116,00	348,00
21.	SP	972054221	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 100 mm	kus	—	3,0	3,0	162,00	486,00
22.	SP	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do železobetonu	m	—	2,7	2,7	3 516,00	9 493,20
23.	SP	97802114x	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn šachet o rozsahu do 20 %	m2	—	591,36	591,36	54,00	31 933,44
24.	SP	X1	Montáž a dodávka přenosný hasicí přístroj o hasební schopnosti min. 55B CO2, včetně označení výskytu	kus	—	1,0	1,0	4 200,00	4 200,00
25.	SP	X2	Montáž a dodávka typové tabulky směry úniku	kpl	—	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
26.	SP	X3	Montáž a dodávka tabulky: Tento výtah neslouží pro evakuaci osob	kpl	—	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
27.	SP	X4	Montáž a dodávka tabulky: Strojovna výtahu, nebezpečí	kpl	—	1,0	1,0	600,00	600,00
28.	SP	X5	Montáž a dodávka tabulky: Nepovoláným vstup zakázán	kpl	—	1,0	1,0	600,00	600,00
29.	SP	X6	Montáž a dodávka tabulek ozn. uzávěry a vypínače vody, elektřiny a plynu	kpl	—	1,0	1,0	600,00	600,00
30.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	—	1,6	1,6	438,00	700,80
31.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	—	60,0	60,0	57,00	3 420,00
32.	SP	952901111	Vydíštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	—	160,0	160,0	105,00	16 800,00

099: Přesun hmot HSV

79 929,90

33.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	—	11,7	11,7	3 180,00	37 206,00
34.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	—	93,6	93,6	78,00	7 300,80
35.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	—	11,7	11,7	282,00	3 299,40
36.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	—	222,3	222,3	15,00	3 334,50
37.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	—	11,7	11,7	648,00	7 581,60
38.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	—	13,7	13,7	1 548,00	21 207,60

766: Konstrukce truhlářské

642 099,31

39.	SP	766311811	Demontáž dřevěného madla vnitřního	m	—	41,3	41,3	150,00	6 195,00
40.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	—	1,0	1,0	42,00	42,00
41.	SP	X7	Montáž a dodávka plechové plně vnitřní dveře protipožární EW 30/DP1, klika/klika - viz. půdorys strojovny výrobek ozn. 1/L	kus	—	1,0	1,0	25 800,00	25 800,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátne %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	X9	M+D Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, včetně hliníkových konzol a zatočených ozn. M1	m	10,00	39,76	43,736	2 850,00	124 647,60
43.	SP	X10	M+D Svodidlo Acrovyn SCR 80 M, včetně průběžného hliníkového profilu ozn. M2	m	10,00	27,36	30,096	2 680,00	80 657,28
44.	SP	X11	M+D Kryt rohu Acrovyn SM 20, včetně koncovek ozn. M3	m	10,00	118,97	130,867	1 690,00	221 165,23
45.	SP	X12	M+D Plát Acrovyn tl. 2 mm, provedení imitace nerez ozn. M4	m2	10,00	43,4	47,74	3 810,00	181 889,40
46.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	—	1,1	1,1	1 548,00	1 702,80

771: Podlahy z dlaždic

47.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	—	46,9	46,9	38,00	1 782,20
48.	SP	771414114	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	—	46,9	46,9	114,00	5 346,60
49.	H	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. např. TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8x8,0x0,9cm	kus	—	160,0	160,0	54,00	8 640,00
50.	SP	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem doplnění dlaždic do 12 ks/m2	m2	—	6,6	6,6	468,00	3 088,80
51.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	—	6,6	6,6	18,00	118,80
52.	H	xc35	Dlaždice keramické slinuté neglazované jakost I, 30 x 30 x 0,9 cm - barva a typ dle výběru investora	m2	10,00	6,6	7,26	480,00	3 484,80
53.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	—	6,92	6,92	224,00	1 550,08

783: Nátěry

54.	SP	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	—	19,6	19,6	198,00	3 880,80
55.	SP	783814130	Nátěry olejové betonových povrchů trojnásobné	m2	—	11,16	11,16	420,00	4 687,20
56.	SP	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	—	65,0	65,0	144,00	9 360,00
57.	SP	783bfw8	Nátěr betonových povrchů impregnační pro utěsnění kapilár	m2	—	61,0	61,0	420,00	25 620,00
58.	SP	xc34b7	Nátěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních zařízení, třída otěru 3, difúzní	m2	—	285,0	285,0	167,00	47 595,00
59.	SP	783121143	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x email	m2	—	95,0	95,0	378,00	35 910,00
60.	SP	78312114x	Nátěry syntetické matný povrch 1x základní, 2x email betonu, omítek a ocelových kcl	m2	—	8,4	8,4	282,00	2 368,80

784: Malby

61.	SP	784111003	Oprášení (ometení) podkladu ve světlíku	m2	—	627,36	627,36	6,50	4 077,84
62.	SP	784402801	Odstanění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m stěn a stropů	m2	—	530,0	530,0	30,00	15 900,00
63.	SP	784498911	Vyházení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	—	530,0	530,0	36,00	19 080,00
64.	SP	784453662	Malby akrylátové ze směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, stěny, strop	m2	—	245,0	245,0	102,00	24 990,00
65.	SP	78421111x	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných ve světlících	m2	—	609,36	609,36	43,00	26 202,48
66.	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	—	245,0	245,0	22,00	5 390,00

Výtah č.1 TOV 630/1 (8 stanic)

67.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	—	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
68.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	—	1,0	1,0	40 000,00	40 000,00
69.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	—	1,0	1,0	121 800,00	121 800,00
70.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	—	8,0	8,0	28 200,00	225 600,00
71.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	—	1,0	1,0	231 300,00	231 300,00
72.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	43 200,00	43 200,00
73.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	26 800,00	26 800,00
74.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	ks	—	1,0	1,0	23 400,00	23 400,00
75.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	—	1,0	1,0	40 000,00	40 000,00
76.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	—	1,0	1,0	36 200,00	36 200,00
77.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	—	1,0	1,0	9 800,00	9 800,00
78.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	—	1,0	1,0	23 000,00	23 000,00
79.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	ks	—	1,0	1,0	215 700,00	215 700,00
80.	MP	15	Doprava materiálu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
81.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
82.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
83.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	—	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00

Výtah č.2 TOV 630/1 (8 stanic)

84.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	—	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
85.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	—	1,0	1,0	40 000,00	40 000,00
86.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	—	1,0	1,0	121 800,00	121 800,00
87.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	—	8,0	8,0	28 200,00	225 600,00
88.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	—	1,0	1,0	231 300,00	231 300,00

№.of.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztratné %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
89.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	43 200,00	43 200,00
90.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	26 800,00	26 800,00
91.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	ks	—	1,0	1,0	23 400,00	23 400,00
92.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	—	1,0	1,0	40 000,00	40 000,00
93.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	—	1,0	1,0	36 200,00	36 200,00
94.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	—	1,0	1,0	9 800,00	9 800,00
95.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	—	1,0	1,0	23 000,00	23 000,00
96.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl.	ks	—	1,0	1,0	215 700,00	215 700,00
97.	MP	15	Doprava materiálu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
98.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
99.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
100.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	—	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00

Výtah č.3 TOV 1 000/1 (8 stanic)

1 227 500,00

101.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	—	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
102.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	—	1,0	1,0	40 000,00	40 000,00
103.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	—	1,0	1,0	129 500,00	129 500,00
104.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	—	8,0	8,0	27 100,00	216 800,00
105.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	—	1,0	1,0	263 300,00	263 300,00
106.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	49 900,00	49 900,00
107.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	26 800,00	26 800,00
108.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	ks	—	1,0	1,0	23 400,00	23 400,00
109.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	—	1,0	1,0	47 700,00	47 700,00
110.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	—	1,0	1,0	36 200,00	36 200,00
111.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	—	1,0	1,0	9 800,00	9 800,00
112.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	—	1,0	1,0	23 000,00	23 000,00
113.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	ks	—	1,0	1,0	221 100,00	221 100,00
114.	MP	15	Doprava materiálu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
115.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
116.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
117.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	—	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00

VRN

129 500,00

118.	VRN1		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
119.	VRN2		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby	soubor	—	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
120.	VRN3		Vykližení prostoru staveniště. Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami	soubor	—	1,0	1,0	20 000,00	20 000,00
121.	VRN4		Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti poškození	soubor	—	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
122.	VRN5		Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina	soubor	—	1,0	1,0	15 000,00	15 000,00
123.	VRN6		Oddělení dopravních tras a zřízení hygienických podmínek pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice	soubor	—	1,0	1,0	14 500,00	14 500,00

Nákladní výtahy č.4, č.5

SO 07 a

003: Svislé konstrukce

4 590,00

124.	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	—	0,85	0,85	5 400,00	4 590,00
------	----	-----------	---	----	---	------	------	----------	----------

004: Vodorovné konstrukce

32 389,36

125.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22, včetně svařování	t	—	0,742	0,742	8 900,00	6 607,36
126.	H	13010820	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	—	0,742	0,742	33 000,00	24 486,00
127.	SP	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	—	8,0	8,0	162,00	1 296,00

006: Úpravy povrchu

55 868,27

128.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	—	1,26	1,26	397,00	500,22
129.	SP	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	—	3,1	3,1	188,00	582,80
130.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	—	2,4	2,4	268,00	643,20
131.	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	—	12,0	12,0	477,00	5 724,00
132.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	—	2,85	2,85	713,00	2 032,05
133.	SP	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá stropů světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	—	8,82	8,82	322,00	2 840,04
134.	SP	61733541x	Oprava vnitřní cementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 20%	m2	—	122,22	122,22	114,00	13 933,08
135.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	—	8,82	8,82	58,00	511,56
136.	SP	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 40 Mpa	m2	—	8,82	8,82	424,00	3 739,68

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátne %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
137.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	–	1,0	1,0	3 792,00	3 792,00
138.	H	5533115x	Zárubeň ocelová pro běžné zdění protipožární EW 30 H 160 š. 800 L	kus	–	1,0	1,0	11 760,00	11 760,00
139.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	–	12,24	12,24	96,00	1 175,04
140.	SP	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	–	60,0	60,0	121,00	7 260,00
141.	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	–	0,29	0,29	4 740,00	1 374,60

009: Ostatní konstrukce a práce

121 649,13

142.	SP	949311114	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	–	16,8	16,8	918,00	15 422,40
143.	SP	949311214	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 50 m za první a ZKD den použití	m	–	336,0	336,0	14,00	4 704,00
144.	SP	949311814	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	–	16,8	16,8	612,00	10 281,60
145.	SP	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	–	0,8	0,8	4 140,00	3 312,00
146.	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	–	2,25	2,25	85,00	191,25
147.	SP	977151123	Jádrové vrté diamantovými korunkami do D 200 mm do železobetonu	m	–	3,2	3,2	3 516,00	11 251,20
148.	SP	97715112x	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn šachet o rozsahu do 20 %	m2	–	122,22	122,22	54,00	6 599,88
149.	SP	X1	Montáž a dodávka přenosný hasicí přístroj o hasební schopnosti min. 55B CO2, včetně označení výšky	kus	–	1,0	1,0	4 200,00	4 200,00
150.	SP	X2	Montáž a dodávka typové tabulky směry úniku	kpl	–	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
151.	SP	X3	Montáž a dodávka tabulky: Tento výťah neslouží pro evakuaci osob	kpl	–	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
152.	SP	X4	Montáž a dodávka tabulky: Strojovna výťahu, nebezpečí	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
153.	SP	X5	Montáž a dodávka tabulky: Nepovoláním vstup zakázán	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
154.	SP	X6	Montáž a dodávka tabulek ozn. uzávěry a vypínače vody, elektřiny a plynu	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
155.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	–	1,6	1,6	438,00	700,80
156.	SP	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	–	6,0	6,0	5 760,00	34 560,00
157.	SP	973049231	Výsekání kapes ve zdívu z betonu pro osazování konstrukcí 100/150 mm hl do 200 mm	kus	–	16,0	16,0	336,00	5 376,00
158.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	–	50,0	50,0	57,00	2 850,00
159.	SP	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	–	80,0	80,0	105,00	8 400,00

099: Přesun hmot HSV

34 466,10

160.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	–	4,7	4,7	3 180,00	14 946,00
161.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	–	28,2	28,2	78,00	2 199,60
162.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	–	4,7	4,7	282,00	1 325,40
163.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	–	89,3	89,3	15,00	1 339,50
164.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	–	4,7	4,7	648,00	3 045,60
165.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	–	7,5	7,5	1 548,00	11 610,00

766: Konstrukce truhlářské

239 911,35

166.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	–	1,0	1,0	42,00	42,00
167.	SP	X7	Montáž a dodávka plechové plně vnitřní dveře protipožární EW 30/DP1, klika/klika - viz. půdorys strojovny výrobek ozn. 1/L	kus	–	1,0	1,0	25 800,00	25 800,00
168.	SP	X10	M+D Svodidlo Acrovyn SCR 80 M, včetně průběžného hliníkového profilu ozn. M2	m	10,00	16,25	17,875	2 680,00	47 905,00
169.	SP	X11	M+D Kryt rohu Acrovyn SM 20, včetně koncovek ozn. M3	m	10,00	32,72	35,992	1 690,00	60 826,48
170.	SP	X12	M+D Plát Acrovyn tl. 2 mm, provedení imitace nerezí ozn. M4	m2	10,00	6,21	6,831	3 810,00	26 026,11
171.	SP	X13	M+D Plát Acrovyn tl. 1,5 mm ozn. M5	m2	10,00	22,048	24,253	3 200,00	77 608,96
172.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	–	1,1	1,1	1 548,00	1 702,80

771: Podlahy z dlaždic

6 564,90

173.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	–	8,9	8,9	38,00	338,20
174.	SP	771414114	Montáž soklíků pórovinných rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	–	8,9	8,9	114,00	1 014,60
175.	H	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. např. TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8x8,0x0,9cm	kus	–	35,0	35,0	54,00	1 890,00
176.	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem doplnění dlaždic do 12 ks/m2	m2	–	3,15	3,15	468,00	1 474,20
177.	SP	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	–	3,15	3,15	18,00	56,70
178.	H	xc35	Dlaždice keramické slinuté neglazované jakost I, 30 x 30 x 0,9 cm - barva a typ dle výběru investora	m2	10,00	3,15	3,465	480,00	1 663,20
179.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	–	2,0	2,0	64,00	128,00

776: Podlahy povlakové

2 605,98

180.	SP	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	–	2,58	2,58	91,00	234,78
181.	SP	X8	Demontáž plechových ochranných L krytů rohů stěn	m	–	15,6	15,6	150,00	2 340,00

číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátě %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
182.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	-	1,2	1,2	26,00	31,20
783: Nátěry									55 902,20
183.	SP	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	-	16,8	16,8	198,00	3 326,40
184.	SP	783814130	Nátěry olejové betonových povrchů trojnásobné	m2	-	8,82	8,82	420,00	3 704,40
185.	SP	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	-	5,6	5,6	144,00	806,40
186.	SP	783bfw8	Nátěr betonových povrchů impregnační pro utěsnění kapilár	m2	-	14,24	14,24	420,00	5 980,80
187.	SP	xc34b7	Nátěry tónované disperzní omývatelné základní a vrchní nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních zařízení, třída otěru 3, difúzní	m2	-	175,0	175,0	167,00	29 225,00
188.	SP	78312114x	Nátěry syntetické matný povrch 1x základní, 2x email betonu, omítek nebo ocelových kcl	m2	-	45,6	45,6	282,00	12 859,20
784: Malby									35 019,81
189.	SP	784111003	Oprášení (ometení) podkladu ve světlíku	m2	-	139,86	139,86	6,50	909,09
190.	SP	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn a stropů	m2	-	256,0	256,0	30,00	7 680,00
191.	SP	784498911	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	-	256,0	256,0	42,00	10 752,00
192.	SP	784453662	Malby akrylátové ze směsí tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, stěny, strop	m2	-	81,0	81,0	102,00	8 262,00
193.	SP	78421111x	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných ve světlících	m2	-	131,04	131,04	43,00	5 634,72
194.	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	-	81,0	81,0	22,00	1 782,00
Výtah č.4 TOV 1 000/1 (3 stanice)									1 037 700,00
195.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	-	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
196.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	-	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
197.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	-	1,0	1,0	119 100,00	119 100,00
198.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	-	3,0	3,0	24 300,00	72 900,00
199.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	-	1,0	1,0	253 300,00	253 300,00
200.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	-	1,0	1,0	38 600,00	38 600,00
201.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	-	1,0	1,0	22 200,00	22 200,00
202.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	ks	-	1,0	1,0	23 400,00	23 400,00
203.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	-	1,0	1,0	47 700,00	47 700,00
204.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	-	1,0	1,0	29 700,00	29 700,00
205.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	-	1,0	1,0	9 800,00	9 800,00
206.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	-	1,0	1,0	32 900,00	32 900,00
207.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	ks	-	1,0	1,0	221 100,00	221 100,00
208.	MP	15	Doprava materiálu	ks	-	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
209.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	-	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
210.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	-	1,0	1,0	22 000,00	22 000,00
211.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	-	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
Výtah č.5 TOV 1 000/1 (3 stanice)									1 037 700,00
212.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	-	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
213.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	-	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
214.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	-	1,0	1,0	119 100,00	119 100,00
215.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	-	3,0	3,0	24 300,00	72 900,00
216.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	-	1,0	1,0	253 300,00	253 300,00
217.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	-	1,0	1,0	38 600,00	38 600,00
218.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	-	1,0	1,0	22 200,00	22 200,00
219.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	ks	-	1,0	1,0	23 400,00	23 400,00
220.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	-	1,0	1,0	47 700,00	47 700,00
221.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	-	1,0	1,0	29 700,00	29 700,00
222.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	-	1,0	1,0	9 800,00	9 800,00
223.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	-	1,0	1,0	32 900,00	32 900,00
224.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	ks	-	1,0	1,0	221 100,00	221 100,00
225.	MP	15	Doprava materiálu	ks	-	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
226.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	-	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
227.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	-	1,0	1,0	22 000,00	22 000,00
228.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	-	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
VRN									122 500,00
229.	VRN1		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-	1,0	1,0	25 000,00	25 000,00
230.	VRN2		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby	soubor	-	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
231.	VRN3		Vyklizení prostoru staveniště. Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami	soubor	-	1,0	1,0	20 000,00	20 000,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztratné %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
232.	VRN4		Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti poškození	soubor	–	1,0	1,0	18 000,00	18 000,00
233.	VRN5		Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina	soubor	–	1,0	1,0	15 000,00	15 000,00
234.	VRN6		Oddělení dopravních tras a zřízení hygienických podmínek pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice	soubor	–	1,0	1,0	14 500,00	14 500,00

Nákladní výtah č.6

SO 07 b

003: Svislé konstrukce

4 519,05

235.	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	–	0,6	0,6	4 800,00	2 880,00
236.	SP	349231811	Přizdívká ostění z cihel CP tl do 150 mm	m2	–	1,05	1,05	1 045,00	1 097,25
237.	SP	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	–	4,2	4,2	129,00	541,80

004: Vodorovné konstrukce

15 518,76

238.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 včetně svařování	t	–	0,371	0,371	9 840,00	3 650,64
240.	H	13010820	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	–	0,371	0,371	27 720,00	10 284,12
241.	SP	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	–	8,0	8,0	198,00	1 584,00

006: Úpravy povrchu

41 249,63

242.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	–	0,6	0,6	397,00	238,20
243.	SP	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	–	0,5	0,5	188,00	94,00
244.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	–	1,2	1,2	267,00	320,40
245.	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	–	8,0	8,0	477,00	3 816,00
246.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	–	2,85	2,85	713,00	2 032,05
247.	SP	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá stropů světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	–	4,41	4,41	321,00	1 415,61
248.	SP	61733541x	Oprava vnitřní cementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 20%	m2	–	64,26	64,26	114,00	7 325,64
249.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	–	4,41	4,41	58,00	255,78
250.	SP	771990113	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	–	4,41	4,41	429,00	1 891,89
251.	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	–	1,0	1,0	3 792,00	3 792,00
252.	H	5533115x	Zárubeň ocelová pro běžné zdění protipožární EW 30 H 160 š. 800 L	kus	–	1,0	1,0	11 760,00	11 760,00
253.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	–	70,8	70,8	96,00	6 796,80
254.	SP	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	–	4,655	4,655	121,00	563,26
255.	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	–	0,2	0,2	4 740,00	948,00

009: Ostatní konstrukce a práce

57 926,49

256.	SP	949311114	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	–	8,4	8,4	918,00	7 711,20
257.	SP	949311214	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 50 m za první a ZKD den použití	m	–	168,0	168,0	14,00	2 352,00
258.	SP	949311814	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 40 m	m	–	8,4	8,4	612,00	5 140,80
259.	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	–	0,5	0,5	4 140,00	2 070,00
260.	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	–	1,05	1,05	85,00	89,25
261.	SP	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do železobetonu	m	–	1,4	1,4	3 516,00	4 922,40
262.	SP	97802114x	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 20 %	m2	–	64,26	64,26	54,00	3 470,04
263.	SP	X1	Montáž a dodávka přenosný hasicí přístroj o hasební schopnosti min. 55B CO2, včetně označení výskytu	kus	–	1,0	1,0	4 200,00	4 200,00
264.	SP	X2	Montáž a dodávka typové tabulky směry úniku	kpl	–	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
265.	SP	X3	Montáž a dodávka tabulky: Tento výtah neslouží pro evakuaci osob	kpl	–	1,0	1,0	6 000,00	6 000,00
266.	SP	X4	Montáž a dodávka tabulky: Strojovna výtahu, nebezpečí	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
267.	SP	X5	Montáž a dodávka tabulky: Nepovolaným vstup zakázán	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
268.	SP	X6	Montáž a dodávka tabulek ozn. uzávěry a vypínače vody, elektřiny a plynu	kpl	–	1,0	1,0	600,00	600,00
269.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	–	1,6	1,6	438,00	700,80
270.	SP	973049231	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 100/150 mm hl do 200 mm	kus	–	8,0	8,0	420,00	3 360,00
271.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	–	30,0	30,0	57,00	1 710,00
272.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	–	80,0	80,0	105,00	8 400,00

099: Přesun hmot HSV

21 912,00

273.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	–	2,8	2,8	3 180,00	8 904,00
274.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	–	14,0	14,0	78,00	1 092,00

no.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztratné %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
275.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	—	2,8	2,8	282,00	789,60
276.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	—	53,2	53,2	15,00	798,00
277.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	—	2,8	2,8	648,00	1 814,40
278.	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	—	5,5	5,5	1 548,00	8 514,00

766: Konstrukce truhlářské

75 200,72

279.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	—	1,0	1,0	42,00	42,00
280.	SP	X7	Montáž a dodávka plechové plně vnitřní dveře protipožární EW 30/DP1, klika/klika - viz. půdorys strojovny výrobek ozn. 1/L	kus	—	1,0	1,0	25 800,00	25 800,00
281.	SP	X10	M+D Svodidlo Acrovyn SCR 80 M, včetně průběžného hliníkového profilu ozn. M2	m	10,00	3,03	3,333	2 680,00	8 932,44
282.	SP	X11	M+D Kryt rohu Acrovyn SM 20, včetně koncovek ozn. M3	m	10,00	12,42	13,662	1 690,00	23 088,78
283.	SP	X12	M+D Plát Acrovyn tl. 2 mm, provedení imitace nerezí ozn. M4	m2	10,00	1,656	1,822	3 810,00	6 940,30
284.	SP	X13	M+D Plát Acrovyn tl. 1,5 mm ozn. M5	m2	10,00	2,47	2,717	3 200,00	8 694,40
285.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	—	1,1	1,1	1 548,00	1 702,80

771: Podlahy z dlaždic

1 625,01

286.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	—	2,1	2,1	32,00	67,20
287.	SP	771414114	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	—	2,1	2,1	95,00	199,50
288.	H	59761416	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. např. TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8x8,0x0,9cm	kus	—	10,0	10,0	45,00	450,00
289.	SP	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem doplnění dlaždic do 12 ks/m2	m2	—	1,05	1,05	390,00	409,50
290.	SP	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	—	1,05	1,05	15,20	15,96
291.	H	xc35	Dlaždice keramické slinuté neglazované jakost I, 30 x 30 x 0,9 cm - barva a typ dle výběru investora	m2	10,00	1,05	1,155	400,00	462,00
292.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	—	1,3	1,3	16,04	20,85

776: Podlahy povlakové

1 463,80

293.	SP	X8	Demontáž plechových ochranných L krytů rohů stěn	m	—	9,0	9,0	162,00	1 458,00
294.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	—	0,4	0,4	14,50	5,80

781: Obklady keramické

1 376,58

295.	SP	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých doplnění obkladů do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	—	1,26	1,26	468,00	589,68
296.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	—	1,26	1,26	22,00	27,72
297.	SP	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	—	1,26	1,26	38,00	47,88
298.	SP	598fthg	Obklad keramický dle stávajícího	m2	10,00	1,26	1,386	480,00	665,28
299.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	—	3,54	3,54	13,00	46,02

783: Natěry

18 409,20

300.	SP	783812110	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	—	8,4	8,4	198,00	1 663,20
301.	SP	783814130	Natěry olejové betonových povrchů trojnásobné	m2	—	4,41	4,41	420,00	1 852,20
302.	SP	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	—	2,6	2,6	144,00	374,40
303.	SP	783bfw8	Nátěr betonových povrchů impregnační pro utěsnění kapilár	m2	—	6,155	6,155	420,00	2 585,10
304.	SP	xc34b7	Natěry tónované disperzní omyvatelné základní a vrchní nátěr v místnostech v do 5 m - vhodné do nemocničních zařízení, třída otěru 3, difúzní	m2	—	33,3	33,3	167,00	5 561,10
305.	SP	78312114x	Natěry syntetické matný povrch 1x základní, 2x email betonu, omítek nebo ocelových kcí	m2	—	22,6	22,6	282,00	6 373,20

784: Malby

10 283,23

306.	SP	784111003	Oprášení (ometení) podkladu ve světlíku	m2	—	73,08	73,08	6,50	475,02
307.	SP	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m stěn a stropů	m2	—	56,0	56,0	30,00	1 680,00
308.	SP	784498911	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	—	56,0	56,0	42,00	2 352,00
309.	SP	784453662	Malby akrylátové ze směsí tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací - místnost v do 5 m, stěny, strop	m2	—	22,7	22,7	102,00	2 315,40
310.	SP	78421111x	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných ve světlíkách	m2	—	68,87	68,87	43,00	2 961,41
311.	SP	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	—	22,7	22,7	22,00	499,40

Výtah č.6 TOV 1 000/1 (2 stanice)

1 065 600,00

312.	MP	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	ks	—	1,0	1,0	35 000,00	35 000,00
313.	MP	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu	ks	—	1,0	1,0	30 000,00	30 000,00
314.	MP	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	ks	—	1,0	1,0	119 100,00	119 100,00
315.	MP	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	ks	—	2,0	2,0	24 300,00	48 600,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátě %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena
316.	MP	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	ks	—	1,0	1,0	305 500,00
317.	MP	7	Dodávka a montáž vodiček klece vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	38 600,00
318.	MP	8	Dodávka a montáž vodiček protiváhy vč. konzol	ks	—	1,0	1,0	22 200,00
319.	MP	9	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. naplnění	ks	—	1,0	1,0	23 400,00
320.	MP	10	Dodávka a montáž protiváhy	ks	—	1,0	1,0	47 700,00
321.	MP	11	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	ks	—	1,0	1,0	29 700,00
322.	MP	12	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	ks	—	1,0	1,0	9 800,00
323.	MP	13	Dodávka a montáž roštu převáděcích kladek v hlavě šachty vč. kladek	ks	—	1,0	1,0	32 900,00
324.	MP	14	Dodávka a montáž el. části výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	ks	—	1,0	1,0	221 100,00
325.	MP	15	Doprava materiálu	ks	—	1,0	1,0	25 000,00
326.	MP	16	Předepsané zkoušky	ks	—	1,0	1,0	25 000,00
327.	MP	17	Lešení potřebné pro montáž výtahu	ks	—	1,0	1,0	22 000,00
328.	MP	18	Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu	ks	—	1,0	1,0	30 000,00

VRN								
329.	VRN1		Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	—	1,0	1,0	25 000,00
330.	VRN2		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energii a zajištění měření jejich spotřeby	soubor	—	1,0	1,0	30 000,00
331.	VRN3		Vykližení prostoru staveniště. Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami	soubor	—	1,0	1,0	20 000,00
332.	VRN4		Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti poškození	soubor	—	1,0	1,0	18 000,00
333.	VRN5		Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina	soubor	—	1,0	1,0	15 000,00
334.	VRN6		Oddělení dopravních tras a zřízení hygienických podmínek pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice	soubor	—	1,0	1,0	22 000,00

Oprava výtahu rehabilitace

SO 09

výtah

146 300,00								
335.	MP		Dodávka a montáž nového omezovače rychlosti (OR) pro zajištění neúmyslného pohybu kabiny ze stanice	soubor	—	1,0	1,0	25 000,00
336.	MP		D+M a úprava lanka pr.6 mm při výměně za jiný typ OR	soubor	—	1,0	1,0	3 800,00
337.	MP		Výměna řídicí desky v rozvaděči výrobcem, přepojení, doplnění a úprava elektroinstalace rozvaděče výtahu včetně nastavení řízení	soubor	—	1,0	1,0	55 000,00
338.	MP		Výměna vložky zámku dveří do strojovny výtahu – doplnění vložky FAB pro otevření zevnitř bez použití klíče	soubor	—	1,0	1,0	3 900,00
339.	MP		Úprava závěsů montážního poklopu ve strojovně, dodávka a montáž ohrazení poklopu proti pádu, doplnění bezpečnostních tabulek u poklopu	soubor	—	1,0	1,0	10 100,00
340.	MP		Úprava stávajícího tlačítkového tabla v kabině, montáž komunikátoru do kabiny pro napojení přes GSM modul pro obousměrnou komunikaci na vyprošťovací službu	soubor	—	1,0	1,0	42 000,00
341.	MP		Výroba a montáž krytu trakčního kotouče stroje s úpravou uchycení	soubor	—	1,0	1,0	6 500,00