

A–A



B–B



VZT ZAŘÍZENÍ

1.1 Filtrační jednotka s 4kW ventilátorem
s válcovými filtračními vložkami pro odsávání prachu, dýmu a kouře s regenerační technologií
filtrační vložky z polyesteru s povlakem PTFE
Maximální kapacita 2300m3/hod, 9 ks filtračních bagů, filtrační plocha jednotky 79m2
Automatický systém regenerace filtračních vložek se zpětným proplachem proudem stlačeného vzduchu
Výsypka na prach 75l
Hmotnost jednotky 458kg, násypníku 354kg

INVESTOR KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jhlava	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK Šípková 2, Žďár nad Sázavou, 591 01 tel.: 777 317 084 IČO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxtom@centrum.cz
MÍSTO STAVBY Areál KSÚSV Jihlava		
AKCE Areál KSÚSV Jihlava SVAŘOVNA - ODSÁVÁNÍ OD PÁLENÍ D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky	DATUM	08/2017
	STUPEŇ	DSP
	FORMÁT	2XA4
	Č.ZAK.	21/18
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1:75	ČÍSLO VÝKRESU 01