

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/12924 Hněvkovice průtah

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0095

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Jan Nečas, referent oddělení přípravy a realizace staveb
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, tel. 724 261 652
Technický dozor: Ing. František Lízal, tel. 724 206 458
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	26-10-2018
ČJ:	0154 91 / 2018
Příloha:	4x1

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petr Seknička, v plné moci, Jan Půža, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Seknička, Jan Půža
technických: Ing. Petr Seknička
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 430201005/2700
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon: 724 219 321
Fax: 565 398 115
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 92.154,17 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 177.060,40 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	7.032.703,20 Kč
Vícepráce	92.154,17 Kč
Méněpráce	- 177.060,40 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.947.796,97 Kč
DPH 21%	1.459.037,36 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	8.406.834,33 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne **2. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Soupis skutečně provedených prací k Změnovému listu č. 1

Zhotovitel:


Objednatel:

V Pelhřimově dne:

31. 10. 2018
V Jihlavě dne:



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina
na základě plné moci



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Křižovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, DIČ: CZ567117111



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina
na základě plné moci

Název akce:

III/12924 Hněvkovice, průtah

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 101 silnice III/12924

Vícepráce:

Navýšení celkové výměry komunikace dle měřičského protokolu

Méněpráce:

Použití menšího množství geomřížoviny na sanaci dle odsouhlasení TDS

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace

IČ: 00090450

ZHOTOVITEL:



SWIETELSKY stavební, s.r.o.


Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupení: Ing. Petr Seknička

Jan Půža

IČO: 48035599

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce: Navýšení celkové výměry skutečného provedení dle měřického protokolu č.002-02/147-18.	
Méněpráce: Na lokální sanace bylo po odsouhlasení TDS použito o 15% méně geomřížoviny než byl původní předpoklad.	
DOPAD NA CENU SO 101	- 84.906,23 Kč bez DPH
	113724 Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 5 km 664,9 m ³ ↑ 677,47 m ³ ... 835,24 Kč/m ³ ... + 10.498,97 Kč
	12911 Čištění vozovek od nánosů 13.537,5 m ² ↑ 13.747 m ² ... 15,07 Kč/m ² ... + 3.157,17 Kč
	572213 Spojovací postřík z emulze do 0,5 kg/m ² 9.025 m ² ↑ 9.930 m ² ... 21,77 Kč/m ² ... + 19.701,85 Kč
	574B56 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 16+, 16S tl. 60 mm 13.537,5 m ² ↑ 13.747 m ² ... 280,65 Kč/m ² ... + 58.796,18 Kč
	572223 Spojovací postřík z emulze do 1,0 kg/m ² 4.512,5 m ² ↓ 3.817 m ² ... 22,37 Kč/m ² ... - 15.558,34 Kč
	57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny 4.512,5 m ² ↓ 3.817 m ² ... 232,21 Kč/m ² ... - 161.502,06 Kč
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací skutečnost	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 12.10.2018 	Podpis:  Sešmířeno
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU Krajská správa a údržba	
Datum: 12.10.2018 Státní Vysoká škola, příspěvková organizace Karmovská 1122/16, 506 01 Písek IČO: 00090450 Oddělení TŘÚ Písek, tel.: 386 320 3 4 5 Myslavská 1361, 552 81 Písek	Podpis:  MEČAS
VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 12.10.2018	Podpis:  Liza



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: TPI 09/17 - III/12924 Hněvkovice, průtah

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:

7 032 703,20

6 947 796,97

92 154,17

1,31%

- 177 060,40

-2,52%

OC+DPH:

8 509 570,87

8 408 834,33

111 506,54

- 214 243,08

						rozdíl			
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Skutečný stav	plus	%	minus	%
001	Všeobecné položky a práce	238 398,92	50 063,77	288 462,69	238 398,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%
101	Silnice III/12924	6 794 304,28	1 426 803,90	8 221 108,18	6 709 398,05	92 154,17		- 177 060,40	
901	Dopravně inženýrské opatření	0,00	0,00	0,00	0,00				



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 09/17 III/12924 Hněvkovice, průtah
Rozpočet: 001 Všeobecné položky a práce

001 Všeobecné položky a práce																	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	měrná jedn.	Jedn. cena Kč	ZDS		Skutečný stav		rozdíl						poznámka	
1	2	3	4	5	6	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			17	
						7	8	9	10	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%		
1	01400		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY	KPL	7 610,35	1,000	7 610,35	1,000	7 610,4								dle skutečnosti
			Vytýčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro jednotlivý úsek jako jeden celek, t=1,000 [A]														
2	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	15 220,70	1,000	15 220,70	1,000	15 220,7								dle skutečnosti
			zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI t=1,000 [A]														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami														
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	15 220,70	1,000	15 220,70	1,000	15 220,7								dle skutečnosti
			zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI t=1,000 [A]														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami														
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	70 971,22	1,000	70 971,22	1,000	70 971,2								dle skutečnosti
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby bere se pro každý úsek samostatně t=1,000 [A]														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi														
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	15 220,70	1,000	15 220,70	1,000	15 220,7								dle skutečnosti
			Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby Pro úsek jako celek t=1,000 [A]														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi														
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	30 441,40	1,000	30 441,40	1,000	30 441,4								dle skutečnosti
			Vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních. Pro úsek samostatně t=1,000 [A]														
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi														
7	03100		ZARIŽENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	22 831,05	1,000	22 831,05	1,000	22 831,1								dle skutečnosti
			Dle potřeb zhotovitele Pro jednotlivý úsek jako celek t=1,000 [A]														
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení														
8	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	60 882,80	1,000	60 882,80	1,000	60 882,8								dle skutečnosti
			Požadavky BOZP v průběhu stavby především zajištění nutného průchodu osob. Pro úsek jako celek t=1,000 [A]														
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele														
0			Všeobecné konstrukce a práce				236 398,92		236 398,92		0,00			0,00			
Celkem							236 398,92		236 398,92		0,00			0,00			



Firma: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TP1 09/17 III/12924 Hněvkovice, průtah
Rozpočet: 101 Silnice III/12924

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	márná jedn.	jedn. cena Kč	ZDS		Skutečný stav		rozdíly						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11372		Zemní práce FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	460,05	147,350	67 788,37	147,350	67 788,4							dle skutečnosti
			Kubatura frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 2105,0*0,07=147,350 [A]													
2	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	835,24	664,900	555 351,08	677,470	565 850,0	12,6	10 499,0	2%				viz měřický protokol č. 002-02/147-18
			Odfrézování živých vrstev vozovky v tl. 60 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 2375,0*5,7*0,06=812,250 [A] Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -2105,0*0,07= 147,350 [B] Celkem: A+B=664,900 [C] Uvažován odvoz na deponii SÚS v Humpolci													
3	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	15,07	13 537,500	204 010,13	13 747,000	207 167,3	209,5	3 157,2	2%				viz měřický protokol č. 002-02/147-18
			Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 2375,0*5,7=13 537,500 [A]													
4	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	113,30	2 105,000	238 496,50	2 105,000	238 496,5							dle skutečnosti
			Sařiznutí a odštěpení stávající nepevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živých vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nepevněných krajnic a sjezdů odečte se délka chodníku a zpevněných rozedů, sjezdů a křižovatek ((2375,0*2)-(390+150))*0,50=2 105,000 [A]													
1			Zemní práce				1 065 648,08		1 079 302,20		13 656,13				0,00	
5	56962		Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	240,49	2 105,000	506 231,45	2 105,000	506 231,5							dle skutečnosti
			dosypání nezp. krajnic dle plochy odtranění krajnice 2105,0*2 105,000 [A] Uvažované tloušťka průměrně 70 mm													
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,77	9 025,000	196 474,25	9 930,000	216 176,1	905,0	19 701,9	10%				viz měřický protokol č. 002-02/147-18
			Spojovací postřik pod obrušnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 13537,5=13 537,500 [A] Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou geomítě ze skleněných vláken na 1/3 plochy opravy -13537,5/3=4 512,500 [B] Celkem: A+B=9 025,000 [C]													
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22,37	4 512,500	100 944,83	3 817,000	85 386,3				-695,5	-15 558,3	15%	dle skutečnosti
			Spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou geomítě ze skleněných vláken na 1/3 plochy opravy 13537,5/3=4 512,500 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI													
8	57475		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMITŽOVINY	M2	232,21	4 512,500	1 047 847,63	3 817,000	886 345,6				-695,5	-161 502,1	15%	dle skutečnosti
			Pro sanaci příčných trhlin a poruch Geokompozit s geomítě ze skleněných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m na 1/3 plochy opravy 13537,5/3=4 512,500 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI													
9	574B56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	280,65	13 537,500	3 789 299,38	13 747,000	3 858 085,6	209,5	58 796,2	2%				viz měřický protokol č. 002-02/147-18
			Uvažuje se obrušná vrstva z ACO 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 13537,5=13 537,500 [A]													
10	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	135,46	11,400	1 544,24	11,400	1 544,2							dle skutečnosti



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 09/17 III/12924 Hněvkovice, průtah
Rozpočet: 101 Silnice III/12924

rozpočet: 101 silnice III/2924																
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	ZDS		Skutečný stav		rozdíl						poznámka
						počet m.	celkem Kč	počet m.	celkem Kč	plus			minus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	17
			Die řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,7=11,400 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem													
		8	Komunikace				6 882 341,58		6 553 778,32		78 498,04				- 177 060,40	
		8	Potrubí													
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7 610,35	7,000	53 272,45	7,000	53 272,5							dle skutečnosti
			Výšková úprava uliční vpusti v průtahu obcí Hněvkovice 7=7,000 [A]													
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 044,14	7,000	21 308,98	7,000	21 309,0							dle skutečnosti
			Výšková úprava hrců šoupat a hydrantů v průtahu obcí Hněvkovice 7=7,000 [A]													
		8	Potrubí				74 581,43		74 581,43		0,00				0,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce													
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	152,21	11,400	1 735,19	11,400	1 735,2							dle skutečnosti
			Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,7=11,400 [A]													
		9	Ostatní konstrukce a práce				1 735,19		1 735,19		0,00				0,00	
Celkem							6 794 304,28		6 709 390,05		92 154,17				- 177 060,40	



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 09/17 III/12924 Hněvkovice, průtah

Rozpočet:

901 Dopravně inženýrské opatření

901

0,00

Rozpočet			001. Dopravně inženýrské opatření		Cena			
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0		Všeobecné konstrukce a práce					0,00	
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00	0,00	
			Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice III/12924 pro frézování a pokládku živých vrstev vozovky Pro úsek jako celek 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	0,00	0,00	
			Dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako jedn celek, 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					