

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/36057 křiž. II/360 – Rudíkov průtah – křiž. III/36058

Číslo smlouvy objednatele: 46/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0683A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. František Lízal, tel. 724 206 458
Koordinátor BOZP: Mgr. Svatopluk Michal, 4FIT CONSULTING, s.r.o., tel. 603 825 721
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

organizace	
22/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	20 -11- 2018
ČJ.:	016444/2018
Počet listů:	1
Přílohy:	4x4

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci), (společně)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, (společně)
technických: Jiří Mezera, Petr Beroun a David Mutl (každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **22. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících, proti původnímu předpokladu, v nutnosti změny frézování asfaltové vrstvy v tl. 10 cm, tj. použití silniční frézy místo frézy zemní, změny související s recyklací a také opravou asfaltových vrstev dle geodetického zaměření

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **12.456,-- Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **396.096,30 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **83.082,80 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **121.521,60 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 3 o **65.159,-- Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	5.814.287,18 Kč
Vícepráce	491.635,10 Kč
Méněpráce	- 186.680,60 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	6.119.241,68 Kč
DPH 21%	1.285.040,75 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	7.404.282,43 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 46/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 46/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S uzavřené dne **22.6.2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnový list č. 1 ze dne 23. 6. 2018, Změnový list č. 2 ze dne 29. 8. 2018, Změnový list č. 3 ze dne 3. 9. 2018 a Příloha ke změnovým listům č. 1; 2; 3.

Přílohy: Změnový list č. 1 ze dne 23. 6. 2018
Změnový list č. 2 ze dne 29. 8. 2018
Změnový list č. 3 ze dne 3. 9. 2018
Příloha ke změnovým listům č. 1; 2; 3

Zhotovitel:


19. 11. 2018

V Tlumačově dne:

Objednatel:

23. 11. 2018


V Jihlavě dne:




Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)
PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)





Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.kausv.cz

Datum:

23.06.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/36057 křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem (bez DPH) SOD+ZL č.1
SO 000	362 368,00	0,00	0,00	362 368,00
SO 101	5 451 919,18	12 456,00	0,00	5 464 375,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 814 287,18	12 456,00	0,00	5 826 743,18

Technický popis předmětu změny:

V km 0,340 - 0,400 zjištěny na místě asfaltové vrstvy v tl. 10cm, které není možné rozfrézovat zemní frézou, ale je nutné rozfrézování silniční frézou dle pol. stavby 11313 60*6*0,1=36m³*346= 12 456,-Kč bez DPH.

Za technický dozor: *Souhlasy*

Datum: 23.6.2018



Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele: MUTE

PORR a.s.

Dukovská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560




Datum:

Za objednatele:

Datum: 23.6.18



Stavba správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Svatováclavská 1127/16, 595 01 Blatná
IČO: 00000000, zapsaná v obchodním rejstříku

TOUŠŤ HATZ


Ing. JAN NIKL, RDA



Datum:

29.08.2018

Změnový list č. 2

Stavba: III/36057 křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1;2
SO 000	362 368,00	362 368,00	0,00	0,00	362 368,00
SO 101	5 451 919,18	5 464 375,18	396 096,30	-121 521,60	5 738 949,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 814 287,18	5 826 743,18	396 096,30	-121 521,60	6 101 317,88

Technický popis předmětu změny:

V km 0,639 - 0,785 tj. 146mb zjištěna přítomnost kameniva frakce až 300mm v podloží (v recyklované vrstvě), z tohoto důvodu nebylo možné provést recyklaci dle PD, méněpráce na neprovedené recyklaci -517,6m². Byly provedeny kontrolní zkoušky na původní vrstvě s vyhovujícími výsledky. Dále s nevyhovujícími výsledky v rýze po výkopu vodovodu. V místě původních vrstev bude provedeno pouze dorovnání a v rýze po výkopu vodovodu bude provedeno odtěžení v tl. 0,4m a nahrazeno ŠD. V rýze vodovodu 146*1,6=232,6m²(93,44m³) výměna nevhodného materiálu. Dále je požadováno objednatelem použití výztužného geokompozitu mezi ACL a ACO nad spárou mezi původním materiálem a sanací záspy vodovodu.

Za technický dozor: *Soubhakar*

Datum: 29. 8. 2018



Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele: *MUTL*

Datum:


PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Za objednatele:

Datum: 29. 8. 2018



Ústřední správa a dozor
silnic Vysočina
státní organizace
T. G. Masarykova 111, 585 01 Jihlava
IČO: 000 000 000, zapsaná v obchodním rejstříku

TOUAT NAIR


iz JAN HÍKA, MBA


Změnový list č. 3

Stavba: III/36057 křiž. II/360 - Rudíkov průtah - křiž. III/36058

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1;2	vícepráce ZL č. 3	méněpráce ZL č. 3	cena celkem
					SOD+ZL č.1;2;3
SO 000	362 368,00	362 368,00	0,00	0,00	362 368,00
SO 101	5 451 919,18	5 738 949,88	83 082,80	-65 159,00	5 756 873,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 814 287,18	6 101 317,88	83 082,80	-65 159,00	6 119 241,68

Technický popis předmětu změny:

V křižovatce na konci úseku stavby nelze z důvodu nemožnosti uzavírky provést recyklaci a proto budou pouze odtěženy asfaltové vrstvy, dorovnání štěrkodrtí a položeny nové asfaltové vrstvy, rozsah 100m². Méněpráce 100m² neprovedené recyklace. Položky asfaltových vrstev opraveny dle geodetického zaměření, před stavbou proběhla výměna vodovodu a doplnění domovních uzávěrů, jejich počet se navýšil o 14ks. Dále jako méněpráce 2ks UV, stávající jsou v dobrém stavu a není nutné je měnit.

Za technický dozor: *Souhlasím*

Datum: 3.9.2018



Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele: *HOUL*

Datum: 3.9.2018

PORR a.s.

Dubečská 3258/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

135


Za objednatele:

Datum: 3.9.2018

TONAŘ RAZL

Ing. JAN HLEBA, MBA



Státní správa a údržba
silnic Vysušíny
příspěvková organizace
Koprovská 1127/11, 546 01 Jihlava
IČO: 00074042, zapsaná v obchodním rejstříku



III/36057 kříž. II/360 - Rudíkov kříž. III/36058
Oprava silnice III/36057
Oprava silnice III/36057

Poř. č.pól.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		ZBV1	ZBV2	ZBV3
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	poč.jed.	CENA	poč.jed.	CENA			
Všeobecná konstrukce a práce														
1	1014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU			7	8							
poplatky za skládku														
odhummusování v trase tl. 0,1m														
krajnice v 1. úseku: 188,5*0,1=18,850 [A]														
krajnice v 2. úseku: 121,3*0,1=12,130 [B]														
ostatní plochy 2. úsek: 459*0,1=45,900 [C]														
travnatá povrchy vjezdů: (6+10+7,5+6,5+5+6+8+12+8,7)*0,1=6,970 [D]														
poněkhlání na mezikláde pro zpětné odhummusování: -1*0,1+114/2=-5,700 [E]														
čištění příkop: (15,3+66,2+61,3+7+10+4)*0,3m3=49,140 [F]														
čištění trub: (1,6+4,6+3,1)*0,3m3=2,790 [G]														
nezpevněný materiál na vjezdech - šterk tl. 0,1m (13,5+23+9+35,6+53+18,5)*0,1=15,260 [H]														
převýšení materiál před recyklací 2. úsek:426,05=426,050 [I]														
výkop pro ÚV8a v 0,720 1,3*1,3*1,8=3,042 [J]														
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=574,432 [K]														
SANACE ZÁSYPY VODOVODU														
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	574,432	124,50	71 516,78	93,44	11 633,28				11 633,28	
poplatky za skládku														
ZD v části vozovky v km 0,630 vpravo: 30*0,3=9,000 [A]														
odstranění obrubky ve vozovce v km 0,630 na rozhraní vozovky a bus závlivu:														
22,5*0,25*0,15=0,844 [B]														
výbournané uliční vpusti 4ks: 4*0,7*0,7*2=3,920 [C]														
Celkem: A+B+C=13,764 [D]														
Všeobecné konstrukce a práce														
0														
1														
Zemní práce														
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	838,500	39,00	32 701,50							
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02														
odhummusování v trase tl. 0,1m														
krajnice v 1. úseku: 188,5=188,500 [A]														
krajnice v 2. úseku: 121,3=121,300 [B]														
ostatní plochy 2. úsek: 459=459,000 [C]														
travnatá povrchy vjezdů: 6+10+7,5+6,5+5+6+8+12+8,7=69,700 [D]														
Celkem: A+B+C+D=838,500 [E]														
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	29,970	346,00	10 369,62	87,04	30 115,84			12 456,00	17 659,84	
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02														
odstranění asfaltových vrstev na vjezdech a napojeních, předpoklad tl. 0,1m, použití v rámci stavby na krajnice nebo odvoz do sběrného dvora KSUSV														
MK: 0,1*(12+26+17,5+37,5+24+5+16+23+23)=18,400 [A]														
napojení sil. III/36058: 74,2*0,1=7,420 [B]														
sjezdy: 0,1*(18+5,5+7+11)=4,150 [C]														
Celkem: A+B+C=29,970 [D]														
NEBYLO MOŽNÉ ROZPŘÍZOVÁNÍ ZEMNÍ PRÉZOU														
5	113157	a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	0,300	1 314,80	394,44							
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02														
vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku - malé množství vjezdy - bet. povrch, předpoklad tl. 0,15m														
0,15*2=0,300 [A]														
6	11318	a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	23,970	761,20	18 245,96							
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02 - Situace														
rozebrání povrchu chodníku vč. lemujiící obrubky v případě rozvolnění přípravování vozovky, očištění a uložení na mezikládku pro znovupoužití														
(110,7+23,4+23+2,7)*0,15=23,970 [A]														
7	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	441,310	394,00	173 876,14	93,44	36 815,36			36 815,36		
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02, C SO 101-04 Píštěné řezy														
vč. odvozu a uložení na skládku v vzdálenosti cca 16km														
nezpevněný materiál na vjezdech - šterk tl. 0,1m:														
(13,5+23+9+35,6+53+18,5)*0,1=15,260 [A]														
převýšení materiál před recyklací 2. úsek:426,05=426,050 [B]														
Celkem: A+B=441,310 [C]														
SANACE ZÁSYPY VODOVODU														
8	11347	a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	2,250	304,50	685,13							
planimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02														
vč. odvozu na skládku, poplatku za skládku														
vjezdy v km 0,272 58, v km 0,698 33 - povrch kam. kostka, rozebrání, očištění a uložení 50% na mezikláde pro znovu osazení, zbytek odvoz na skládku														
(6,5+1)*0,3=2,250 [A]														

ZÁSYP SANACE ZÁSYPU VODOVODU

[illegible]

vjezdy z kam. kostky 100x100x100 do bet. lože C 20/25nXF3 tl. 100mm, použití pův. materiálu 50%, tj. (6.5+1)0.5=3,750 [A]									
36	58222				M2		8,070	1 232,00	9 942,24
DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
zpevnění z kam. kostky 100x100x100 do betonu tl. 100mm C20/25nXF3 kolem nátku									
uřídních vpustí									
4 řadky kostky kolem mříže UV									
UV4: 1,6m2=1,600 [A]									
UV6: 1,75 m2=1,750 [B]									
UV8: 1,02m2=1,020 [C]									
UV9: 1,1m2=1,100 [D]									
UV10: 2,6m2=2,600 [E]									
Celkem: A+B+C+D+E=8,070 [F]									
37	58251	a			M2		159,800	574,00	91 725,20
DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
predaždičci slév. chodníku v š. 0,5 v případě rozvolnění, vč. znovuosazení obruby									
38	58910				M		191,200	166,00	31 739,20
VYPLN SPAR ASFALTEM									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
asfaltová závlivka v místech napojení a v zu a ku									
191,2=191,200 [A]									
Komunikace									
4 692 210,80									
8									
Potrubí									
39	87739R				M		49,500	506,00	25 047,00
PROVEDENÍ OCHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM KOMPLET									
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ZEMLNÍCH PRACÍ , VČ. PROVEDENÍ OCHRANIČKY A									
MATERIÁLU									
chráničky 14+1,5+4+1+15=35,500 [B]									
rezervní chránička 14=14,000 [C]									
Celkem: B+C=49,500 [D]									
40	89700	a			KUS		1,000	20 760,00	20 760,00
SANACE VPUSTI KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ									
planimetřováno ze situace př.č. C SO 101 02									
sanace horské vpusti, vč. dodání nové mříže, otryskání, očištění výtluže, nátery, sarnačení									
materiál, sjednocující nátěr HV6									
1=1,000 [A]									
POUZE ZRUŠENÍ									
41	89712	a			KUS		5,000	11 764,00	58 820,00
VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
předpoklad stavební hloubky 1,46m, UV8, UV8a, UV9, UV10, UV11									
vč. připojení DN 150, PPur2									
5=5,000 [A]									
PROVEDENÍ 3KS									
42	89921				KUS		12,000	2 076,00	24 912,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU									
planimetřováno ze situace C SO 101-02									
výšková úprava poklopu šachet: 12ks=12,000 [A]									
43	89922				KUS		10,000	2 076,00	20 760,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI									
planimetřováno ze situace C SO 101-02									
výšková úprava mříží vpustí UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV7 + 4 ks u chodníku vlevo									
10ks=10,000 [A]									
44	89923				KUS		16,000	2 076,00	33 216,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ									
planimetřováno ze situace C SO 101-02									
výšková úprava krycích hrnců šoupát vody a plynů: 16ks=16,000 [A]									
CELKEM 30KS PO OPRAVĚ VODOVODU									
183 515,00									
8									
Potrubí									
9									
Ostatní konstrukce a práce									
45	9111A3				M		26,700	207,60	5 542,92
ZABRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM									
planimetřováno ze situace př.č. C SO 101 02									
vč. odvozu do sběrného dvora KSLUSV									
zábradlí v km 0,800; 26,7=26,700 [A]									
46	9113A1				M		27,000	1 522,40	41 104,80
SVODILO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
vč. dovozu									
svodidlo v km 0,797 84 -0,824 08 dl. 27m									
vč. upevňovacího a spojovacího materiálu, osazení, krátkých náběhů									
27=27,000 [A]									
47	91228	a			KUS		16,000	373,70	5 979,20
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101-02									
48	915111				M2		201,375	131,50	26 480,81
BILIZ 11a: 16=16,000 [A]									
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA									
planimetřováno ze situace př. č. C SO 101 02									
vč. reflexní úpravy									

V4 (0,125)/(263+241+157,5+37,72+195+107,5+45+30,5+55+96,5+3+193,5+9,5)*0,125=188,25 0 [A] V2b (1,5/1,50,125):(21+14+16+7+18+20+25+35,5+12)*0,125*0,5=10,531 [B] V4 (0,50,50,125): (21+20,5)*0,125*0,5=2,594 [C] Celkem: A+B+C=201,375 [D]									
49 919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	190,650	166,00	31 647,90				
plánimetrováno ze situace př.č. C SO 101 02 řezání krytu v zú, ku a místech napojení do hl. 0,1m: 10,5+6,4+4,75+5,3+10+7+25,9+7+17,4+18,2+4,3+11,3+10,4+14,4+31,8+6=190,650 [A]									
50 93518	ODČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	4 241,000	2,70	11 450,70				
51 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000	2 076,00	8 304,00				
plánimetrováno ze situace př.č. C SO 101-02 vybourání uličních vpustí UV8, UV9, UV10, UV11 4ks=4,000 [A]									
NOVÁ POLOŽKA	VÝZTUŽNÁ GEOMRIZ	M2	292	146,5					
9	Ostatní konstrukce a práce				130 510,33				
						292,00	42 778,00		
								42 778,00	
									12 456,00
									274 574,70
									17 923,80

SO 101 - Celkem dílo SOD 5 451 919,18
 SO 101 - Celkem ZBV 1 méněpráce + vícepráce 12 456,00
 SO 101 - Celkem ZBV 2 méněpráce + vícepráce 274 574,70
 SO 101 - Celkem ZBV 3 méněpráce + vícepráce 17 923,80
 SO 101 - Celková cena vč ZBV č.1+č.2+č.3 5 756 873,68