



Ing. Michal Zlatuška
Žerotínova 357
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

V Jihlavě dne 8.11.2017

Číslo: Vyjádření/222/17
Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci:
„Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **příčný překop vozovky s živičným krytem a chodníku s krytem z dlažby – MK třída Legionářů před domem č. 36 – rekonstrukce vodovodní přípojky – v délce 0,5 + 5,0 m**
- **podélný překop chodníku s krytem z dlažby – MK Fritzova – pravý chodník před domem třída Legionářů č. 36 – rekonstrukce plynové přípojky – v délce 3,0 m**
- **podélný překop chodníku s krytem z dlažby – MK Fritzova – pravý chodník a třída Legionářů před domem č. 36 – odizolování obvodového zdiva – v délce 25,0 + 24,0 m**

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby za dodržení níže uvedených podmínek:

- 1) Vzhledem ke stavebnímu stavu chodníku v okolí domu třída Legionářů č. 36 doporučujeme předjednat možnost změny povrchu chodníku v rámci údržby komunikací (spoluúčast stavebníka v rozsahu této stavby), která by navazovala na provedení rekonstrukce přípojek a odizolování obvodového zdiva. Konečné řešení bude v dostatečně dlouhé době před zahájením stavby projednáno se správcem MK.
- 2) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje krytu zařízneny. V místě zásahu do chodníku s krytem z dlažby bude nejdříve rozebrána dlažba (včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.
- 3) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 4) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypan, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze štěrkopisku v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm 15 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálemu **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní **bezprašná** úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby apod.) v tl. min. 10 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
 - podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 35 cm

- zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a vyfrézované vozovky.
- 5) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
 - dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
 Konečná úprava **vozovky s živичným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
 - asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm
 Obruby budou uloženy do betonového lože.
- 6) Otevřený výkop v MK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
- 7) Konečná úprava MK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na toto vyjádření).
- 8) Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
- 9) Na všechny práce spojené s **provedením** konečné úpravy na MK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání**.
- 10) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část chodníku ve schůdném stavu a porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 11) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 12) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 13) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku**. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací **povolovat žádné zásahy do silničního tělesa**.
- 14) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor **o tělesa** musí předložit dodavateli:
 - **o tělesa** podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - **o tělesa** uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
- 15) Toto vyjádření má platnost jeden rok.
- 16) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. a) – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všech druhů v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

S pozdravem



Libor Göth
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Digitálně podepsal Libor Göth
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTCZ-60727772,
o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. [IČ 60727772],
ou=0677, cn=Libor Göth, sn=Göth,
givenName=Libor, serialNumber=P329898
Datum: 2017.11.08 06:39:15 +01'00'

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD