

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“

Číslo smlouvy objednatele: 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200183

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o. Moravany
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčík, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 8. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovým listem č. 1, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **270.036,90 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **- 205.992,12 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	10.323.975,75 Kč
Vícepráce	270.036,90 Kč
Méněpráce	<u>- 205.992,12 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	10.388.020,53 Kč
DPH 21%	2.181.484,31 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	12.569.504,84 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené dne 21. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL č. 1

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 7.12.2018

V Jihlavě dne: 11 -12- 2018



Ing. Karol Bozán
specialista marketingu



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

OHL ŽS

157

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Datum: 22.11.2018

Změnový list č. 1

Stavba: II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustky na most v km 85,34

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 02	1 727 173,08	855,84	-6 182,45	1 721 846,47
SO 001	858 340,47	0,00	-1 714,24	856 626,23
SO 101	825 040,32	3 678,27	0,00	828 718,59
SO 182	221 598,59	0,00	0,00	221 598,59
SO 201	6 691 823,29	265 502,79	-198 095,43	6 759 230,65
Celkem	10 323 975,75	270 036,90	-205 992,12	10 388 020,53

Technický popis předmětu změny:

pol.č.1, 5, 8, 9 souvisí s provedením ověření navrženého řešení v PD ve zvodněném místě SO 101

položky výztuže č.29, 36, 39, 40 a 42 byly upraveny dle RDS

pol. č.3, 12, 19 a 72 nebyly prováděny

pol.č. 50 Rovnanina z lomového kamene (koryto toku) byla na základě požadavku investora nahrazena

pol. č. 52 (465512.1) Dlažby z lomového kamene

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel společnosti

Datum: 6.12.2018

Za technický dozor: Ing. Albert Jurkovič - IMDS s.r.o.

Datum: 6.12.2018

Za autorský dozor: Ing. Tomáš Navrátil - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Datum: 6.12.2018

Za zhotovitele: Vlastimil Jelínek - stavbyvedoucí

Datum: 6.12.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

IMDS s.r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
IČO: 10 974 660
DIČ: CZ46342796

OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

233



Firma: OHL 28, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

18054 W150 Havlíčkův Brod - Perlkov, přestavba propustku na most v km 85,340

00 64 044,78

Rozpočet:

vícepráce - méněpráce

Por. číslo	Kód položky	varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotkový	Celkový
1	2	3	4	5	6	7	8
Vícepráce							270 036,89
SO 02 Všeobecné konstrukce a práce							111,23
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Země z výkopů	M3	3,000	285,28	855,84
SO 101 Úprava komunikace							3 871,27
5	122730		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 120M Odkop v místě opravy poruchy vozovky	M3	3,000	541,28	1 623,84
0	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z výkopu na skládku	M3	3,000	15,04	45,12
0	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ Z NAKUPOVANÝCH Vyměna podkladů v místě opravy poruchy vozovky. Včetně řádného frakce křemene 03/126	M3	3,000	689,77	2 069,31
SO 201 Most							248 882,78
20	272300		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	1,000	32 900,50	32 900,50
02	405512.1		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MČ Zpevnění koryta toku pod mostem k. 200 mm, spárovací malta XF4.	M3	37,800	8 150,08	232 608,28
Méněpráce							-301 811,42
SO 02 Všeobecné konstrukce a práce							-0 182,48
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) Případná mostní izolace. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.	T	-0,968	6 386,83	-6 182,45
SO 101 Úprava komunikace							-1 714,24
12	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění přírodních izolací desky střešního propustku. Včetně	M2	-44,000	38,96	-1 714,24
SO 201 Most							-188 888,43
10	170811b		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního	M3	-24,000	631,08	-18 945,44
30	317365		VÝZTUŽ RÁMS Z OCELI 1050S, B500B	T	-0,070	32 900,50	-2 300,76
30	3339081a		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B Výztuž stěn rámu	T	-1,184	32 900,50	-48 888,81
30	3339081b		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B Výztuž křídel	T	-0,519	32 900,50	-17 155,36
40	3883081		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	-0,210	32 900,50	-8 008,27
60	40321		ROVNANNA Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevnění pod mostem. Kamená rovnannina s urovnaným	M3	-37,800	2 054,05	-79 156,47
72	614451b		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního	M	-10,000	1 443,43	-14 434,30
74	614481b		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního	M	-10,000	1 582,65	-15 826,50



Firma: OHL ŽS, a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 18054 - II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propu

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 10 323 975,75
OC+DPH: 12 492 010,66

10 388 020,53
12 569 504,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	více práce	méně práce	OC vč. dodatku bez DPH	DPH	OC+DPH
02	Všeobecné konstrukce a práce	1 727 173,08	362 706,35	2 089 879,43	855,84	-6 182,45	1 721 846,47	361 587,76	2 083 434,23
001	Demolice	858 340,47	180 251,50	1 038 591,97		-1 714,24	856 626,23	179 891,51	1 036 517,74
101	Uprava komunikace	825 040,32	173 258,47	998 298,79	3 678,27		828 718,59	174 030,90	1 002 749,49
182	Dopravně inženýrská opatření	221 598,59	46 535,70	268 134,29			221 598,59	46 535,70	268 134,29
201	Most	6 691 823,29	1 405 282,89	8 097 106,18	265 502,79	-198 095,43	6 759 230,65	1 419 438,44	8 178 669,09



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

18054 II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340

_02

1 727 173,08

855,84

-6 182,45

1 721 846,47

Rozpočet:

02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství dle RDS	Cena		Vícepráce	cena vícepráci	Méněpráce	cena méněpráci	Množství vč. dodatku	Cena celkem vč. dodatku
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10						
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 727 173,08		855,84		-6 182,45		1 721 846,47
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	950,590	285,28	271 184,32	3,000	855,84			953,590	272 040,16
			Nevhodná zemina z výkopů a podkladních vrstev										
2	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	270,250	407,33	110 080,93					270,250	110 080,93
			Beton, železobeton, kamenné zdivo										
3	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,968	6 386,83	6 182,45			-0,968	-6 182,45	0,000	0,00
			Případná mostní izolace. ČERPANO SE SOUHLASEM										
4	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	254 957,39	254 957,39					1,000	254 957,39
5	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU	KPL	1,000	19 921,50	19 921,50					1,000	19 921,50
			Vytýčení a ochrana inženýrských sítí v prostoru stavby.										
6	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	20,000	8 064,60	161 292,00					20,000	161 292,00
			Provizorní lávka. Montáž, demontáž. Cena za komplet.										
7	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	21 049,96	21 049,96					1,000	21 049,96
			Vytýčení staveniště.										
8	02910b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	328 051,32	328 051,32					1,000	328 051,32
			Geodetické sledování během stavby.										
9	02910c		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	20 503,21	20 503,21					1,000	20 503,21
			Zaměření skutečného provedení stavby + CD.										
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO	KUS	1,000	8 201,28	8 201,28					1,000	8 201,28
			Papírové vyhotovení ML v požadovaném počtu +										
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	224 031,72	224 031,72					1,000	224 031,72
			Papírové vyhotovení RDS v požadovaném počtu +										
12	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ	KPL	1,000	16 402,57	16 402,57					1,000	16 402,57
			Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu +										
13	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	27 337,61	27 337,61					1,000	27 337,61
			Geometrický plán stavby. Cena za komplet.										
14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY	KPL	1,000	92 967,00	92 967,00					1,000	92 967,00
			Požadavky BOZP v průběhu stavby. Včetně oplocení										
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ	KUS	1,000	13 668,81	13 668,81					1,000	13 668,81
			První hlavní prohlídka mostu, včetně zanesení do BMS.										
16	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	27 337,61	27 337,61					1,000	27 337,61
			Kontrola základové spáry geologem.										
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	17 086,01	17 086,01					1,000	17 086,01
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠŤE - ZRÍZENÍ, PROVOZ.	KPL	1,000	106 917,39	106 917,39					1,000	106 917,39



Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 18054 II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340
Rozpočet: 001 Demolice

Stavba: 18054 II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340			001		858 340,47		0,00		-1 714,24		856 626,23	
Rozpočet: 001 Demolice												
Prv. čas	Kód položky	Opis práce	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Výsledek	cena práce	cena materiálů	cena výpomocí	Celkem	
	1	Zemní práce				516 992,84		0,00	0,00		516 992,84	
1	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	40,000	94,31	3 772,40				40,000	3 772,40	
		Odstranění krovín na návodní straně. Včetně odvozu na skládku.										
2	11222	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1,000	790,06	790,06				1,000	790,06	
		Odstranění pářezu průměru 0,7 m metodou frézování. Včetně odvozu štěrpy.										
3	11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1,000	1 366,88	1 366,88				1,000	1 366,88	
		Odstranění pářezu průměru 1,5 m metodou frézování. Včetně odvozu štěrpy.										
4	113326	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO	M3	161,595	1 077,10	174 053,97				161,595	174 053,97	
		Odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm. včetně odvozu na skládku.										
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M3	74,100	1 093,64	81 038,72				74,100	81 038,72	
		Frézování vozovky tl. 200 mm v délce celkové výměny vozovkových vrstev. včetně										
6	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	73,125	136,69	9 995,46				73,125	9 995,46	
		Sejmutí humózní vrstvy v tl. 150 mm v prostoru stavby min. 1,0 m od budoucí patv										
7	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	20,000	541,28	10 825,60				20,000	10 825,60	
		Odstranění nadloží stávajícího propustku. včetně odvozu na skládku.										
8	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	421,200	539,92	227 414,30				421,200	227 414,30	
		Nepažený výkop pro odstranění nosné konstrukce a opěr stávajícího propustku a										
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	514,325	15,04	7 735,45				514,325	7 735,45	
		Uložení zeminy z výkopů a odkopů a sejmutí omice na skládku. resp. mezikládku.										
	9	Ostatní konstrukce a práce				341 347,63		0,00	-1 714,24		339 633,39	
10	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	81,600	1 972,41	160 948,66				81,600	160 948,66	
		Odstranění opěr stávajícího propustku. včetně předpokládávaných základů a čela										
11	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	26,500	6 742,82	178 684,73				26,500	178 684,73	
		Odstranění ŽB desky a čela stávajícího propustku. Včetně odvozu na skládku.										
12	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	44,000	38,96	1 714,24			-44,000	-1 714,24	0,000	0,00
		Odstranění případné izolace desky stávajícího propustku. Včetně odvozu na skládku.										



Stavba: 18054 II/150 Havlíčkův Brod - Pernkov, přestavba propustku na most v km 85,340
Rozpočet: 101 Úprava komunikace

101	825 040,32	3 678,27	0,00	828 718,59
-----	------------	----------	------	------------

Por. číslo	Průběh	Název položky	MJ	Plocha	Jednotková	Celkem	Cena vícepráci	Cena méněpráci	Množství vč. dodatku	Cena celkem vč. dodatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zemní práce				199 910,32				199 588,59
1	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO	M3	36,750	1 077,10	39 583,43				36,750
		Odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm v místě opravy poruchy. Včetně								
2	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M3	26,000	1 093,64	28 434,64				26,000
		Frézování obrusné vrstvy vozovky tl. cca 50 mm , včetně odvozu na skládku KSUS.								
3	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M3	21,000	1 093,64	22 966,44				21,000
		Frézování vrstev vozovky v místě opravy poruchy tl. cca 150 mm , včetně odvozu na								
4	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	15,750	136,69	2 152,87				15,750
		Sejmутí humózní vrstvy tl. 150 mm ze svahu náspu v místě opravy poruchy vozovky								
5	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	77,000	541,28	41 678,56	3,000	1 623,84		80,000
		Odkop okraje svahu náspu do hloubky 1,0 m od povrchu vozovky v místě opravy								
6	12573A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	15,750	84,75	1 334,81				15,750
		Zpětné použití omice. Dle pol. 18220								
7	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU	M3	3,375	601,43	2 029,83				3,375
		Seřiznutí dmu z neoprávněné krajnice v místě, kde je měněna pouze obrusná								
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	92,750	15,04	1 394,96	3,000	45,12		95,750
		Uložení zeminy z odkopů a sejmутí omice na skládku, resp. mezikládku.								
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,000	669,77	51 572,29	3,000	2 009,31		80,000
		Výměna podloží v místě opravy poruchy vozovky. Včetně řádného zhutnění.								
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,300	308,91	1 946,13				6,300
		Zemní krajnice v místě opravy poruchy vozovky								
11	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	15,750	101,15	1 593,11				15,750
		Ohumusování svahů tl. 150 mm v místě opravy poruchy vozovky. Včetně dovozu z								
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	105,000	11,65	1 223,25				105,000
		Zatravnění svahů v místě oprav poruchy vozovky.								
		Komunikace				589 012,23				589 012,23
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	105,000	123,02	12 917,10		0,00	0,00	105,000
		Výměna podkladních vrstev vozovky v místě opravy poruchy vozovky.								
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	105,000	177,69	18 657,45				105,000
		Výměna podkladních vrstev vozovky v místě opravy poruchy vozovky.								
15	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	52,500	103,88	5 453,70				52,500
		Nezpevněná krajnice ze šterkodrti tl. 100 mm v místě opravy poruchy vozovky								
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	140,000	32,14	4 499,60				140,000
		Infiltrační postřik 0,8 kg/m3 pro obnovu vozovky v místě opravy poruchy vozovky.								
17	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	140,000	21,64	3 029,60				140,000
		Spojovací postřik 0,35 kg/m3 pro obnovu vozovky v místě opravy poruchy vozovky.								
18	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	832,000	21,64	18 004,48				832,000
		Spojovací postřik 0,35 kg/m3 pod obrusnou vrstvou. Mimo nosnou konstrukci mostu.								
19	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	140,000	349,92	48 988,80				140,000
		Výztužná geomříž pod ložnou vrstvou v místě opravy poruchy vozovky								
20	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	832,000	370,97	308 647,04				832,000
		Obrusná vrstva vozovky mimo nosnou konstrukci mostu.								
21	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL. 60MM	M2	140,000	464,74	65 063,60				140,000
		Obnova vozovky v místě opravy poruchy vozovky								
22	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 90MM	M2	140,000	652,23	91 312,20				140,000
		Obnova vozovky v místě opravy poruchy vozovky.								
23	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	13,000	956,82	12 438,66				13,000
		Úprava spár na začátku a konci úpravy komunikace.								
		Ostatní konstrukce a práce				40 117,77				40 117,77
24	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	68,500	177,69	12 171,77		0,00	0,00	68,500
		Obnova vodorovného značení v celé délce úpravy komunikace.Vodící čára V4 š. 250								
25	915231	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUČIČÍ - DOD A POKLADKA	M2	68,500	369,06	25 280,61				68,500
		Obnova vodorovného značení v celé délce úpravy komunikace.Vodící čára V4 š. 250								
26	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,000	205,03	2 665,39				13,000
		Řezaná spára na začátku a konci úpravy komunikace								



Stavba: 18054 II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

182	221 598.59	0.00	0.00	221 598.59
-----	------------	------	------	------------

roz Dopravní inženýrské opatření													
Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Cena		Vícepráce	cena vícepráci	Méněpráce	cena méněpráci	Množství ve dodatku	Celka celkem ve dodatku
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem						
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 834,40	6 834,40		0,00		0,00	1,000	6 834,40
Opatření během případné lokální výsávky obídné trasy před stavbou resp. opravy													
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	6 640,50	6 640,50					1,000	6 640,50
Pasport obídné trasy. Před započítím stavby + po ukončení stavby. Včetně													
Kommunikace													
3	57792A		VÝSRAVA VYTUKÚ SMĚSI ACO TL DO 50MM	M2	100,000	926,74	92 674,00		0,00		0,00	100,000	92 674,00
Případná lokální výsávka obídné trasy před stavbou resp. oprava poruch na													
4	577A2		VÝSRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK	M	400,000	106,62	42 648,00					400,000	42 648,00
Případná lokální výsávka obídné trasy před stavbou resp. oprava poruch na													
Ostatní konstrukce a práce													
5	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	39,000	136,69	5 330,91					39,000	5 330,91
Přechodné dopravní značení.													
6	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	39,000	68,34	2 665,26					39,000	2 665,26
Přechodné dopravní značení.													
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 276,000	15,04	49 271,04					3 276,000	49 271,04
Přechodné dopravní značení. 12 týdnu pronájem.													
8	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	3,000	273,38	820,14					3,000	820,14
Přechodné dopravní značení.													
9	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	68,34	205,02					3,000	205,02
Přechodné dopravní značení.													
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	252,000	23,24	5 856,48					252,000	5 856,48
Přechodné dopravní značení. 12 týdnu pronájem.													
11	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	136,69	273,38					2,000	273,38
Přechodné dopravní značení.													
12	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	68,34	136,68					2,000	136,68
Přechodné dopravní značení.													
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	168,000	35,54	5 970,72					168,000	5 970,72
Přechodné dopravní značení. 12 týdnu pronájem.													
14	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,14	0,28					2,000	0,28
Přechodné dopravní značení.													
15	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,14	0,28					2,000	0,28
Přechodné dopravní značení.													
16	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNĚ	KSDEN	168,000	0,14	23,52					168,000	23,52
Přechodné dopravní značení. 12 týdnu pronájem.													
17	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	136,69	273,38					2,000	273,38
Přechodné dopravní značení.													
18	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	68,34	136,68					2,000	136,68
Přechodné dopravní značení.													
19	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	168,000	10,94	1 837,92					168,000	1 837,92
Přechodné dopravní značení. 12 týdnu pronájem.													

Firma: OHL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:	18054 II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340
Rozpočet:	201 Most

201	6 691 623,29	265 502,79	-198 095,43	6 759 230,65
-----	--------------	------------	-------------	--------------

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	Vícepráce	Práce v příloze	Méněpráce	Cena	Množství vč. dodatku	Cena celkem vč. přílohy
	1		Zemní práce				440 732,33		0,00		-19 945,44		420 786,89
1	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	H00	224,000	148,99	33 373,76					224,000	33 373,76
2	11527		Čerpání vody ze dna stavebních jam Cca 4 týdnů. BUDE FAKTUROVÁNO DLE PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	26,000	1 438,46	37 919,96					26,000	37 919,96
3	124736		Zatrubnění potoka během stavby. Zhřízení + odstranění, včetně zemních hrázek. VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	24,000	355,39	8 529,36					24,000	8 529,36
4	125734		Napojení koryta potoka za mostem.	M3	154,435	84,75	13 088,37					154,435	13 088,37
5	125735		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	68,500	143,82	9 895,92					68,500	9 895,92
6	131736	a	Zemina pro zpětné zásypy a ohumusování svahů	M3	124,770	539,92	67 365,82					124,770	67 365,82
7	131736	b	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	2,000	539,92	1 079,84					2,000	1 079,84
8	131736	a	V místě rozšíření svahů náspu	M3	81,310	273,38	22 228,53					81,310	22 228,53
9	132736	a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	7,000	608,26	4 257,82					7,000	4 257,82
10	132736	b	Pažené jámy pro založení mostu. Včetně odvozu na skládku.	M3	14,400	608,26	8 758,94					14,400	8 758,94
11	17153		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	305,980	15,04	4 601,94					305,980	4 601,94
12	17160		Vsakovací jímky	M3	172,380	669,77	115 374,58					172,380	115 374,58
13	17262		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	19,103	308,91	5 901,11					19,103	5 901,11
14	17411	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	75,310	375,89	28 308,28					75,310	28 308,28
15	17411	b	Uložení zeminy z výkopů a odkopů na skládku, resp. mezikládku.	M3	6,000	375,89	2 255,34					6,000	2 255,34
16	17481	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,000	740,85	34 079,10					46,000	34 079,10
17	17481	b	Rozšíření svahů a svahové kůžely.	M3	2,000	720,08	1 440,16					2,000	1 440,16
18	17581	a	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,200	891,06	6 415,63					7,200	6 415,63
19	17581	b	V místě kompletní výměny vozovkového souvrství.	M3	24,000	631,56	15 157,44			-24,000	-19 945,44	0,000	0,00
20	18119		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M2	378,000	15,04	5 685,12					378,000	5 685,12
21	18223		Zpětný zásyp líc a boků rámu zeminou vhodnou dle ČSN 73 6244 z výkopů. Včetně	M3	60,750	101,15	6 144,86					60,750	6 144,86
22	18230		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,375	31,84	389,07					12,375	389,07
23	18241		Zásyp stávacího koryta potoka za mostem mimo výkopové práce. Včetně dovozu z	M2	487,500	11,63	5 679,38					487,500	5 679,38
24	21341		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,106	54 675,22	5 904,92		32 996,50	0,00		0,106	1 715 738,01
25	23217A		Výměna podloží pod základem ze šterkodní frakce 0/63 tl. 500 mm	M2	310,000	2 489,27	765 473,70					310,000	765 473,70
26	23717A		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	310,000	760,67	235 807,70					310,000	235 807,70
27	272313		Vytažení štetovnic. Dle pol. 23217A.	M3	13,800	2 673,62	36 885,96					13,800	36 885,96
28	272324		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	55,400	6 493,61	359 720,43					55,400	359 720,43
29	272325		Základy rámu z betonu C25/30.	T	7,128	32 556,50	235 199,05	1,000	32 556,50			8,128	238 195,35
30	28971	a	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B										
			Parametrická spotřeba 120 kg/m3.										
			OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	151,200	66,70	10 085,04					151,200	10 085,04
			Těsnící vrstva v přechodové oblasti, 2 vrstvy.										

31	289971	b	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Vsakovací límký.	M2	10,000	41,83	418,30			10,000	418,30
32	28999		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE Těsnící vrstva v přechodové oblasti.	M2	75,600	95,68	7 233,41			75,600	7 233,41
3			Svislé konstrukce				2 350 829,06	0,00	-68 731,72		2 282 097,34
33	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotvení přípravek římsy. 7 kg/kus.	KG	210,000	137,10	28 791,00			210,000	28 791,00
34	31731		ŘÍMSY Z PROSTĚHO BETONU Bloky z prostého betonu C25/30 pod chodníkovými římsami mimo NK a křídla.	M3	12,480	7 933,37	99 008,46			12,480	99 008,46
35	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Mostní římsy, včetně pracovních a dilatačních spár a striáže.	M3	21,675	9 075,54	196 712,33			21,675	196 712,33
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 150 kg/m3.	T	3,251	32 996,50	107 271,62	-0,070	-2 309,76	3,181	104 961,85
37	333325	a	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Stěny rámu z betonu C30/37, včetně zabetonování kanalizační trouby provyústění	M3	54,520	10 348,24	564 186,04			54,520	564 186,04
38	333325	b	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Křídla rámu z betonu C30/37, včetně prostupu rubové drenáže křídla a izolačních	M3	20,000	12 094,43	241 888,60			20,000	241 888,60
39	333365	a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Výztuž stěn rámu. Parametrická spotřeba 120 kg/m3.	T	6,542	32 996,50	215 863,10	-1,484	-48 966,81	5,058	166 896,30
40	333365	b	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Výztuž křídel. Parametrická spotřeba 140 kg/m3.	T	2,800	32 996,50	92 390,20	-0,319	-10 525,88	2,481	81 864,32
41	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Přel rámu z betonu C30/37	M3	53,110	10 202,12	541 834,59			53,110	541 834,59
42	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Parametrická spotřeba 150 kg/m3.	T	7,967	32 996,50	262 883,12	-0,210	-6 929,27	7,757	255 953,85
4			Vodorovné konstrukce				886 640,45	0,00	-79 155,47		807 484,98
43	434125		SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) Služební schodiště podél křídel š. 0,75 m.	M3	1,913	43 771,61	83 735,09			1,913	83 735,09
44	451314	a	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Betónové lože pro schodišťové stupně z betonu C20/25n. Služební schodiště podél	M3	2,115	3 493,75	7 389,28			2,115	7 389,28
45	451314	b	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Podkladní beton pro zpevnění podél křídel z betonu C20/25n.	M3	2,025	3 493,75	7 074,84			2,025	7 074,84
46	451314	c	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Podkladní beton pro přechodové klíny za římsami z betonu C20/25n.	M3	15,000	3 493,75	52 406,25			15,000	52 406,25
47	45831		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTĚHO BETONU Výplň přechodové oblasti za opěrami, pod těsnicí vrstvou z hubeného betonu.	M3	97,565	3 009,30	293 602,35			97,565	293 602,35
48	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Přechodová oblast mostu. Nad těsnicí vrstvou.	M3	90,720	2 785,70	252 718,70			90,720	252 718,70
49	46251		ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevnění břehů koryta za mostem těžkým kamenným záhozem (min. 200 kg) s	M3	8,400	2 094,06	17 590,10			8,400	17 590,10
50	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE Zpevnění pod mostem. Kamenná rovnánina s urovnaným prostěrkovaným povrchem	M3	37,800	2 094,06	79 155,47	-37,800	-79 155,47	0,000	0,00
51	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Zpevnění podél křídel a přechodové klíny za římsami tl. 200 mm, spárovací malta	M3	4,700	6 150,96	28 909,51			4,700	28 909,51
52	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Přechodové klíny za římsami ze zámkové dlažby tl. 60 mm.	M2	11,200	608,26	6 812,51			11,200	6 812,51
53	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Příčné betonové prahy v korytě z betonu C25/30.	M3	7,000	8 178,05	57 246,35			7,000	57 246,35
5			Komunikace				601 129,08	0,00	0,00		601 129,08
54	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Kompletní výměna vozovkových vrstev. ŠDA.	M2	378,000	123,02	46 501,56			378,000	46 501,56
55	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Kompletní výměna vozovkových vrstev. ŠDA.	M2	378,000	177,69	67 166,82			378,000	67 166,82
56	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Nezpevněná krainice ze štěrkdrti tl. 100 mm v místě kompletní výměny vozovkových	M2	96,900	103,88	10 065,97			96,900	10 065,97
57	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík 0,8 kg/m3 v místě kompletní výměny vozovkových vrstev.	M2	341,700	32,14	10 982,24			341,700	10 982,24
58	572213	a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík 0,35 kg/m3 v místě kompletní výměny vozovkových vrstev.	M2	328,500	21,64	7 108,74			328,500	7 108,74
59	572213	b	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík 0,35 kg/m3 pod obrusnou vrstvou. Na nosné konstrukci mostu.	M2	58,500	21,64	1 265,94			58,500	1 265,94
60	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM Obrusná vrstva vozovky na nosné konstrukci mostu.	M2	58,500	370,97	21 701,75			58,500	21 701,75
61	574D56	a	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL. 60MM Vmístě kompletní výměny vozovkových vrstev.	M2	320,250	464,74	148 832,99			320,250	148 832,99
62	574D56	b	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL. 60MM Ložní vrstva vozovky na nosné konstrukci mostu.	M2	58,500	464,74	27 187,29			58,500	27 187,29
63	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 90MM Vmístě kompletní výměny vozovkových vrstev.	M2	328,500	652,23	214 257,56			328,500	214 257,56
64	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM Ochrana izolace na nosné konstrukci mostu.	M2	58,500	787,32	46 058,22			58,500	46 058,22

7		Přidružená stavební výroba				212 784,66	0,00	0,00	212 784,66
65	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	78,960	539,92	42 632,08			78,960 42 632,08
		izolace rubu opěr. včetně přesahu 0,5 m na rub křídla. včetně přetažení přes horní							
66	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	84,600	1 485,12	125 641,15			84,600 125 641,15
		izolace mostovky.							
67	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	28,800	239,20	6 888,96			28,800 6 888,96
		Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.							
68	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	240,960	128,49	30 960,95			240,960 30 960,95
		Ochrana izolace základů, rubu a líců stěn rámu a křidel.							
69	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	29,700	184,53	5 480,54			29,700 5 480,54
		Hydrofobní nátěr horního povrchu říms.							
70	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	5,400	218,70	1 180,98			5,400 1 180,98
		Obruba říms							
8		Potrubi				100 598,54	0,00	-30 262,80	70 335,74
71	81445 a	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	7,500	1 443,43	10 825,73			7,500 10 825,73
		Vyústění kanalizace před mostem. Včetně provizorního zaslepení.							
72	81445 b	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	10,000	1 443,43	14 434,30		-10,000 -14 434,30	0,000 0,00
		Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního toku. ČERPÁNO							
73	81446 a	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	7,500	1 582,85	11 871,38			7,500 11 871,38
		Vyústění kanalizace za mostem. Včetně provizorního zaslepení.							
74	81446 b	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	10,000	1 582,85	15 828,50		-10,000 -15 828,50	0,000 0,00
		Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního toku. ČERPÁNO							
75	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,000	657,47	2 629,88			4,000 2 629,88
		Napojení uličních vpustí na vyústění kanalizace.							
76	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	21,000	451,21	9 475,41			21,000 9 475,41
		Rubová drenáž, včetně výústního objektu dle VL4, včetně prostupu skrz křídla.							
77	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	42,000	248,77	10 448,34			42,000 10 448,34
		Chránička pro kabel VO v levé rímse + 2x rezervní chránička							
78	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	12 542,50	25 085,00			2,000 25 085,00
		Uliční vpustí. Cena za komplet, včetně obsypu.							
9		Ostatní konstrukce a práce				416 310,66	232 506,29	0,00	648 816,95
79	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,000	9 751,33	331 545,22			34,000 331 545,22
		Mostní zábradlí. Cena za komplet včetně PKO, VTD, kotvení a osazení.							
80	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	347,19	1 388,76			4,000 1 388,76
		Nivelační značky na stěnách rámu.							
81	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	5,000	2 651,75	13 258,75			5,000 13 258,75
		Evidenční číslo mostu a označení vodoteče, včetně sloupků. Vyznačení letopočtu							
82	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	8,000	438,77	3 510,16			8,000 3 510,16
		Lemování vsakovacích jímek.							
83	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	46,000	463,37	21 315,02			46,000 21 315,02
		Lemování zpevnění podél mostu a přechodových klínů říms. Pň terénu.							
84	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	14,000	518,05	7 252,70			14,000 7 252,70
		Lemování přechodových klínů říms pň vozovce.							
85	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,000	205,03	2 665,39			13,000 2 665,39
		Řezaná spára za rubem NK v obrusné vrstvě.							
86	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	13,000	956,82	12 438,66			13,000 12 438,66
		Za rubem NK. Zálivka typu EMZ.							
87	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	48,000	147,62	7 085,76			48,000 7 085,76
		Výplň spár vozovka - římsa v obrusné a ložní vrstvě. Š. min. 15 mm. I podél							
88	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	48,000	54,68	2 624,64			48,000 2 624,64
		Předtěsnění spár vozovka římsa kruhovým pryžovým profilem I podél přechodových							
89	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	16,000	685,64	10 970,24			16,000 10 970,24
		Skluzy vpravo před a za mostem. Ve svahu budou použity kaskádové žlabovky							
90	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	1 127,68	2 255,36			2,000 2 255,36
		Odvodnění izolace. V úžlabí NK ve středě rozpětí.							
52	465512.1	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	6 150,96	0,00	37,800 232 506,29		37,800 232 506,29
		Zpevnění korvy toku pod mostem tl.200mm							