

**DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„III/40618 Radkov – most ev. č. 40618-4**  
**– dokončení stavby“**

Číslo smlouvy objednatele: 98/2018/ZPŘ/D2/JI/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200214

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby  
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík  
Technický dozor: SAFETY PRO s.r.o., Ing. František Kadubec  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno Veverčí  
**zastoupený:** Petrem Zbraněkem, ředitelem divize Dopravní stavby  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby  
technických: Ing. Milan Matějček, Ing. Pavel Baštan  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Č. účtu: 8010-503087443  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Telefon: +420 541 571 111  
Fax: +420 541 216 166  
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **Článek 2**

### **Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **1. 10. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je  
**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **2.039.195,10 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **-736.378,58 Kč bez DPH.**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>                   | <b>6.798.985,15 Kč</b>       |
| <b>Vícepráce</b>                                   | <b>2.039.195,10 Kč</b>       |
| <b>Méněpráce</b>                                   | <b><u>-736.378,58 Kč</u></b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>8.101.801,67 Kč</b>       |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>1.701.378,35 Kč</b>       |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>               | <b>9.803.180,02 Kč</b>       |

## **Článek 3**

### **Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **98/2018/ZPŘ/D2/JI/M** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **98/2018/ZPŘ/D2/JI/M** uzavřené dne **1. 10. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.4.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1  
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: ..... 10 -12- 2018

V Jihlavě dne: ..... 10 -12- 2018




Petr Zbraněk  
Ředitel divize Dopravní stavby

1344 23


HL ŽS, s.r.o.  
Jihlava 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veselí  
IČ: 796, DIČ: CZ46342796

150



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | III/40618 Radkov-most ev.č. 40618-4 – dokončení stavby                                 | <b>č. smlouvy objednatele:</b> | 98/2018/ZPŘ/D2/JI/M                                                                                        |
| <b>Úsek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | SO002, SO182, SO201, SO340, SO520, SO460                                               | <b>č. smlouvy zhotovitele:</b> | SOD00200214                                                                                                |
| <b>Investor (objednatel) stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace<br>Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| <b>TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Holice<br>Ing. František Kadubec |                                |                                                                                                            |
| <b>Projektant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno<br>Ing. Jiří Šrubař   |                                |                                                                                                            |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veverí<br>Ing. Milan Matějčiček             |                                |                                                                                                            |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| Na základě realizační projektové dokumentace došlo k upřesnění položkového rozpočtu dle skutečnosti, což způsobuje méněpráce a vícepráce. Z dopřesnění realizační projektové dokumentace tedy vychází níže uvedené vícepráce.                                                |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| <b>Dotčené místo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | intravilán obce Radkov u Telče; most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový polok               |                                |                                                                                                            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | viz příloha                                                                            |                                |                                                                                                            |
| <b>Návrh ocenění:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | jednotka                                                                               | množství                       | jedn. cena    cena celkem                                                                                  |
| 1      Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                             | Kč                                                                                     | -1.000                         | 736378.58 -      736 378.58 Kč                                                                             |
| 2      Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                             | Kč                                                                                     | 1.000                          | 2039195.10      2 039 195.10 Kč                                                                            |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | <b>1 302 816.52 Kč</b>         |                                                                                                            |
| <b>DPH 21%</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | <b>273 591.47 Kč</b>           |                                                                                                            |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | <b>1 576 407.99 Kč</b>         |                                                                                                            |
|   <p>OHL ŽS, a.s.<br/>Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí<br/>IČ: 42 796, DIČ: CZ46342796</p> |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Milan Matějčiček                                                                  | <b>datum:</b>                  | ..... podpis:         |
| <b>Vyřádění:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                                                                                                            |
| <b>TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. František Kadubec                                                                 | <b>datum:</b>                  | ..... podpis:         |
| <b>Projektant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Jiří Šrubař                                                                       | <b>datum:</b>                  | ..... podpis:         |
| <b>Investor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Jan Mika, MBA                                                                     | <b>datum:</b>                  | 10 -12- 2018 podpis:  |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Radkov most - položkový rozpočet                                                       |                                |                                                                                                            |

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Firma: OHL ŽS a.s.

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4

| Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 |             |                                                                                |       |           | Dodatek č. 1           |            |                   |                                |                 |           |                 | méněpráce<br>vícepráce<br>objedné trasy |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|
|                                                |             |                                                                                |       |           | Smlouva č. SOD00200214 |            | Změnový list č. 1 |                                |                 | Zůstatek  |                 |                                         |
| Poř. číslo                                     | Kód položky | Název položky                                                                  | MJ    | Množství  | Cena                   |            | množství          | Jednotková<br>cena<br>upravená | Cena<br>bez DPH | množství  | Cena<br>bez DPH | Poznámka                                |
|                                                |             |                                                                                |       |           | Jednotková             | Celkem     |                   |                                |                 |           |                 |                                         |
| 1                                              | 2           | 4                                                                              | 5     | 6         | 9                      | 10         | 15                |                                | 16              | 17        | 18              |                                         |
|                                                |             |                                                                                |       |           | 6 798 985 Kč           |            |                   |                                | 1 302 817 Kč    |           | 8 101 802 Kč    |                                         |
| SO 02 - Všeobecné položky                      |             |                                                                                |       |           | 860 755 Kč             |            |                   |                                | - 209 001 Kč    |           | 651 753 Kč      |                                         |
| Všeobecné konstrukce a práce                   |             |                                                                                |       |           | 830 981 Kč             |            |                   |                                | - 179 228 Kč    |           | 651 753 Kč      |                                         |
| 1                                              | 014101      | POPLATKY ZA SKLADKU                                                            | M3    | 269,205   | 237,84                 | 64 028 Kč  | -269,205          |                                | - 64 028 Kč     | 0,000     | - Kč            |                                         |
| 2                                              | 014102      | POPLATKY ZA SKLADKU                                                            | T     | 164,641   | 538,32                 | 88 629 Kč  | -164,641          |                                | - 88 629 Kč     | 0,000     | - Kč            |                                         |
| 3                                              | 014112      | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                   | T     | 121,531   | 366,68                 | 44 564 Kč  | -121,531          |                                | - 44 564 Kč     | 0,000     | - Kč            |                                         |
| 4                                              | 02410       | OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONAL                                   | HOD   | 16,000    | 784,65                 | 12 554 Kč  | -16,000           |                                | - 12 554 Kč     | 0,000     | - Kč            |                                         |
| 5                                              | 027121      | PROVIZORNI PRISTUPOVÉ CESTY - ZRIZENI                                          | M2    | 0,000     | 0,00                   | - Kč       |                   |                                | - Kč            | 0,000     | - Kč            |                                         |
| 6                                              | 027123      | PROVIZORNI PRISTUPOVÉ CESTY - ZRUSENI                                          | M2    | 23,750    | 1 640,63               | 38 965 Kč  |                   |                                | - Kč            | 23,750    | 38 965 Kč       |                                         |
| 7                                              | 02742       | PROVIZORNI LAVKY                                                               | M2    | 7,000     | 4 993,23               | 34 953 Kč  |                   |                                | - Kč            | 7,000     | 34 953 Kč       |                                         |
| 8                                              | 02910       | OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKSA MERENI                                        | KČ    | 1,000     | 255 225,14             | 255 225 Kč |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 255 225 Kč      |                                         |
| 9                                              | 02943       | OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS                                            | KČ    | 1,000     | 84 853,81              | 84 854 Kč  | 0,360             |                                | 30 547 Kč       | 1,360     | 115 401 Kč      |                                         |
| 10                                             | 02944       | OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENI V DIGIT FORMĚ                   | KČ    | 1,000     | 21 213,45              | 21 213 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 21 213 Kč       |                                         |
| 11                                             | 02945       | OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                             | KČ    | 1,000     | 49 932,25              | 49 932 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 49 932 Kč       |                                         |
| 12                                             | 029522      | OSTATNI POZADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                             | KUS   | 1,000     | 44 659,90              | 44 660 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 44 660 Kč       |                                         |
| 13                                             | 02991       | OSTATNI POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                          | KUS   | 13,000    | 148,87                 | 1 935 Kč   |                   |                                | - Kč            | 13,000    | 1 935 Kč        |                                         |
| 14                                             | 03100       | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                | KČ    | 1,000     | 73 837,71              | 73 838 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 73 838 Kč       |                                         |
| 15                                             | 03750       | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZRIZ LEŠENÍ                                           | KČ    | 30,000    | 521,03                 | 15 631 Kč  |                   |                                | - Kč            | 30,000    | 15 631 Kč       |                                         |
| Ostatní práce a konstrukce, bourání            |             |                                                                                |       |           | 29 773 Kč              |            |                   |                                | - 29 773 Kč     |           | - Kč            |                                         |
| 16                                             | 916814      | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNE - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ                    | M     | 95,000    | 313,40                 | 29 773 Kč  | -95,000           |                                | - 29 773 Kč     | 0,000     | - Kč            |                                         |
| SO 182 - Dopravné inženýrské opatření          |             |                                                                                |       |           | 627 569 Kč             |            |                   |                                | 1 620 492 Kč    |           | 2 248 061 Kč    |                                         |
| Zemní práce                                    |             |                                                                                |       |           | 57 779 Kč              |            |                   |                                | - Kč            |           | 57 779 Kč       |                                         |
| 1                                              | 113726      | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM                          | M3    | 40,000    | 1 444,47               | 57 779 Kč  |                   |                                | - Kč            | 40,000    | 57 779 Kč       |                                         |
| Komunikace pozemní                             |             |                                                                                |       |           | 494 981 Kč             |            |                   |                                | 1 620 492 Kč    |           | 2 115 473 Kč    |                                         |
| 2                                              | 572213      | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                         | M2    | 1 000,000 | 19,35                  | 19 353 Kč  |                   |                                | - 19 353 Kč     | 5 385,000 | 104 214 Kč      |                                         |
| 3                                              | 574A33.a    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM                             | M2    | 900,000   | 342,39                 | 308 153 Kč |                   |                                | - 308 153 Kč    | 5 385,000 | 1 843 784 Kč    |                                         |
| 4                                              | 574A33.b    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM                             | M2    | 500,000   | 334,95                 | 167 475 Kč |                   |                                | - Kč            | 500,000   | 167 475 Kč      |                                         |
| Ostatní práce a konstrukce, bourání            |             |                                                                                |       |           | 74 810 Kč              |            |                   |                                | - Kč            |           | 74 810 Kč       |                                         |
| 5                                              | 914162      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVE FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS   | 27,000    | 427,99                 | 11 556 Kč  |                   |                                | - Kč            | 27,000    | 11 556 Kč       |                                         |
| 6                                              | 914163.a    | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVE FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ             | KUS   | 27,000    | 71,33                  | 1 926 Kč   |                   |                                | - Kč            | 27,000    | 1 926 Kč        |                                         |
| 7                                              | 914169      | DOPRAV ZNAČKY ZAKL. VEL. HLINIK FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ                           | KSDEN | 3 024,000 | 17,12                  | 51 770 Kč  |                   |                                | - Kč            | 3 024,000 | 51 770 Kč       |                                         |
| 8                                              | 916124      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ                     | KUS   | 2,000     | 3 566,59               | 7 133 Kč   |                   |                                | - Kč            | 2,000     | 7 133 Kč        |                                         |
| 9                                              | 916314      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ                                | KUS   | 2,000     | 1 212,64               | 2 425 Kč   |                   |                                | - Kč            | 2,000     | 2 425 Kč        |                                         |
| SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov  |             |                                                                                |       |           | 4 639 175 Kč           |            |                   |                                | - 238 695 Kč    |           | 4 400 480 Kč    |                                         |
| Všeobecné konstrukce a práce                   |             |                                                                                |       |           | 60 942 Kč              |            |                   |                                | - Kč            |           | 60 942 Kč       |                                         |
| 1                                              | 02730.a     | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ                        | KČ    | 1,000     | 21 399,54              | 21 400 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 21 400 Kč       |                                         |
| 2                                              | 02730.b     | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ                        | KČ    | 1,000     | 21 399,54              | 21 400 Kč  |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 21 400 Kč       |                                         |
| 3                                              | 02730.c     | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ                        | KČ    | 0,500     | 21 399,54              | 10 700 Kč  |                   |                                | - Kč            | 0,500     | 10 700 Kč       |                                         |
| 4                                              | 02946       | OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                              | KČ    | 1,000     | 7 443,32               | 7 443 Kč   |                   |                                | - Kč            | 1,000     | 7 443 Kč        |                                         |
| Zemní práce                                    |             |                                                                                |       |           | 590 232 Kč             |            |                   |                                | - 312 778 Kč    |           | 277 454 Kč      |                                         |

méněpráce  
vícepráce  
vícepráce  
objízdné trasy



|                                      |          |                                                                       |     |         |            |                     |          |          |                   |         |                     |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------------------|----------|----------|-------------------|---------|---------------------|
| 5                                    | 11332    | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO          | M3  | 110,263 | 427,99     | 47 192 Kč           | -110,263 |          | - 47 192 Kč       | 0,000   | - Kč                |
| 6                                    | 113326   | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM      | M3  | 67,335  | 641,99     | 43 228 Kč           | -67,335  |          | - 43 228 Kč       | 0,000   | - Kč                |
| 7                                    | 113336   | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM        | M3  | 55,035  | 1 296,12   | 71 332 Kč           | -55,035  |          | - 71 332 Kč       | 0,000   | - Kč                |
| 8                                    | 113524   | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM            | M   | 50,000  | 356,66     | 17 833 Kč           | -50,000  |          | - 17 833 Kč       | 0,000   | - Kč                |
| 9                                    | 11352B   | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA                | tkm | 20,500  | 214,00     | 4 387 Kč            | -20,500  |          | - 4 387 Kč        | 0,000   | - Kč                |
| 10                                   | 113724   | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM                  | M3  | 31,622  | 1 939,96   | 61 345 Kč           | -31,622  |          | - 61 345 Kč       | 0,000   | - Kč                |
| 11                                   | 11512    | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN                                            | HOD | 40,000  | 285,33     | 11 413 Kč           | 205,000  |          | 58 492 Kč         | 245,000 | 69 905 Kč           |
| 12                                   | 11525    | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M                | M   | 0,000   | 0,00       | - Kč                | 15,000   | 1110,000 | 16 650 Kč         | 15,000  | 16 650 Kč           |
| 13                                   | 12110    | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                        | M3  | 29,850  | 69,91      | 2 087 Kč            |          |          | - Kč              | 29,850  | 2 087 Kč            |
| 14                                   | 124736   | VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. I, ODVOZ DO 12KM                    | M3  | 6,345   | 372,35     | 2 363 Kč            |          |          | - Kč              | 6,345   | 2 363 Kč            |
| 15                                   | 13173    | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                      | M3  | 33,263  | 289,61     | 9 633 Kč            |          |          | - Kč              | 33,263  | 9 633 Kč            |
| 16                                   | 131736   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM                       | M3  | 95,138  | 495,04     | 47 097 Kč           |          |          | - Kč              | 95,138  | 47 097 Kč           |
| 17                                   | 13373    | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                   | M3  | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 18                                   | 17411    | ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                  | M3  | 102,525 | 149,80     | 15 358 Kč           |          |          | - Kč              | 102,525 | 15 358 Kč           |
| 19                                   | 17481.a  | ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 55,310  | 1 283,97   | 71 017 Kč           |          |          | - Kč              | 55,310  | 71 017 Kč           |
| 20                                   | 17481.b  | ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 110,263 | 1 283,97   | 141 575 Kč          | -110,263 |          | - 141 575 Kč      | 0,000   | - Kč                |
| 21                                   | 17581    | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                      | M3  | 9,840   | 1 455,17   | 14 319 Kč           |          |          | - Kč              | 9,840   | 14 319 Kč           |
| 22                                   | 17750    | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                   | M3  | 0,000   | 0,00       | - Kč                | 5,250    | 391,000  | 2 053 Kč          | 5,250   | 2 053 Kč            |
| 23                                   | 18110    | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                             | M2  | 367,543 | 18,55      | 6 817 Kč            |          |          | - Kč              | 367,543 | 6 817 Kč            |
| 24                                   | 18223    | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M                            | M2  | 199,000 | 58,49      | 11 640 Kč           |          |          | - Kč              | 199,000 | 11 640 Kč           |
| 25                                   | 18241    | ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VÝSEVEM                                      | M2  | 199,000 | 19,97      | 3 975 Kč            |          |          | - Kč              | 199,000 | 3 975 Kč            |
| 26                                   | 18247    | OŠETROVÁNÍ TRAVNIKU                                                   | M2  | 796,000 | 5,71       | 4 542 Kč            |          |          | - Kč              | 796,000 | 4 542 Kč            |
| 27                                   | 18481    | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                               | M2  | 8,000   | 385,19     | 3 082 Kč            | -8,000   |          | - 3 082 Kč        | 0,000   | - Kč                |
| <b>Zakládání</b>                     |          |                                                                       |     |         |            | <b>580 297 Kč</b>   |          |          | <b>136 800 Kč</b> |         | <b>717 097 Kč</b>   |
| 28                                   | 21203    | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM                            | M   | 16,400  | 385,56     | 6 323 Kč            |          |          | - Kč              | 16,400  | 6 323 Kč            |
| 29                                   | 21341    | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                            | M3  | 0,020   | 116 413,48 | 2 328 Kč            |          |          | - Kč              | 0,020   | 2 328 Kč            |
| 30                                   | 22694.a  | ZAPOROVÉ PAZENÍ Z KOVU DOČASNE                                        | T   | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 31                                   | 22694.b  | ZAPOROVÉ PAZENÍ Z KOVU DOČASNE                                        | T   | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 32                                   | 22695.a  | VYDREVA ZAPOROVÉHO PAZENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)                            | M2  | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 33                                   | 22695.b  | VYDREVA ZAPOROVÉHO PAZENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)                            | M2  | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 34                                   | 227831   | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU                             | M   | 14,400  | 2 233,00   | 32 155 Kč           |          |          | - Kč              | 14,400  | 32 155 Kč           |
| 34a                                  | 227831   | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU                             | KS  | 0,000   | 0,00       | - Kč                | 24,000   | 5700,000 | 136 800 Kč        | 24,000  | 136 800 Kč          |
| 35                                   | 228171.a | VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ                                     | T   | 4,430   | 13 651,04  | 60 474 Kč           |          |          | - Kč              | 4,430   | 60 474 Kč           |
| 36                                   | 228171.b | VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ                                     | T   | 1,022   | 13 651,04  | 13 951 Kč           |          |          | - Kč              | 1,022   | 13 951 Kč           |
| 37                                   | 26123    | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM | M   | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 38                                   | 26185.a  | VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM          | M   | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 39                                   | 26185.b  | VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM          | M   | 0,000   | 0,00       | - Kč                |          |          | - Kč              | 0,000   | - Kč                |
| 40                                   | 261912   | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM            | M   | 6,400   | 1 682,19   | 10 766 Kč           |          |          | - Kč              | 6,400   | 10 766 Kč           |
| 41                                   | 27231.a  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU                                             | M3  | 7,695   | 12 404,27  | 95 451 Kč           |          |          | - Kč              | 7,695   | 95 451 Kč           |
| 42                                   | 27231.b  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU                                             | M3  | 0,932   | 10 291,01  | 9 591 Kč            |          |          | - Kč              | 0,932   | 9 591 Kč            |
| 43                                   | 272324   | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                               | M3  | 21,021  | 11 836,11  | 248 807 Kč          |          |          | - Kč              | 21,021  | 248 807 Kč          |
| 44                                   | 272365   | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                   | T   | 2,102   | 38 705,25  | 81 358 Kč           |          |          | - Kč              | 2,102   | 81 358 Kč           |
| 45                                   | 28997    | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN                      | M2  | 110,080 | 102,72     | 11 307 Kč           |          |          | - Kč              | 110,080 | 11 307 Kč           |
| 46                                   | 28999    | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE                                          | M2  | 55,040  | 141,42     | 7 784 Kč            |          |          | - Kč              | 55,040  | 7 784 Kč            |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |          |                                                                       |     |         |            | <b>1 185 997 Kč</b> |          |          | <b>- Kč</b>       |         | <b>1 185 997 Kč</b> |
| 47                                   | 31717    | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY                                   | KG  | 48,000  | 275,40     | 13 219 Kč           |          |          | - Kč              | 48,000  | 13 219 Kč           |
| 48                                   | 317325   | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                 | M3  | 7,255   | 28 774,02  | 208 755 Kč          |          |          | - Kč              | 7,255   | 208 755 Kč          |
| 49                                   | 317365   | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                      | T   | 1,015   | 38 705,25  | 39 286 Kč           |          |          | - Kč              | 1,015   | 39 286 Kč           |
| 50                                   | 31811    | ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON                                | M3  | 0,780   | 10 569,51  | 8 244 Kč            |          |          | - Kč              | 0,780   | 8 244 Kč            |
| 51                                   | 318124   | ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)          | M3  | 2,499   | 29 881,82  | 74 675 Kč           |          |          | - Kč              | 2,499   | 74 675 Kč           |

úprava zatrubnění - oceněno dle cenové úrovně 2018\_OTSKP-SPK

úprava zatrubnění - oceněno dle cenové úrovně 2018\_OTSKP-SPK

hlavy mikropilot - expresní dodání do 2 dnů; oceněno dle skutečnosti

|                                            |          |                                                                     |     |         |                   |            |  |                    |         |                   |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------|--|--------------------|---------|-------------------|
| 52                                         | 318365   | VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B                       | T   | 0,325   | 38 705,25         | 12 579 Kč  |  | - Kč               | 0,325   | 12 579 Kč         |
| 53                                         | 32711    | ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z DILCŮ BETON                               | M3  | 0,705   | 19 270,13         | 13 585 Kč  |  | - Kč               | 0,705   | 13 585 Kč         |
| 54                                         | 327325   | ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)  | M3  | 2,752   | 17 637,56         | 48 539 Kč  |  | - Kč               | 2,752   | 48 539 Kč         |
| 55                                         | 333325   | MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)          | M3  | 6,975   | 16 529,74         | 115 295 Kč |  | - Kč               | 6,975   | 115 295 Kč        |
| 56                                         | 333365   | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B                  | T   | 0,837   | 38 705,25         | 32 396 Kč  |  | - Kč               | 0,837   | 32 396 Kč         |
| 57                                         | 389325   | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                     | M3  | 22,704  | 21 864,75         | 496 417 Kč |  | - Kč               | 22,704  | 496 417 Kč        |
| 58                                         | 389365   | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B                | T   | 3,178   | 38 705,25         | 123 005 Kč |  | - Kč               | 3,178   | 123 005 Kč        |
| <b>Vodorovné konstrukce</b>                |          |                                                                     |     |         | <b>724 323 Kč</b> |            |  | <b>- Kč</b>        |         | <b>724 323 Kč</b> |
| 59                                         | 43132    | SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU                                     | M3  | 4,592   | 16 529,75         | 75 905 Kč  |  | - Kč               | 4,592   | 75 905 Kč         |
| 60                                         | 431365   | VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505, B500B              | T   | 0,367   | 38 705,25         | 14 205 Kč  |  | - Kč               | 0,367   | 14 205 Kč         |
| 61                                         | 45131    | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET                                    | M3  | 5,408   | 8 658,44          | 46 825 Kč  |  | - Kč               | 5,408   | 46 825 Kč         |
| 62                                         | 451312   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                | M3  | 1,824   | 8 279,45          | 15 102 Kč  |  | - Kč               | 1,824   | 15 102 Kč         |
| 63                                         | 45160    | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU                          | M3  | 2,432   | 10 377,43         | 25 238 Kč  |  | - Kč               | 2,432   | 25 238 Kč         |
| 64                                         | 45860    | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU                       | M3  | 60,800  | 8 220,88          | 499 829 Kč |  | - Kč               | 60,800  | 499 829 Kč        |
| 65                                         | 465512   | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                      | M3  | 7,211   | 6 548,26          | 47 219 Kč  |  | - Kč               | 7,211   | 47 219 Kč         |
| <b>Komunikace pozemní</b>                  |          |                                                                     |     |         | <b>742 852 Kč</b> |            |  | <b>- Kč</b>        |         | <b>742 852 Kč</b> |
| 66                                         | 56333    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                         | M2  | 44,235  | 146,94            | 6 500 Kč   |  | - Kč               | 44,235  | 6 500 Kč          |
| 67                                         | 56333.a  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                         | M2  | 344,043 | 146,94            | 50 555 Kč  |  | - Kč               | 344,043 | 50 555 Kč         |
| 68                                         | 56333.b  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                         | M2  | 367,543 | 146,94            | 54 008 Kč  |  | - Kč               | 367,543 | 54 008 Kč         |
| 69                                         | 56932    | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM                         | M2  | 26,775  | 102,72            | 2 750 Kč   |  | - Kč               | 26,775  | 2 750 Kč          |
| 70                                         | 572133   | INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2                            | M2  | 344,043 | 29,77             | 10 243 Kč  |  | - Kč               | 344,043 | 10 243 Kč         |
| 71                                         | 572213.a | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                              | M2  | 329,893 | 19,35             | 6 384 Kč   |  | - Kč               | 329,893 | 6 384 Kč          |
| 72                                         | 572213.b | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                              | M2  | 314,668 | 19,35             | 6 090 Kč   |  | - Kč               | 314,668 | 6 090 Kč          |
| 73                                         | 574A34   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM            | M2  | 329,893 | 479,35            | 158 134 Kč |  | - Kč               | 329,893 | 158 134 Kč        |
| 74                                         | 574A44   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM            | M2  | 20,160  | 543,36            | 10 954 Kč  |  | - Kč               | 20,160  | 10 954 Kč         |
| 75                                         | 574C56   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM              | M2  | 309,733 | 607,37            | 188 124 Kč |  | - Kč               | 309,733 | 188 124 Kč        |
| 76                                         | 574E46   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM          | M2  | 314,668 | 528,48            | 166 294 Kč |  | - Kč               | 314,668 | 166 294 Kč        |
| 77                                         | 582617   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 44,235  | 1 804,01          | 79 800 Kč  |  | - Kč               | 44,235  | 79 800 Kč         |
| 78                                         | 58920    | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                   | M   | 13,500  | 223,30            | 3 015 Kč   |  | - Kč               | 13,500  | 3 015 Kč          |
| <b>Přidružená stavební výroba</b>          |          |                                                                     |     |         | <b>290 184 Kč</b> |            |  | <b>- Kč</b>        |         | <b>290 184 Kč</b> |
| 79                                         | 711112   | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY    | M2  | 34,040  | 1 845,32          | 62 815 Kč  |  | - Kč               | 34,040  | 62 815 Kč         |
| 80                                         | 711442   | IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU     | M2  | 26,800  | 5 744,96          | 153 965 Kč |  | - Kč               | 26,800  | 153 965 Kč        |
| 81                                         | 711502   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY                         | M2  | 6,900   | 846,68            | 5 842 Kč   |  | - Kč               | 6,900   | 5 842 Kč          |
| 82                                         | 711509   | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII                                 | M2  | 127,610 | 408,14            | 52 083 Kč  |  | - Kč               | 127,610 | 52 083 Kč         |
| 83                                         | 767911   | OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO             | M2  | 4,800   | 139,93            | 672 Kč     |  | - Kč               | 4,800   | 672 Kč            |
| 84                                         | 78381    | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)                                   | M2  | 32,300  | 397,47            | 12 838 Kč  |  | - Kč               | 32,300  | 12 838 Kč         |
| 85                                         | 78382    | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                   | M2  | 4,200   | 468,93            | 1 970 Kč   |  | - Kč               | 4,200   | 1 970 Kč          |
| <b>Trubní vedení</b>                       |          |                                                                     |     |         | <b>85 899 Kč</b>  |            |  | <b>- Kč</b>        |         | <b>85 899 Kč</b>  |
| K                                          | 81446    | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM                               | M   | 10,000  | 1 726,23          | 17 262 Kč  |  | - Kč               | 10,000  | 17 262 Kč         |
| K                                          | 81457    | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM                               | M   | 9,000   | 2 011,56          | 18 104 Kč  |  | - Kč               | 9,000   | 18 104 Kč         |
| K                                          | 87434    | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                     | M   | 3,000   | 549,25            | 1 648 Kč   |  | - Kč               | 3,000   | 1 648 Kč          |
| K                                          | 87627    | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                             | M   | 34,500  | 211,14            | 7 284 Kč   |  | - Kč               | 34,500  | 7 284 Kč          |
| K                                          | 89712    | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ               | KUS | 3,000   | 11 184,82         | 33 554 Kč  |  | - Kč               | 3,000   | 33 554 Kč         |
| K                                          | 899121   | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ                                            | KUS | 1,000   | 8 046,23          | 8 046 Kč   |  | - Kč               | 1,000   | 8 046 Kč          |
| <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |          |                                                                     |     |         | <b>378 449 Kč</b> |            |  | <b>- 62 717 Kč</b> |         | <b>315 732 Kč</b> |
| 92                                         | 9112B1   | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                | M   | 18,000  | 10 065,85         | 181 185 Kč |  | - Kč               | 18,000  | 181 185 Kč        |
| 93                                         | 91355.a  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                               | KUS | 2,000   | 1 212,64          | 2 425 Kč   |  | - Kč               | 2,000   | 2 425 Kč          |
| 94                                         | 91355.b  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                               | KUS | 2,000   | 1 497,97          | 2 996 Kč   |  | - Kč               | 2,000   | 2 996 Kč          |
| 95                                         | 91355.c  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU                                               | KUS | 2,000   | 121,26            | 243 Kč     |  | - Kč               | 2,000   | 243 Kč            |

|                                             |                                                             |                                                                     |        |           |           |                   |         |           |                   |        |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|--------|-------------------|
| 96                                          | 914112                                                      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS    | 2,000     | 499,32    | 999 Kč            |         |           | - Kč              | 2,000  | 999 Kč            |
| 97                                          | 914113.a                                                    | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ    | KUS    | 0,000     | 0,00      | - Kč              |         |           | - Kč              | 0,000  | - Kč              |
| 98                                          | 914113.b                                                    | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ    | KUS    | 0,000     | 0,00      | - Kč              |         |           | - Kč              | 0,000  | - Kč              |
| 99                                          | 916812                                                      | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATENNE - MONTÁŽ S PŘESUNEM             | M      | 3,700     | 10 699,77 | 39 589 Kč         |         |           | - Kč              | 3,700  | 39 589 Kč         |
| 100                                         | 916813                                                      | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATENNÉ - DEMONTÁŽ                      | M      | 3,700     | 71,33     | 264 Kč            |         |           | - Kč              | 3,700  | 264 Kč            |
| 101                                         | 917223                                                      | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM       | M      | 30,000    | 862,43    | 25 873 Kč         |         |           | - Kč              | 30,000 | 25 873 Kč         |
| 102                                         | 917224                                                      | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM       | M      | 44,500    | 895,18    | 39 836 Kč         |         |           | - Kč              | 44,500 | 39 836 Kč         |
| 103                                         | 919111                                                      | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                         | M      | 13,200    | 223,30    | 2 948 Kč          |         |           | - Kč              | 13,200 | 2 948 Kč          |
| 104                                         | 919112                                                      | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                        | M      | 12,300    | 446,60    | 5 493 Kč          |         |           | - Kč              | 12,300 | 5 493 Kč          |
| 105                                         | 931325                                                      | TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2            | M      | 12,300    | 223,30    | 2 747 Kč          |         |           | - Kč              | 12,300 | 2 747 Kč          |
| 106                                         | 931326                                                      | TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2            | M      | 13,200    | 223,30    | 2 948 Kč          |         |           | - Kč              | 13,200 | 2 948 Kč          |
| 107                                         | 93639                                                       | ZAÚSTĚNÍ SKLUZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)                          | KUS    | 1,000     | 8 187,65  | 8 188 Kč          |         |           | - Kč              | 1,000  | 8 188 Kč          |
| 108                                         | 966166                                                      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM                | M3     | 1,348     | 3 566,59  | 4 806 Kč          | -1,348  |           | - 4 806 Kč        | 0,000  | - Kč              |
| 109                                         | 966136                                                      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM                 | M3     | 10,148    | 5 706,54  | 57 911 Kč         | -10,148 |           | - 57 911 Kč       | 0,000  | - Kč              |
| 110                                         | 96718                                                       | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                                 | T      | 0,000     | 0,00      | - Kč              |         |           | - Kč              | 0,000  | - Kč              |
| 111                                         | 97817                                                       | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE                                           | M2     | 0,000     | 0,00      | - Kč              |         |           | - Kč              | 0,000  | - Kč              |
| <b>SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov</b> |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>302 570 Kč</b> |         |           | <b>122 833 Kč</b> |        | <b>425 403 Kč</b> |
| <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>         |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>7 620 Kč</b>   |         |           | <b>- Kč</b>       |        | <b>7 620 Kč</b>   |
| 11014101                                    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                         | M3                                                                  | 5,610  | 1 358,36  | 7 620 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 5,610  | 7 620 Kč          |
| <b>Zemní práce</b>                          |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>28 361 Kč</b>  |         |           | <b>- Kč</b>       |        | <b>28 361 Kč</b>  |
| 2121101                                     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM             | M3                                                                  | 2,900  | 69,91     | 203 Kč    |                   |         |           | - Kč              | 2,900  | 203 Kč            |
| 3132731                                     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM      | M3                                                                  | 31,400 | 350,95    | 11 020 Kč |                   |         |           | - Kč              | 31,400 | 11 020 Kč         |
| 4132738                                     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM     | M3                                                                  | 5,610  | 646,27    | 3 626 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 5,610  | 3 626 Kč          |
| 517120                                      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ        | M3                                                                  | 40,700 | 22,83     | 929 Kč    |                   |         |           | - Kč              | 40,700 | 929 Kč            |
| 617411                                      | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                        | M3                                                                  | 37,890 | 149,80    | 5 676 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 37,890 | 5 676 Kč          |
| 717511                                      | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                        | M3                                                                  | 4,510  | 1 027,18  | 4 633 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 4,510  | 4 633 Kč          |
| 818221                                      | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M                  | M2                                                                  | 29,000 | 58,49     | 1 696 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 29,000 | 1 696 Kč          |
| 918241                                      | ZALOŽENÍ TRAVNIKŮ RUCNÍM VYSEVEM                            | M2                                                                  | 29,000 | 19,97     | 579 Kč    |                   |         |           | - Kč              | 29,000 | 579 Kč            |
| <b>Vodorovné konstrukce</b>                 |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>1 130 Kč</b>   |         |           | <b>- Kč</b>       |        | <b>1 130 Kč</b>   |
| 10145157                                    | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO             | M3                                                                  | 1,100  | 1 027,18  | 1 130 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 1,100  | 1 130 Kč          |
| <b>Přídružená stavební výroba</b>           |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>532 Kč</b>     |         |           | <b>- Kč</b>       |        | <b>532 Kč</b>     |
| 11171341                                    | Izolace tepelná potrubí pevná                               | M2                                                                  | 2,487  | 214,00    | 532 Kč    |                   |         |           | - Kč              | 2,487  | 532 Kč            |
| <b>Trubní vedení</b>                        |                                                             |                                                                     |        |           |           | <b>264 926 Kč</b> |         |           | <b>122 833 Kč</b> |        | <b>387 760 Kč</b> |
| 1287326                                     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM  | M                                                                   | 19,000 | 570,65    | 10 842 Kč |                   |         |           | - Kč              | 19,000 | 10 842 Kč         |
| 1387327                                     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM | M                                                                   | 15,000 | 713,32    | 10 700 Kč |                   |         |           | - Kč              | 15,000 | 10 700 Kč         |
| 1487634                                     | CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                     | M                                                                   | 4,000  | 499,32    | 1 997 Kč  | 4,000             |         | 1 997 Kč  | - Kč              | 8,000  | 3 995 Kč          |
| 1587827                                     | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRANÍČKY                | M                                                                   | 4,000  | 142,66    | 571 Kč    | 4,000             |         | 571 Kč    | - Kč              | 8,000  | 1 141 Kč          |
| 16891126                                    | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM                                         | KUS                                                                 | 1,000  | 11 413,09 | 11 413 Kč |                   |         |           | - Kč              | 1,000  | 11 413 Kč         |
| 17891127                                    | ŠOUPÁTKA DN DO 100MM                                        | KUS                                                                 | 2,000  | 11 413,09 | 22 826 Kč | 1,000             |         | 11 413 Kč | - Kč              | 3,000  | 34 239 Kč         |
| 18891426                                    | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM                                   | KUS                                                                 | 1,000  | 28 532,72 | 28 533 Kč | 1,000             |         | 28 533 Kč | - Kč              | 2,000  | 57 066 Kč         |
| 19891926                                    | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLÓPEM                        | KUS                                                                 | 1,000  | 35 665,89 | 35 666 Kč | 1,000             |         | 35 666 Kč | - Kč              | 2,000  | 71 332 Kč         |
| 20891927                                    | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLÓPEM                       | KUS                                                                 | 2,000  | 35 665,89 | 71 332 Kč |                   |         |           | - Kč              | 2,000  | 71 332 Kč         |
| 21893111                                    | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2        | KUS                                                                 | 1,000  | 31 813,98 | 31 814 Kč | 1,000             |         | 31 814 Kč | - Kč              | 2,000  | 63 628 Kč         |
| 2289942                                     | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM                   | KUS                                                                 | 2,000  | 6 419,86  | 12 840 Kč | 2,000             |         | 12 840 Kč | - Kč              | 4,000  | 25 679 Kč         |
| 23899611                                    | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                          | M                                                                   | 19,000 | 356,66    | 6 777 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 19,000 | 6 777 Kč          |
| 24899621                                    | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM                         | M                                                                   | 15,000 | 427,99    | 6 420 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 15,000 | 6 420 Kč          |
| 2589971                                     | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM        | M                                                                   | 19,000 | 356,66    | 6 777 Kč  |                   |         |           | - Kč              | 19,000 | 6 777 Kč          |



|                                    |              |                                                                                                  |      |        |           |                   |       |  |                  |        |                   |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|-------|--|------------------|--------|-------------------|
| 26                                 | 89972        | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM                                            | M    | 15,000 | 427,99    | 6 420 Kč          |       |  | - Kč             | 15,000 | 6 420 Kč          |
| <b>SO 520 - Přeložka plynovodu</b> |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>280 283 Kč</b> |       |  | <b>51 328 Kč</b> |        | <b>331 610 Kč</b> |
| <b>Zemní práce</b>                 |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>49 072 Kč</b>  |       |  | <b>- Kč</b>      |        | <b>49 072 Kč</b>  |
| 1                                  | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                             | m3   | 2,700  | 97,30     | 263 Kč            |       |  | - Kč             | 2,700  | 263 Kč            |
| 2                                  | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3                                                   | m3   | 26,800 | 520,72    | 13 955 Kč         |       |  | - Kč             | 26,800 | 13 955 Kč         |
| 3                                  | 151101101R00 | Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m                                              | m2   | 40,000 | 158,36    | 6 334 Kč          |       |  | - Kč             | 40,000 | 6 334 Kč          |
| 4                                  | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m                                              | m2   | 40,000 | 36,38     | 1 455 Kč          |       |  | - Kč             | 40,000 | 1 455 Kč          |
| 5                                  | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                     | m3   | 26,800 | 150,51    | 4 034 Kč          |       |  | - Kč             | 26,800 | 4 034 Kč          |
| 6                                  | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                  | m3   | 48,992 | 135,25    | 6 626 Kč          |       |  | - Kč             | 48,992 | 6 626 Kč          |
| 7                                  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                 | m3   | 24,496 | 316,00    | 7 741 Kč          |       |  | - Kč             | 24,496 | 7 741 Kč          |
| 8                                  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3   | 24,496 | 155,50    | 3 809 Kč          |       |  | - Kč             | 24,496 | 3 809 Kč          |
| 9                                  | 175111101T00 | Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny                                               | m3   | 2,304  | 485,06    | 1 118 Kč          |       |  | - Kč             | 2,304  | 1 118 Kč          |
| 10                                 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2                                              | m2   | 18,000 | 77,18     | 1 389 Kč          |       |  | - Kč             | 18,000 | 1 389 Kč          |
| 11                                 | 181411131T00 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 100 m2 v rovině a ve svahu 1:5                     | m2   | 18,000 | 28,53     | 514 Kč            |       |  | - Kč             | 18,000 | 514 Kč            |
| 12                                 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                                                                 | m2   | 18,000 | 5,85      | 105 Kč            |       |  | - Kč             | 18,000 | 105 Kč            |
| 13                                 | 00572400     | Směs travní parková I. běžná zátěž PROF                                                          | kg   | 1,260  | 28,53     | 36 Kč             |       |  | - Kč             | 1,260  | 36 Kč             |
| 14                                 | 58337306     | Štěrkopisec frakce 0-8 tř.B                                                                      | T    | 3,956  | 427,99    | 1 693 Kč          |       |  | - Kč             | 3,956  | 1 693 Kč          |
| <b>Přesuny hmot a suti</b>         |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>88 Kč</b>      |       |  | <b>- Kč</b>      |        | <b>88 Kč</b>      |
| 15                                 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                | t    | 0,041  | 2 139,95  | 88 Kč             |       |  | - Kč             | 0,041  | 88 Kč             |
| <b>Dokončovací práce - nátery</b>  |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>1 068 Kč</b>   |       |  | <b>- Kč</b>      |        | <b>1 068 Kč</b>   |
| 16                                 | 783495324U00 | Nátěr vod arm-300 TEBAS M 2a+1z+2e                                                               | kus  | 1,413  | 328,13    | 464 Kč            |       |  | - Kč             | 1,413  | 464 Kč            |
| 17                                 | 783495328U00 | Nátěr vod arm-300 TEBAS zákl antik                                                               | kus  | 1,413  | 427,99    | 605 Kč            |       |  | - Kč             | 1,413  | 605 Kč            |
| <b>Elektromontáže</b>              |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>3 167 Kč</b>   |       |  | <b>- Kč</b>      |        | <b>3 167 Kč</b>   |
| 18                                 | 210800525RT1 | Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5                              | m    | 12,000 | 263,93    | 3 167 Kč          |       |  | - Kč             | 12,000 | 3 167 Kč          |
| <b>Montáže potrubí</b>             |              |                                                                                                  |      |        |           | <b>225 176 Kč</b> |       |  | <b>51 328 Kč</b> |        | <b>276 503 Kč</b> |
| 19                                 | 230082038R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9                                                      | kus  | 7,000  | 142,66    | 999 Kč            |       |  | - Kč             | 7,000  | 999 Kč            |
| 20                                 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50                                                | m    | 10,000 | 713,32    | 7 133 Kč          |       |  | - Kč             | 10,000 | 7 133 Kč          |
| 21                                 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80                                                        | sada | 1,000  | 10 913,76 | 10 914 Kč         |       |  | - Kč             | 1,000  | 10 914 Kč         |
| 22                                 | 230200116R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50                                                 | m    | 3,000  | 5 421,22  | 16 264 Kč         |       |  | - Kč             | 3,000  | 16 264 Kč         |
| 23                                 | 230200321T00 | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do125 mm         | kus  | 2,000  | 14 266,36 | 28 533 Kč         |       |  | - Kč             | 2,000  | 28 533 Kč         |
| 24                                 | 230201011U00 | Mtž plynovod 60,3x2,9mm                                                                          | m    | 4,800  | 927,31    | 4 451 Kč          |       |  | - Kč             | 4,800  | 4 451 Kč          |
| 25                                 | 230201024U00 | Mtž plynovod 168,1x4,5mm                                                                         | m    | 3,000  | 1 711,96  | 5 136 Kč          |       |  | - Kč             | 3,000  | 5 136 Kč          |
| 26                                 | 230201105T00 | Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm                                   | kus  | 6,000  | 356,66    | 2 140 Kč          |       |  | - Kč             | 6,000  | 2 140 Kč          |
| 27                                 | 230205042T00 | Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm     | m    | 7,200  | 427,99    | 3 082 Kč          |       |  | - Kč             | 7,200  | 3 082 Kč          |
| 28                                 | 230205242T00 | Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm | kus  | 10,000 | 3 138,60  | 31 386 Kč         | 4,000 |  | 12 554 Kč        | 14,000 | 43 940 Kč         |
| 29                                 | 230210002R00 | Oprava oplášt. a izolace svarů natav. - zesílené                                                 | m2   | 0,859  | 2 139,95  | 1 838 Kč          | 0,121 |  | 259 Kč           | 0,980  | 2 097 Kč          |

|                                 |                        |                                                    |     |        |           |           |         |  |             |        |           |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|---------|--|-------------|--------|-----------|
| 30                              | 23021001<br>4R00       | Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst. | m2  | 4,776  | 2 139,95  | 10 220 Kč | 3,417   |  | 7 312 Kč    | 8,193  | 17 533 Kč |
| 31                              | 23023001<br>6R00       | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50     | m   | 12,000 | 356,66    | 4 280 Kč  |         |  | - Kč        | 12,000 | 4 280 Kč  |
| 32                              | 23023007<br>6R00       | Čištění potrubí, DN 200                            | m   | 12,000 | 356,66    | 4 280 Kč  |         |  | - Kč        | 12,000 | 4 280 Kč  |
| 33                              | 23027000<br>1R00       | Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200  | m   | 5,000  | 356,66    | 1 783 Kč  |         |  | - Kč        | 5,000  | 1 783 Kč  |
| 34                              | 10006302<br>4          | Oblouk PE 100 - 60 st. D 63 x 5,8                  | ks  | 1,000  | 3 566,59  | 3 567 Kč  |         |  | - Kč        | 1,000  | 3 567 Kč  |
| 35                              | 10006303               | Koleno el. PE 100 - 45 st. D 63 x 5,8, SDR 11      | ks  | 3,000  | 4 993,23  | 14 980 Kč | 2,000   |  | 9 986 Kč    | 5,000  | 24 966 Kč |
| 36                              | 10006308               | Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP                    | ks  | 2,000  | 2 353,95  | 4 708 Kč  |         |  | - Kč        | 2,000  | 4 708 Kč  |
| 37                              | 10012063               | Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11                  | ks  | 6,000  | 3 780,58  | 22 684 Kč | 3,000   |  | 11 342 Kč   | 9,000  | 34 025 Kč |
| 38                              | 10012090<br>6          | Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 63                | ks  | 4,000  | 2 025,82  | 8 103 Kč  |         |  | - Kč        | 4,000  | 8 103 Kč  |
| 39                              | 14120865<br>1          | Trubky bezešvé PE izol. D 60,3x2,9 mm              | m   | 4,800  | 641,99    | 3 082 Kč  |         |  | - Kč        | 4,800  | 3 082 Kč  |
| 40                              | 14215990<br>3          | Trubka bezešvá černá D 168x4,5 mm                  | m   | 3,000  | 1 312,50  | 3 938 Kč  |         |  | - Kč        | 3,000  | 3 938 Kč  |
| 41                              | 28614986               | Manžeta těsnící PE DN 150/50                       | kus | 2,000  | 3 352,59  | 6 705 Kč  | 2,000   |  | 6 705 Kč    | 4,000  | 13 410 Kč |
| 42                              | 31630519               | Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm              | kus | 4,000  | 1 212,64  | 4 851 Kč  |         |  | - Kč        | 4,000  | 4 851 Kč  |
| 43                              | 62832134<br>1          | Izolační páska Serviwrap                           | m2  | 4,776  | 927,31    | 4 429 Kč  | 3,417   |  | 3 169 Kč    | 8,193  | 7 597 Kč  |
| 44                              | 900<br>R00             | Hzs - propoje, odpoje                              | h   | 10,000 | 784,65    | 7 847 Kč  |         |  | - Kč        | 10,000 | 7 846 Kč  |
| 45                              | 904<br>R00             | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci                   | h   | 5,000  | 784,65    | 3 923 Kč  |         |  | - Kč        | 5,000  | 3 923 Kč  |
| 46                              | 905<br>R00             | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                | h   | 5,000  | 784,65    | 3 923 Kč  |         |  | - Kč        | 5,000  | 3 923 Kč  |
| Zemní práce při montážích       |                        |                                                    |     |        |           | 1 712 Kč  |         |  | - Kč        |        | 1 712 Kč  |
| 47                              | 46049001<br>3U00       | Krytí kabelů výstražná fólie 34cm                  | m   | 8,000  | 214,00    | 1 712 Kč  |         |  | - Kč        | 8,000  | 1 712 Kč  |
| SO 460 - Sdělovací kabely CETIN |                        |                                                    |     |        |           | - Kč      |         |  | - Kč        |        | - Kč      |
| Všeobecné konstrukce a práce    |                        |                                                    |     |        |           | - Kč      |         |  | - Kč        |        | - Kč      |
| 1                               | Sdělovací kabely CETIN |                                                    | KPL | 1,000  | 0,00      | - Kč      |         |  | - Kč        | 1,000  | - Kč      |
| Vícepráce                       |                        |                                                    |     |        |           | 88 634 Kč |         |  | - 44 140 Kč |        | 44 494 Kč |
| 1                               | 131736                 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM    | M3  | 24,000 | 495,04    | 11 881 Kč | -20,000 |  | - 9 901 Kč  | 4,000  | 1 980 Kč  |
| 2                               | 27152                  | POLŠTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO           | M3  | 24,000 | 1 711,96  | 41 087 Kč | -20,000 |  | - 34 239 Kč | 4,000  | 6 848 Kč  |
| 3                               | 02910                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ             | KČ  | 1,000  | 35 665,89 | 35 666 Kč |         |  | - Kč        | 1,000  | 35 666 Kč |