


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/351 Žižkovo pole - průtah

Číslo smlouvy objednatele: 109/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Miroslav Burian, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska
Bankovní spojení: KB Brno - město
Č. účtu: 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/351 Žižkovo pole - průtah**“, tj. rekonstrukce vozovky a sjezdů v průtahu silnice II/351 v obci Žižkovo Pole včetně úpravy napojení 7 místních komunikací (místní komunikace III. třídy) na rekonstruovanou vozovku průtahu silnice II/351 v obci Žižkovo Pole (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2018.
- 2.2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna rozsahu prací (méně a více práce) a ceny díla.

Článek 3

Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 3.1. Zhotovitel se na základě tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo zavazuje provést pro Objednatele spolu s dílem též další práce a výkony tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to tak, aby tyto další práce a výkony byly provedeny v termínu splnění vlastního díla. Dopad méně a více prací na výši ceny díla je uveden v čl. 3., odst. 3.2. tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
- navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:
- a) dle Změnového listu č. 1 o **693.457,45 Kč bez DPH**
- a **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:
- a) dle Změnového listu č. 1 o **- 722.084,76 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	14.212.990,39 Kč
Vícepráce	693.457,45 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 722.084,76 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	14.184.363,08 Kč
DPH 21%	2.978.716,25 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	17.163.079,33 Kč

Článek 4

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

Dodatek č. 2 bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

- 4.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4.5. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1 a Soupis prací pro ZL č. 1

Zhotovitel:

V Brně dne: 14.12.2018

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Objednatel:

V Jihlavě dne: 20.12.2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Městský úřad Jihlava
Městský úřad Jihlava
Jihlava 586 01
IČO: 000 000 000, tel. 56 611 111

Změnový list č. 1

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Méněpráce ZL č.1	Vícepráce ZL č. 1	Cena celkem ZL č. 1 Dodatek č. 2
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	738 718,91	738 718,91	0,00	112 497,00	851 215,91
SO 101	SILNICE II/351	13 474 271,48	13 474 271,48	-722 084,76	456 843,49	13 209 030,21
ZL 05	DIO	0,00	0,00	0,00	71 823,37	71 823,37
ZL 08	Ochrana kabelu ČEZ	0,00	0,00	0,00	52 293,59	52 293,59
	Celkem	14 212 990,39	14 212 990,39	-722 084,76	693 457,45	14 184 363,08

Technický popis předmětu změny:

- SO 101 Na výše uvedené stavbě, byl navržen typový zastávkový obrubník celkem 32,64 m. Dle PD je potřeba obrubník přímý 15 +15 m, obrubník přechodový (náběhový) 2+2 celkem 34 m. vid zápis z KD č1 bod 16/1
- U retenční nádrže v centre obce docházelo k průsakům. Stavba byla odvodněna osazením drenážními trubkami. Vid zápis z KD č.5 bod 1/5
- S ohledem na stavební úpravy silnice II/351 v obci Žižkovo pole a její výškovou úpravou bylo nutné vyřešit napojení místních komunikací plynule bez toho, aby vznikl výškový lom. Vid zápis z KD č 9 bod 1/9 a vyjádření AD z dne 13.11.2018.
- Dne 16. 11. 2018 při pochůzce stavby za účasti PČR, AD, objednatel a zástupce odboru dopravy byly rozhodnuto z bezpečnostních důvodů o doplnění TDZ a VDZ vid zápis z SD.
- SO 000 Pro realizaci stavby je nutno provést geodetické vytyčení stavby. V rozpočtu bylo pouze "Geodetické zaměření skutečného provedení" vid zápis z KD č.1 úkol 3/1

6. V rámci rozpočtu nebylo řešeno dočasné dopravní značení během výstavby
7. V místě autobusového stání naproti nemovitosti č. p. 16 bylo zjištěno, že stávající kabel ČEZ je uložen v nevyhovující hloubce. Nutné ochránit a zabezpečit dostatečné krytí pod niveletu autobusového stání. Vid zápis z KD č. 8
8. Veškeré méně práce vyplynuli z geodetického zaměření stavby.

Za objednatele: Ing. Jan Míla, MBA
Datum:



Za zhotovitele: Ing. Pavel Borek
Datum:

Za autorský: Bc. Jan Touš
Datum:

Za technický dozor: Ing. Monika Vavřínková
Datum:



II/351 Žižkovo pole - průtah

Rekapitulace stavby - objekty KSUSV		SOD		Návrh dodatku č. 2		Celkem	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet DPH	bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
00	VEDLEŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		738 718,91	112 497,00	0,00	851 215,91	1 029 971,25
SO 101	SILNICE II/351		13 474 271,48	456 843,49	-722 084,76	13 209 030,21	15 982 926,55
ZL 05	DIO		0,00	71 823,37	0,00	71 823,37	86 906,28
ZL 08	Ochrana kabelu ČEZ		0,00	52 293,59	0,00	52 293,59	63 275,24
Stavba celkem - objekty KSUSV			14 212 990,39	693 457,45	-722 084,76	14 184 363,08	17 163 079,32

firesta
 FIRESTA-Flaier, inženýringové, stavební a.s.
 MLYNSKÁ 6 • 602 00 BRNO • 188
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Za zhotovitele: Bc. Ioan Mucha

[Signature]

Za objednatele : Miroslav Burian

Za autorský dozor: David Šprindl

[Signature]

Za technický dozor: Ing. Monika Vavřínková

Aspe

Firma FIRESTAF s.r.o., rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací za období 08/2018

Stavba: VYBUDOVÁNÍ CHODNIKA A OPRAVA KOMUNIKACE II/361, OBEC ZIZKOVO POLE
 číslo a název SO: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY
 číslo a název rozpočtu: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinota	Počet jednotek	CENA		CELKEM	
						jednotková	celková		
Ostatní náklady									
10	005211020R	ON	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na předpokladní podklady objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčeným stavbou i mimo území stavenišť, kontrola a vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí	SADA	1,00000	19 297,31	-	19 297,31	
11	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepodrobených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho ovláčení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (podání řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)	SADA	1,00000	6 432,44	-	6 432,44	
6	005241010R		Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	SADA	1,00000	182 006,07	-	182 006,07	
7	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí	SADA	1,00000	157 899,78	-	157 899,78	
Ostatní náklady								348 637,60	
Vedlejší náklady									
VN									
8	005121010R		Výbudování zařízení stavenišť Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudováním příslušných měřicích a odměrných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vstání výbudování objektů zařízení staveniště	SADA	1,00000	19 297,31	-	19 297,31	
2	005121020R		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudováním příslušných měřicích a odměrných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vstání výbudování objektů zařízení staveniště	SADA	1,00000	340 919,13	-	340 919,13	
9	005121030R		Odstavení zařízení stavenišť včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Odstavení objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	SADA	1,00000	12 864,87	-	12 864,87	
Vedlejší náklady								373 681,31	
VN									
NP									
1	005111020R1		Nové položky Výpočet cenové rovnováhy	Sada	0,00000	112 497,00	-	112 497,00	
CELKEM								1,00000	112 497,00

Ocenění dle výhlásky 169/2016 Sb. (Výhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, odhadů a služeb s výkazem výměr cenovou soustavou shodnou s původním rozpočtem objektu)

§

§

Oceneno dle vyhlášky 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejně zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) cenovou soustavou shodnou s původním rozpočtem objektu.

Aspo: Firma: FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

Plínoha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: VYBUDOVÁNÍ CHODNIKA A OPRAVA KOMUNIKACE III/351, OBEC ŽŽKOV POLE
SO 101 SILNICE III/351
SO 101 SILNICE III/351

Poř. č. pol.	Kód položky	Vanenka položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	Měna práce	Počet jednotek	cena	CELKEM	
						jednotková	celkem					Počet jednotek	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100			Pozemní práce	bez MJ	0,00000	0,00	0,00	0					
00			Pozemní práce - NENACENOVAŤ III				9,00						

1	6111200001RA0		Odstředění křovin a stromů o průměru kmenů do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmenů do 100 mm, s odstředěním křovin, s odklizením křovin, s odklizením křovin do 50 m a jejich spálením	M2	150,00000	93,62	12 543,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	150,00000	12 543,00
	6111200001RX		Odstředění křovinových křovin stromů	M2	30,00000	321,62	9 648,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,00000	9 648,60
	7112100001RA4		Odstředění stromů kácení stromů o průměru kmenů do 500 mm, odstředění palézů včetně odvozu, spálení, větvi	KUS	8,00000	3 216,22	25 729,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	25 729,76
			Kácení stromů s odstředěním kmenů a s odvětvím, odstředění palézů s přesekáním kmenů, naložení kmenů a palézů na dopravní prostředek a vodotěsné přemístění, spálení větvi. Všechné vodotěsné přemístění do 1 km.										
	2181101102R00		Uprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	M2	2 955,75000	15,44	45 636,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 955,75000	45 636,78
	3182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	2 955,75000	45,03	133 097,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 955,75000	133 097,42
	4184807111R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení	M2	12,80000	321,62	4 118,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,80000	4 118,74
			Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem										
			Všechné řezivo										
	5184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstředění	M2	12,80000	128,85	1 648,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,80000	1 648,72
			Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem										
			Všechné řezivo										
			Všechné práce				232 419,02		0,00		0,00		232 419,02

17.1	9122102202R00		Konstrukce ze zemin - výměna podkladních vrstev	M3	886,72500	192,97	171 111,32	0,00000	0,00	-338,72500	-65 363,76	548,00000	105 747,56
			Odkopky a prokopky pro silnice v hornině 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopu v přílohy profilu na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
	10162701105R00		Vodotěsné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozložením	M3	886,72500	141,51	125 480,45	0,00000	0,00	-338,72500	-47 932,97	548,00000	77 547,46
	1119900002R00		Podpory ze železnice horniny 1 - 4	M3	886,72500	300,00	266 017,50	0,00000	0,00	-338,72500	-101 817,50	548,00000	164 200,00
	1213135005099		Zemní, tuhá a kontrolní železnice zeminu dle T2	M3	1,00000	6 432,44	6 432,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	6 432,44
	1358428181R0X		Podklad z silnišpiskové, propustné, nemrazivé zeminu splňující podmínky ČSN (min. 15 % CBR), tl. 30cm	M2	3 014,86500	231,57	698 152,29	0,00000	0,00	-1 151,86500	-268 691,06	1 863,00000	431 461,22
			Konstrukce ze zemin - výměna podkladních vrstev				1 267 194,09		0,00		-481 696,26		786 667,70

21	1523997121R00		Úprava podloží a základ spár	M2	3 180,50000	32,16	102 641,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 180,50000	102 641,88
			Úprava podloží z ocelové sklon do 1,5 do 3 m										
	1809310235R		Sporné druzské plošné pevnost 350 g/m2 pevnost v tahu - podání 22,0 kN/m; pevnost v tahu - přikl. 22,0 kN/m; velikost dla 65 x 65 mm	M2	235,46250	80,55	18 968,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	235,46250	18 968,50
			Lože pro trativody, položení trubek, obrys potrubí sypalnicou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu										
	1908368057R		geotextilie PP, funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2, tl. 2 mm, kPa 4,80 mm	M2	4 298,08052	72,11	310 005,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4 298,08052	310 005,25
			Lože pro trativody, položení trubek, obrys potrubí sypalnicou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu										
			Úprava podloží a základ spár				787 416,26		0,00		0,00		806 292,26

Aspo: 5, AB

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	ZL 04 - Zabezpečení Kabelu ČEZ
----	--------------------------------

2	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkoiskem, dovoz štěrkoisku ze vzdálenosti 15 km	m3	3,76000		3 741,20
4	162702199R00	zásyp kabelu (nad kabelem): : 0,2*6,3*0,4 Poplatek za skládku zeminy poplatek za skládku: : 47*0,4*0,4	m3	3,76000 7,52000 7,52000		2 128,16
6	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	47,00000		780,20
7	460200164RT2	47 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy Výkop pro kabel: : 47	m	47,00000 47,00000		21 291,00
8	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťkv 20 cm lože pod kabel: : 47	m	47,00000 47,00000		5 133,34
9	460570123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním zához nad kabelem: : 47	m	47,00000 47,00000		1 696,70
10	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m 47*0,4*0,4	m3	7,52000 7,52000		1 852,63
11	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem 7,52*18	m3	135,36000 135,36000		4 284,14
12	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 47	m	47,00000 47,00000		3 795,25
13	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 47	m	47,00000 47,00000		7 590,97

Oceněno dle vyhlášky 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) cenovou soustavou shodnou s původním rozpočtem objektu.

