

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
na akci: „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 127/2018/VZMR/D1A/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rambousek, jednatel společnosti
technických: Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981
Telefon: 541 212 423, 605 204 421
Fax: --
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívající v prodloužení projektu silnice III/36064 k okraji obce směrem na Slavice z důvodu přípravy opravy vodovodu v celém průjezdním úseku silnice III/36064. Struktura požadovaných víceprací je blíže uvedena v nedílné příloze tohoto dodatku.

V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. **127/2018/VZMR/D1A/TR/sl**, na základě Kalkulace projekčních prací takto:

Původní cena díla	261.000,00 Kč
Vícepráce – geodetické zaměření	10.000,00 Kč
Vícepráce – Projektové práce	68.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	339.000,00 Kč
DPH 21%	71.190,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	410.190,00 Kč

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **127/2018/VZMR/D1A/TR/sl** uzavřené dne 12. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Nabídka na rozšíření rozsahu SoD ze dne 17. 1. 2019 a Zápis z jednání ze dne 15. 1. 2019.


Přílohy: Nabídka na rozšíření rozsahu SoD ze dne 17. 1. 2019
Zápis z jednání ze dne 15. 1. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 14. 2. 2019

V Jihlavě dne: 14. 02. 2019



Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Martin Rambousek

Od: Martin Rambousek <martin.rambousek@apcsilnice.cz>
Odesláno: 17. ledna 2019 13:38
Komu: Strnadová KSÚSV (strnadova.a@ksusv.cz); 'Novák Vojtěch'
Předmět: III/36064, III/36073 Mikulovice průtah

Dobrý den,

geodeti zareagovali celkem rychle na poptávku a tím pádem šlo spočítat naši nabídku na rozšířený rozsah. V kalkulaci projekčních prací se mění pouze 2 části:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1) Geodetické zaměření | 10.000 |
| 2) Projektové práce | 68.000 |

Části 3-11 zůstávají v původní výši.

Naše nabídková cena je 78.000 Kč + DPH.

Martin Rambousek

APC SILNICE s.r.o.



projektová a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I
tel. : +420 541 212 423
mobil: +420 605 204 421
email: martin.rambousek@apcsilnice.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zakázka: III/36064, III/36073 Mikulovice průtah
Č. zakázky: 756/2018
Místo konání: budova OÚ Mikulovice
Datum: 15.1.2019
Přítomni: dle prezenční listiny

19.12.2018 byly provedeny sondy stávající vozovky. V sondě u pomníku na silnici III/36064 byla zastižena vrstva 15 cm penetračního makadamu na 25 cm štěrku. V sondě u bývalé školy na silnici III/36073 byla zastižena vrstva 20 cm penetračního makadamu na 10 cm štěrku. V obou sondách byl pod štěrkem zastižen štět.

Dnešního dne bylo na výše uvedeném projektu projednáno:

- rozsah projektu silnice III/36064 bude prodloužen až k okraji obce směrem na Slavice z důvodu přípravy opravy vodovodu v celém průjezdním úseku silnice III/36064. Projektant předloží cenovou nabídku na zvětšený rozsah
- rekonstrukce vozovky bude provedena technologií studené recykláže, dosah 300 mm. Část vrstvy penetračního makadamu bude snížena o 10 cm a bude položen nový kryt z asfaltového betonu (ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm). V místech s obrubami nebo blízkou zástavbou bude zachována stávající výšková úroveň vozovky.
- stávající šířkové poměry budou sjednoceny na šířku 5,50 m
- bude řešena průběžná vozovka, navazující plochy jen v min. nutném rozsahu
- obec Mikulovice připravuje rekonstrukci vodovodu v silnici III/36064, investorství převzala Vodárenská a.s.
- v PD vodovodu se upraví skladba opravy vozovky
- v rozpočtu připravované akce bude zvlášť vyčíslena plocha rýhy a zbytek a vozovky (pouze u vrstev ACL a ACO)
- s realizací opravy vozovky se počítá nejdříve v r. 2020 z důvodu koordinace s opravou vodovodu pod investorstvím obce
- autobusové zastávky budou řešeny jen v rámci rozsahu opravy komunikace. Další případné úpravy budou řešeny po projednání s Policií, dopravním inspektorátem Třebíč
- kanalizace v obci je jednotná z roku 1966. Pasport kanalizace není k dispozici. Kanalizace je DN 400 a 500 a je uložena poměrně mělce – hloubka dna je v některých úsecích cca 1,10 m.
- obec nepočítá s výstavbou splaškové kanalizace. V opačném případě, při výstavbě splaškové kanalizace do 10 roků od dokončení opravy vozovek, se obec písemně zavazuje opravit dotčené plochy vozovek v celé jejich šířce.
- v projektu bude řešeno odvodnění vozovek, vždy s ohledem na konkrétní místní podmínky
- v případě potřeby lze doplnit odvodňovací prvky a napojit je do kanalizace
- budou prověřeny stávající nadzemní sítě zejména s ohledem na kolize s vozovkou
- na další jednání budou přizváni zástupci správců kolidujících sítí

Upřesněná skladba pro zapravení rýhy po pokládce vodovodu do silnic III/36064 a III/36073 v průtahu Mikulovic:

-ACO 11+ tl.40mm

-Spojovací postřík

-ACL16+ tl.60mm

-Infiltrační postřík s podrcením

-Recyklace za studena tl.200mm

(do doby opravy komunikací v rámci akce KSÚSV budou tyto vrstvy nahrazeny R-materiálem tl.250mm (hutněno po vrstvách), zakončeným provizorní živičnou vrstvou ACO11+ tl 50mm

-0,300

-ŠD fr. 0-32 tl.200mm (hutněno po vrstvách max.30cm)

-ŠD fr. 0-63 tl.200mm (hutněno po vrstvách max.30cm)




Zásypy rýh vhodným nenamrzavým materiálem, po dosažení úrovně -0,300 budou provedeny statické zatěžovací zkoušky s četností dle ČSN, min. požadovaná únosnost je 70 MPa.

V Brně dne 16.1.2019

zapsal: Ing. Martin Rambousek

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků jednání o akci: „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“ konaného dne
15.1.2019

<u>Jméno</u>	<u>Firma</u>	<u>e-mail</u>	<u>Podpis</u>	<u>Telefon</u>
HELENÁ STRNADLOVÁ	KSUSV TSO TR	strnadlova@ksusv.cz		726 771 114
VOJTECH NOVAK	KSUSV TSO TR	novak.vo@ksusv.cz		433 614 658
PROSLAV KUNST	OBEC MIKULOVICE	starosta@mikulovice.info		724 186 635
MILAN FIALA	PROFI JIHlava	fialka@profi-jih.cz		602 616 674
DAŠTIN KAPROUSEK	MIC SILVICE	martin.kaprousek@mic.cz		602 614 674