

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

SI plan s.r.o.
ing. Pavel Ježek
Rudíkov 86
RUDÍKOV
675 05

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
neuvedeno / 6.4.2018

NAŠE ZNAČKA
TSO/Mu/004233/2018

VYŘIZUJE
Mušková Eva

TELEFON
568839844

TŘEBÍČ
18.4.2018

mobil: 737243118
e-mail: muskova.e@ksusv.cz

**Stanovisko ke stavbě „Parkovací pás na ul. Polická (podél silnice III/41015), Jemnice“
pro společné územní a stavební řízení**

KSÚSV. obdržela Vaši žádost o stanovisko k výše uvedené akci. Po prostudování dokumentace zaujímáme k akci následující stanovisko:

Stavbou dojde k dotčení zájmů silnice **III/41015** v průtahu města Jemnice, a to vybudováním parkovacího pásu podél této silnice v km cca **0,504 – 0,555** vpravo. KSÚSV vydala k předchozímu návrhu (záměru stavby) stanovisko dne 11.10.2016 pod č.j. TSO/Mu/010844/2016 s uvedením požadavků pro možnou realizaci stavby. Stavba řeší ve vztahu k silnici III/41015 parkovací pás z betonové zatravnovací dlažby délky cca 51,0 metrů a šíře 4,5 metru přes přejezdovou obrubu výše 20 mm a rozšíření vozovky o cca 0,8 metru v řešeném úseku na 6,00 metrů v následujících konstrukčních vrstvách:

- ACO 11+ tl. 50 mm
- ACL 16+ tl. 60 mm
- ACP 22+ tl. 70 mm
- ŠD fr. 0-32 tl. 150 mm
- ŠD fr. 32-63 tl. 200 mm

Dále stavba řeší zatrubnění stávající příkopy rourami DN 300 s novým vtokovým objektem. Stávající horská vpust' bude zrušena s novým propojením stávajícího a nového zatrubnění. Nově bude horská vpust' vybudována včetně zpevnění nátoky v prostoru stávající SDZ IZ4b Jemnice. Odvodnění chodníku a parkovacího pásu je plánováno ve směru do silnice s vybudováním 2 nových dešťových vpustí. V rámci stavby bude u silnice III/41015 osazeno nové dopravní zrcadlo 800x600mm, osazena SDZ 1x IP12 a přesunuto stávající SDZ A1b.

KSÚSV požaduje:

- z důvodu plánované opravy silnice III/41015 z prostředků SFDI v řešeném úseku v roce 2018 požadujeme stavbu parkovacího pásu s opravou silnice časově i věcně zkoordinovat
- plánovanou opravou silnice dojde k navýšení nivelety cca o 9 cm, je proto nutno výškové osazení plochy parkovacího pásu tomuto navýšení přizpůsobit
- při stavbě požadujeme řešit zpevnění a odvodnění příčným odvodňovacím žlabem navazujícího úseku stávající účelové komunikace – požadavek KSÚSV k zapracování do PD z předchozího stanoviska k záměru nebyl splněn
- zatrubnění příkopy požadujeme realizovat rourami DN 400

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450/ CZ00090450


Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz


- do rozpočtu stavby je nutno zahrnout veškeré náklady na obnovu dotčených ploch silničního pozemku a zařízení silniční sítě
- pro práce v silničním pozemku je investor povinen s naší organizací sepsat smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku
- PD stavby je investor povinen odsouhlasit Policií ČR DI Třebíč (doloženo), o povolení k vybudování parkovací plochy je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad
- omezení silničního provozu pro provádění prací v silničních pozemcích je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč, dopravní značení osadit a zodpovídat za ně po celou dobu stavby, o Stanovení přechodné místní úpravy silničního provozu je nutno zažádat příslušný silniční správní úřad
- pro osazení dopravního zrcadla je o Stanovení místní úpravy silničního provozu nutno zažádat příslušný silniční správní úřad
- platnost našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání
- za dodržení podmínek výše KSÚSV vydává souhlas pro společné územní a stavební řízení

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrtevícká 1102, 674 02 Třebíč


Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního

Na vědomí:
Městský úřad Moravské Budějovice, ODSH
Město Jemnice



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS		STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE		ZATRUBNĚNÍ ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU
	DOPLNĚNÍ VOZOVKY ASFALTOVÝ BETON		STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ NN
	NOVÉ CHODNÍKY BET. DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VN
	PARKOVACÍ PLOCHY ZATRAVŇOVACÍ BET. DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ VODOVOD
	BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY RELIÉFNÍ KONTRASTNÍ BET. DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ ROZVODY
	PLOCHY ZELEŇ		STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
	SNÍŽENÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA		

Ing. Pavel Ježek	Bedřoch Kratochvíl	Miroslav Voborný	Ing. Pavel Ježek
VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR	Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Jemnice		
AKCE	PARKOVACÍ PÁS NA UL. POLICKÁ (PODĚL SILNICE III/41015), JEMNICE		
STAVBA	NOVOSTAVBA		
KATEGORIE	SPOLEČNÁ ČÁST		
OBJEKT	SITUACE		
PŘÍLOHA	Č.PŘÍLOHY		
		DATUM	09/
		MĚŘITKO	1:50
		FORMÁT	A3
		STUPEŇ	DSP