

## **BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti I. Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžená stávající konstrukce chodníku. Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí investor nebo zhotovitel stavby. Živičné vrstvy budou odfrézovány nebo vybourány, drť (suť) bude uložena na řízenou skládku. Stejně tak bude postupováno i v případě odstraněných nestmelených podkladních vrstev chodníku.

**V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin.**