

Poř.	Referenční typ	Výrobce	Popis	MJ	množství
100			Rozvaděč BG.P1		
101.	TXS1.12F10	Siemens	Napájecí modul 1,2A	ks	1,0
102.	TXM1.8U	Siemens	Modul 8xAI/AO	ks	4,0
103.	APP03	Mercos	Analogový procesorový převodník	ks	14,0
104.			Patkové relé, 2P, 6A, 24VAC	ks	20,0
105.			Patkové relé, 2P, 6A, 230VAC	ks	10,0
106.			Patkové relé, 4P, 6A, 230VAC	ks	22,0
107.		Wago	řadová svorka, 1,5mm ²	ks	121,0
108.			drobný materiál	kpl	1,0
200			Periferie		
201.	QBM2030-30	Siemens	Čidlo tlakové difference, volitelný rozsah: 0-1000Pa, 0-1500Pa, 0-3000Pa, napájení 24VAC, 13,5-33VDC, výstup 0-10V	ks	14,0
202.	GCA321.1E	Siemens	Servopohon klapky, havarijní funkce, 2 bod, 230VAC, 16Nm	ks	20,0
203.	GEB161.1E	Siemens	Servopohon klapky, 0-10V, 24VAC, 15Nm	ks	8,0
204.			Frekvenční měniče - dodávka technologie, zapojení silové dodávkou silnoporudu, nastavení dodávkou technologie	ks	10,0
300			Kabelové rozvody		
301.	JYTY 2x1		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem, stínění, 2x1	m	150,0
301.	JYTY 4x1		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem, stínění, 4x1	m	350,0
302.	JYTY 7x1		Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem, stínění, 7x1	m	400,0
303.	J-Y(St)Y 1x2x0,8		Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním, polohově stáčené, 1x2x0,8	m	250,0
304.			Pevná instalační trubka DN20	m	28,0
305.			Ohebná instalační trubka DN20	m	60,0
306.			Drobný materiál	kpl	1,0
400			Ostatní materiál a montáže		
401.			Přezbrojení rozvaděče, včetně nového popisného štítku	hod.	45,0
402.			demontáže, kabelů, tras, periferií	hod.	45,0
403.			Zapojení periferií, rozvaděče a uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů ...	hod.	200,0
404.			Revize zařízení MaR	hod.	18,0
405.			Koordinace mezi profesemi.	hod.	20,0
406.			Softwarové práce	hod.	32,0
407.			Integrace do stávající vizualizace v objektu	hod.	8,0
408.			Zařízení staveniště	kpl	1,0
409.			Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,0
410.			Výkony spojené s pracemi v budově, stavební přípomoc.	kpl	1,0
411.			Dokumentace dílenská - úprava projektu dle skutečně dodaných technologií	hod.	6,0
412.			Dokumentace skutečného provedení a tisky výkresů	hod.	12,0
413.			Doprava v místě	kpl	1,0