


SO 101 - OPRAVA CHODNÍKU

km 0.020 00 přímé, pojížděný chodník




1 KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU, (TP170 – D2–D–1 upravená; TDZ O; PIII:			
BETONOVÁ DL., OBDÉLNÍK, VZOR ŠEDÁ–KARAMELOVÁ DL	80 MM	ČSN 736131, TP192	
LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8	L 40 MM	ČSN 736121, TP192	
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb 150 MM	ČSN 736126	
KONSTRUKCE CELKEM		min.	270 MM



2 KONSTRUKCE CHODNÍKU, (TP170 – D2–D–1 upravená; TDZ CH; PIII:			
BETONOVÁ DL., OBDÉLNÍK, VZOR ŠEDÁ	DL 60 MM	ČSN 736131, TP192	
LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8	L 40 MM	ČSN 736121, TP192	
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb 150 MM	ČSN 736126	
KONSTRUKCE CELKEM		min.	250 MM

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
MUSÍ PŘED POKLÁDKOU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV SPLŇOVAT PŘEDEPSANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI
Edef=30 MPa. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ, BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ.

CHODNÍK DO ARBORETA



CHODNÍK KE VSTUPU MINIGOLF



CHODNÍK PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO BUDOVY SOŠ A SOU TŘEŠŤ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y

Zpracovatel PD: atelier		Ing. Miroslav Korecký – ATELIER MK		Investor/stavebník:	
Třeštice 67, 588 56 Telč		Třeštice 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť	
M +420 605 518 563 E korecky@atelier-mk.cz W www.atelier-mk.cz				K Valše 1251/38, 589 01 Třešť	
				IČ: 48461636	
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DpPS + VD	
Akce: Oprava povrchu chodníku a schodiště u hlavního vstupu do budovy SOS a SOU v Třešti				Číslo zakázky: 05-2019	
Místo stavby: Třešť, č.parc. 1536/10, 1536/11, k. ú. Třešť				Datum: 05/2019	
Část PD: C. STAVEBNÍ ČÁST				Formát: A3	Číslo paré:
Výkres: SO 101 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				Měřítko: 1:50	
				Číslo: C.04	