


Z01 - DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ


ŘEZ - M 1:10

1 ks



ZPŮSOB KOTVENÍ ZÁBRADLÍ BUDE
UPŘESNĚN PO ODSTRANĚNÍ
STÁVAJÍCÍ OCEL KONSTRUKCE
RAMPY

POHLED VNĚJŠÍ - M 1:10



VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI / VÝKAZ VÝMĚR

ČÁST KONSTRUKCE: Z01 – ZÁBRADLÍ DOPLNĚNÍ – 1ks							OCEL: S235JR ELEKTR. E-B 121
PŘEDMĚT	DĚLKA (m)	ks/1 ks	POČET ks CELKEM	HMOTNOST 1m	DELKA CELKEM	HMOTNOST CELKEM	POLOHA A POPIS PRVKU
				kg	m	kg	
JA 50x30x3	1,260	2	2	3,40	2,52	8,57	SLOUPEK
JA 50x30x3	1,980	1	1	3,40	1,98	6,73	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - PŘÍČEL
JA 90x40x3	1,920	1	1	5,76	1,92	11,06	MADLO
P 25x12	0,960	10	10	2,36	9,60	22,66	PATNÍ PLECH PRO KOTVENÍ SLOUPKU
KOTVA HILTI M12-CHM		4	4				KOTVA DO BETONU - KOTVENÍ ZÁBRADLÍ - PŘEDPOKLAD
HMOTNOST						49,02	KG
PROŘEZ A SVARY 5%					0,05	2,45	KG
HMOTNOST CELKEM						51,47	KG

KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR, ELEKTRODY E-B 121
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO DLE ČSN EN ISO 1461

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

P R O J E K T O V Á D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y

Zpracovatel PD:				Ing. Miroslav Korecký – ATELIER MK		Investor/stavebník:		
		Třeštice 67, 588 56 Telč		IČ: 706 72 156		AO ČKAIT: 0101986		
		M +420 605 518 563		E korecky@atelier-mk.cz		W www.atelier-mk.cz		
Zodpovědný projektant:		Ing. Miroslav Korecký ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DpPS + VD		
Akce:		Oprava povrchu chodníku a schodiště u hlavního vstupu do budovy SOS a SOU v Třešti				Číslo zakázky: 05–2019		
Místo stavby:						Třešť, č.parc. 1536/10, 1536/11, k. ú. Třešť		Datum: 05/2019
Část PD:		C. STAVEBNÍ ČÁST				Formát: A3		Číslo paré:
Výkres:		SO 101 – DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ				Měřítko: 1:10		
						Číslo: C.03		