


Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť



LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60MM
- SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY
ZE SPECIÁLNÍ DLAŽBY ČERVENÉ BARVY TL. 60 MM
- ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ ORNÍCI V TL. 0,10m
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ÚPRAVA POVRCHU NÁSYPEM KAČÍRKU FR. 16-32

POZNÁMKY

- VYTÝČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENO ODBORNOU FIRMOU A O TOMTO VYTÝČENÍ BUDE PROVEDEN ZÁPIS POTVRZENÝ ODPOVĚDNOU OSOBOU
- ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH IS JE POUZE ORIENTAČNÍ, TYTO SÍTĚ NEBUDOU STAVBOU DOTČENY, V PŘÍPADĚ KOLIZE BUDE DÁLE POSTUPOVÁNO DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ
- NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
- PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT VYBAVENI VŠEMI POTŘEBNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI A PROSTŘEDKY
- STAVEBNÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKO-PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNA A ZOHLEDNĚNA VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ NEROVNOST STÁVAJÍCÍCH ÚZEMÍ
- REALIZACE STAVBY MUSÍ RESPEKTOVAT TVAR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A ŘEŠENÍ JEJICH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
- VEŠKERÉ JIŽ ZABUDOVANÉ PRVKY JE TŘEBA CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- REALIZACE NAVRŽENÉ STAVBY ZASAŽUJÍCÍ PROSTOROVÉ NEBO FUNKČNĚ DO STÁVAJÍCÍCH PROVOZOVANÝCH OBJEKTŮ A ČÁSTÍ OBJEKTU MUSÍ PROBÍHAT V SOUČINNOSTI S PROVOZOVATELEM A NESMÍ OHROZIT JEHO CHOD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Zpracovatel PD: 		Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK Třešnice 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986 M +420 605 518 563 E korecky@atelier-mk.cz W www.atelier-mk.cz		Investor/stavebník: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valské 125/138, 589 01 Třešť IČ: 48461636
Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Korecký	ČKAIT 0101986	Vypracoval:	Ing. Miroslav Korecký
Akce:	Oprava povrchu chodníku a schodiště u hlavního vstupu do budovy SOS a SOU v Třešti			Stupeň: DpPS + VD
Místo stavby:	Třešť, č.parc. 1536/10, 1536/11, k. ú. Třešť			Číslo zakázky: 05-2019
Část PD:	C. STAVEBNÍ ČÁST			Datum: 05/2019
Výkres:	SO 101-SO 103 - SITUACE - NAVRHOVANÝ STAV			Formát: 84,0x42,0
				Číslo paré: 05/2019
				Měřítko: 1:200
				Číslo: C.02