



Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Článek 1

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 58733
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraj Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jiří Benda - ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 588, +420 564 602 276
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; benda.j@kr-vysocina.cz
Název:	Kraj Vysočina

- 1) Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 24. 6. 2019, 25. 6. 2019 a 26. 6. 2019 a následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz:

U všech budov (částí) veřejné zakázky je v soupise prací různý požadavek na silikonovou tenkovrstvou omítku. U položek omítky stropu a podhledu (položka č. 601011188RT6) a položky omítky stěn (položka č. 602011188RT6) je vždy uveden požadavek na silikonovou omítku se zrnitostí (tl. vrstvy) 1,5 mm. Naproti tomuto požadavku je u položky zateplení fasády (minerálními deskami či expandovaným polystyrenem tl. 160 mm) uvedena silikonová omítko zrnitosti 2 mm.

Žádáme tedy zadavatele o sjednocení požadavků a upřesnění, jakou omítku máme do nabídky uvažovat, aby ji bylo možné jednoznačně ocenit.

Odpověď:

Jednotně se bude jednat o silikonovou omítku zrnitosti 1,5 mm. Zadavatel změnil formulaci příslušných položek v soupisu prací. **Aktuální znění soupisu prací včetně výkazu výměr je přílohou tohoto dokumentu.**



Dotaz:

Pavilon ředitelství – vchodové dveře

Dveře jsou ve výkazu výměr uvedené jako hliníkové, ale v projektové dokumentaci a výpisu prvků z EURO profilů.

Prosím stanovte, jaké materiálové provedení máme ocenit.

Odpověď:

Vchodové dveře jsou ve výkaze výměr i v projektové dokumentaci (v pohledech pod označením materiálového řešení „D“ nebo ve výpise dveří stejně jako v technické zprávě v čl. B.2.6.b) na straně 6) uvedeny pouze jako hliníkové s nátěrem s imitací dřeva nikoliv dřevěné z europrofilů.

Dotaz:

Obkladový pásek na fasádu

Z odpovědi v dodatečné informaci vyplývá, že obklad na fasádě bude použit keramický, přičemž na prohlídce stavby byl představen kameninový pásek. Mezi cenami jednotlivých materiálů je značný cenový rozdíl.

Prosím stanovte v jakém provedení má být obklad oceněn.

Odpověď:

V rámci vysvětlení již zadavatel uvedl, že půjde o keramický obklad. Vzhledem k tomu, že tento termín zahrnuje i určitý druh kameniny (Kamenina je keramika s podstatně vyššími užitnými vlastnostmi než běžně vyráběná keramika.), zadavatel nevylučuje použití ani tohoto materiálu.

Dotaz:

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny.

Jednotlivé položky a požadavky na doplnění:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Požadavek na doplnění	Odpověď zadavatele
R:	001	Pavilon ODN1, objekt č.7				
73	800-001	D+M napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,00000	z čeho je stávající kanalizace, jaký profil, popis napojení, v PD neřešeno	Jedná se o demontáž a montáž současného napojení kanalizace. Nedochází tedy k jakýmkoliv zásahům či úpravám



						kanalizace samotné (není předmětem zakázky), proto není projektovou dokumentací řešeno a ani není třeba řešit.
74	800-002	D+M vpust' DN 100 mm opatřená mřížkou	kus	2,00000	specifikace vpusti, v PD neřešeno	jedná se o typovou vpust'
75	800-003	D+M mřížka u vpusti anglického dvorku, (pouze doplnění mřížky)	kus	1,00000	specifikace vpusti, v PD neřešeno	jedná se o typovou vpust'
79	900-001b	Prodloužení trubek pro větrací mřížky o, tloušťku zateplení	kus	19,00000	profil a materiál trubek?	plast 100 mm
80	900-001c	D+M nové větrací mřížky plastové	kus	19,00000	rozměr a typ mřížky?	Jedná se o demontáž a montáž stávajících mřížek, tj. o práci.
81	900-002	Demontáž, prodloužení přívodu, nový vypínač, u vchodu do budovy	kus	1,00000	specifikace vypínače, déla prodloužení	délka prodloužení dle projektové dokumentace o tloušťku izolace. požadavky na vypínač zadavatel nestanovuje.
82	900-003	Světlo - demontáž, prodloužení přívodu, zpětná montáž	kus	6,00000	o jaké světlo se jedná, délka prodloužení	délka prodloužení dle projektové dokumentace o tloušťku izolace. Jedná se o demontáž a montáž, tj. práci -typ světla není nezbytný pro nacenění
83	900-004	D+M průchodná trubka pro kabel	m	8,00000	profil trubky a materiál	30 mm, kov
84	900-001	D+M oprava stávajícího anglického dvorku	m2	52,20000	popis technologie a rozsahu opravy, v PD neřešeno	popis technologie a rozsahu uveden ve výkresové části projektové



						dokumentace
109	960-003	Odstranění stávající šachty na sběr dešťové vody	kus	1,00000	rozměry a materiál šachty, v PD neřešeno	Průměr je cca 500 mm. Materiál dle výkresu beton.
169	001/Z	D+M úprava stávajícího ocelového schodiště	kus	1,00000	popis a rozsah prací? v PD řešeno nedostatečně	viz odpověď pod tabulkou
170	002/Z	D+M úprava stávající stříšky nad vstupem	kus	1,00000	popis a rozsah prací? v PD řešeno nedostatečně	viz odpověď pod tabulkou
171	003/Z	D+M úprava stávajícího zábradlí u vstupu	kus	1,00000	popis a rozsah prací? v PD řešeno nedostatečně	viz odpověď pod tabulkou
187	772-001	D+M kamenný obklad schodišťových stupňů, (vzhledově totožný se stávajícím obkladem)	m2	0,96000	jaký je vzhled stávajícího obkladu?	viz odpověď pod tabulkou
R:	001	Pavilon ODN 2,3 objekt č.3				
26	386381113R00	Jímka v kotelně z betonu železového při vnitřním objemu přes 750 x 750 x 750 do 900 x 900 x 900 mm (0,729 m3)	kus	1,00000	jedná se o prefabrikát? V PD řešeno nedostatečně	nejedná, železobetonová konstrukce
36	500-001	Odstranění stávajícího liniového odvodnění	m	12,40000	o jaké odvodnění se jedná, materiál rozměr?? v PD řešeno nedostatečně	Jde o standardní řešení odtokového žlábků s kovovou mřížkou
37	500-002	D+M nová liniový vpust' vč.krycího nerezového roštu, pochozí, osazená do betonového lože C16/20	m	6,00000	O jakou vpust se jedná, specifikace? v PD řešeno nedostatečně	Jde o standardní řešení odtokového žlábků s kovovou mřížkou
38	500-003	D+M nová liniový vpust' vč.krycího nerezového roštu, pojízdný, osazená do betonového lože C16/20	m	7,00000	O jakou vpust se jedná, specifikace? v PD řešeno nedostatečně	Jde o standardní řešení odtokového žlábků s kovovou mřížkou
81	800-001	D+M napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kus	2,00000	z čeho je stávající kanalizace, jaký	Jedná se o demontáž a montáž



					profil, popis napojení, v PD neřešeno	současného napojení kanalizace. Nedochází tedy k jakýmkoliv zásahům či úpravám kanalizace samotné (není předmětem zakázky), proto není projektovou dokumentací řešeno a ani není třeba řešit.
82	800-002	Demontáž stávajících lapačů splavenin	kus	10,00000	jaké jsou stávající lapače (materiál, profil)	plech, profily dle potrubí
84	800-004	D+M zrevidování stávající dešťové vpusti, případná oprava a zprůchodnění	kus	1,00000	o jakou vpust se jedná, (materiál rozměry), je potřeba jasně specifikovat co je požadováno (případná oprava je nedostatečná specifikace)	liniová vpust', oprava těsnosti, zprůchodnění
86	900-001a	Demontáž stávajících větracích mřížek, rozměry mřížek dle PD	kus	23,00000	Jaký materiál, rozměry? V PD neřešeno	Jedná se o demontáž, tj. práci -typ mřížky není nezbytný pro nacenění
87	900-001b	Prodloužení trubek pro větrací mřížky o, tloušťku zateplení	kus	23,00000	profil a materiál trubek?	plast 100 mm
88	900-001c	D+M nové větrací mřížky kovové se žaluzií, rozměry mřížek dle PD	kus	23,00000	Jaký materiál, rozměry? V PD neřešeno	viz odpověď pod tabulkou
89	900-002a	Demontáž stávajících větracích mřížek suterénu, rozměry mřížek dle PD	kus	3,00000	Jaký materiál, rozměry? V PD neřešeno	viz odpověď pod tabulkou
90	900-002b	Prodloužení trubek pro větrací mřížky suterénu o, tloušťku zateplení	kus	3,00000	materiál, profil, V PD neřešeno	plast 100 mm
91	900-002c	D+M nové větrací mřížky kovové se žaluzií, suterénu,	kus	3,00000	Jaký materiál, rozměry? V PD neřešeno	viz odpověď pod tabulkou



		rozměry mřížek dle PD				
92	900-003	Světlo - demontáž, prodloužení přívodu, zpětná montáž	kus	1,00000	o jaké světlo se jedná, délka prodloužení	délka prodloužení o tloušťku izolantu. Jedná se o demontáž, tj. práci -typ světla není nezbytný pro nacenění
93	900-005	Venkovní nástěnné osvětlení - demontáž, prodloužení přívodu kabel.vedení, zpětná montáž	kus	2,00000	o jaké osvětlení se jedná (parametry svítidla) délka prodloužení? V PD neřešeno	délka prodloužení o tloušťku izolantu. Jedná se o demontáž, tj. práci -typ světla není nezbytný pro nacenění
94	900-006	Panel zvonku s mikrofonom - demontáž, prodloužení přívodu kabel.vedení, zpětná montáž	kus	1,00000	o jaký zvonek se jedná (parametry) délka prodloužení? V PD neřešeno	délka prodloužení o tloušťku izolantu. Jedná se o demontáž, tj. práci -typ zvonku není nezbytný pro nacenění
97	900-009	Panel zvonku s mikrofonom - demontáž, prodloužení přívodu kabel.vedení, zpětná montáž	kus	1,00000	o jaký zvonek se jedná (parametry) délka prodloužení? V PD neřešeno	délka prodloužení o tloušťku izolantu. Jedná se o demontáž, tj. práci -typ zvonku není nezbytný pro nacenění
100	900-012	Zapuštěná skříň s uzávěrem plynu (kyslíku), kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	V PD neřešeno, rozměry, materiál??	viz odpověď pod tabulkou
101	900-013	Zapuštěná skříň elektrického rozvaděče, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	V PD neřešeno, rozměry, materiál??	viz odpověď pod tabulkou
220	001a/Z	D+M úprava zábradlí pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	odstranění starých nátěrů, nový nátěr
221	001b/Z	D+M úprava zábradlí pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	odstranění starých nátěrů, nový nátěr



222	001c/Z	D+M úprava zábradlí pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	odstranění starých nátěrů, nový nátěr
223	003/Z	D+M úprava tvaru stávajícího zábradlí u vstupu, v 1.NP, tva "L", kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
224	004/Z	Odstranění obloukového ocel.madla	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry?	viz odpověď pod tabulkou
225	005a/Z	Stávající zábradlí na vnější straně u venk.schodů, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
226	005b/Z	Stávající zábradlí na vnější straně u venk.schodů, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
227	006c/Z	D+M nové ocelové zábradlí vč.nátěru délky 6800 mm, kompletní provedení dle PD	kus	2,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
228	007/Z	D+M úprava zábradlí pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
229	008/Z	D+M úprava madla pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
230	010/Z	D+M úprava zábradlí pro nový KZS + nový nátěr, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
231	011/Z	D+M úprava stávajícího žebříku s klecí na střeche, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
232	012/Z	D+M úprava stávající stříšky nad vstupem 2.PP, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	o jakou úpravu se jedná? v PD není řešeno	viz odpověď pod tabulkou
279	002a/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
280	002b/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace



		očištění a nový nátěr				
281	002c/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
282	002d/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
283	002e/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
284	002f/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké madlo, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
285	009/Z	Stávající zábradlí na vnější straně schodů, pouze očištění a nový nátěr	kus	1,00000	jaké zábradlí, rozměry? V PD není řešeno	dřevo, kov dle projektové dokumentace
R:	001	Pavilon ředitelství nemocnice, objekt č.11				
72	900-001b	Prodloužení trubek pro větrací mřížky o, tloušťku zateplení	kus	6,00000	profil a materiál trubek?	100 mm, plast
74	900-002	Demontáž a zpětná montáž vypínače u vchodu, do budovy	kus	1,00000	o jaký vypínač se jedná (parametry) délka prodloužení? V PD není řešeno	Jedná se o demontáž a montáž, tj. práci -typ vypínače není nezbytný pro nacenění, délka prodloužení o tloušťku izolantu
75	900-003	Demontáž odpadkového koše z levé strany vchodu, a montáž na opačnou stranu	kus	1,00000	materiál, uchycení a rozměry koše? V PD není řešeno	plech, do zdíva na hmoždinky
76	900-004	Demontáž a zpětná montáž cedule "ŘEDITELSTVÍ"	kus	1,00000	materiál, uchycení a rozměry cedule? V PD není řešeno	plech, do zdíva na hmoždinky
77	900-005	D+M průchodná trubka pro kabel	m	9,00000	profil trubky a materiál	100 mm, plast
78	900-006	Demontáž a zpětná montáž venkovního osvětlení, ve stříšce	kus	1,00000	o jaké osvětlení se jedná (parametry svítidla) délka	Jedná se o demontáž a montáž, tj. práci -typ



					prodložení? V PD není řešeno	světla není nezbytný pro nacenění, délka prodloužení o tloušťku izolantu
110	960-002	Demontáž stávajícího výlezu na půdu	kus	1,00000	materiál, rozměry, V PD není řešeno	kov, viz odpověď pod tabulkou
111	960-003	Odstranění stávající šachty na sběr dešťové vody	kus	1,00000	rozměry a materiál šachty, v PD neřešeno	viz odpověď pod tabulkou
149	766-001	D+M nový výlez na půdu, tepelně izolační	kus	1,00000	specifikace, V PD není řešeno	kov, viz odpověď pod tabulkou

Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují položku nacenit. Prosím o jejich upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel stanovil zadávací podmínky zcela v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, který disponuje obvyklými znalostmi a vynaloží obvyklou péči při studiu zadávacích podmínek. Požadavky uvedené výše mnohdy nejsou ani předmětem této veřejné zakázky, proto nejsou projektovou dokumentací řešeny, v ostatních případech vysvětlení uvedeno ve sloupci odpověď zadavatele.

Zadavatel posoudil povahu doplnění a změny zadávacích podmínek a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, **a to nově do 10. 7. 2019 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 28. 6. 2019



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina