

Smlouva o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001; DIČ: CZ00842001
zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1446
bankovní spojení: GE Money Bank a. s., č.ú. 9200529604/0600
(dále jen „objednatel“)
2. **FRANC spol.s r.o.**
se sídlem: Hrobice 150
IČO: 25334255, DIČ: CZ25334255.
zastoupená: ing. Romanem Francem, jednatelem
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 26637
bankovní spojení: KB Zlín a.s., č.ú. 1547640217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1. Předmět smlouvy o dílo

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést řádně a včas na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo: **rekonstrukci podlah na budoucím pracovišti dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče** (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo řádně a včas převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmět smlouvy je vymezen:
 - a) touto smlouvou,
 - b) rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - c) technickou dokumentací k plnění předmětu smlouvy uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy a
 - d) Výzvou k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu včetně jejích příloh
3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
4. Dílo musí být zhotoveno v předepsané kvalitě v souladu s technologickými předpisy a příslušnými normami, řádně a včas. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

Článek 2. Místo, termín a způsob plnění

1. **Místo plnění:** oddělení dlouhodobě nemocných v areálu objednatele na výše uvedené adrese.
2. **Doba plnění díla:** listopad 2019, a to v oboustranně odsouhlaseném termínu.
Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli a předání nutných dokladů dle čl. 5 této smlouvy.
3. **Způsob plnění:** Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Termín dodání díla se prodlužuje o dobu, po kterou nelze provádět dílo z důvodů nezaviněných zhotovitelem.

Článek 3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění předmětu díla podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla.
2. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se platných nařízení bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie, odpadů apod. Po celou dobu stavby musí mít staveniště

řádně zabezpečené proti úniku prachu do ostatních prostor ve vazbě na provozované části sousedních oddělení nemocnice. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla.

Článek 4. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla podle této smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu díla (viz příloha č. 1 této smlouvy) pevnou částkou ve výši **108317,00 Kč** bez DPH. Stanovená cena je konečná a nepřekročitelná a obsahuje dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné k realizaci díla specifikovaného touto smlouvou včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době.
2. Cena díla může být změněna, pokud dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných objednatelem. Případné vícepráce, změny, doplňky a rozšíření požadované objednatelem, oceněných dle položkového rozpočtu nebo dle ceníku RTS v cenové úrovni II. pol. roku 2018, a před zahájením prací písemně odsouhlasené oběma smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě budou hrazeny formou samostatné faktury.
3. Práce související s dodržением technologických a pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter víceprací. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Článek 5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré potřebné protokoly, revize, atesty a osvědčení.
2. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
3. Na provedené dílo budou ve dvou vyhotoveních vystaveny a předány:
 - prohlášení o shodě na použité materiály včetně atestů, certifikátů, osvědčení, apod.
4. Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce objednatele (viz čl. 8 odst. 1).

Článek 6. Záruka a reklamace vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem, a to na kompletní objem dodávky a poskytnutých prací. Počátek běhu záruční doby počíná dnem podpisu Protokolu o převzetí díla. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo bude po uvedené dobu plně funkční.
2. Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady díla písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamací) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž nebylo vyrobeno nebo testováno.
3. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace) písemně vyjádřit k objednatel uplatněným a popsáním vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení (reklamace) zhotoviteli.
4. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamací) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad třetí osobou.

Článek 7. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) v průběhu realizace díla dojde k podstatnému porušení smlouvy, a to například:
 - nastane prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 14 dnů,
 - kvalita prací a dodávek nebude odpovídat příslušným normám a předpisům,
 - vyskytnou se vady, které budou podstatným způsobem ztěžovat či znemožňují užívání (provoz) díla.
 - b) v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.


Odstoupení ve shora uvedených případech je účinné 3. den následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno zhotoviteli.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Pověřenými zástupci smluvních stran ke kontrole a převzetí díla jsou:
Za objednatele: Ing. Jan Vaněček Tel./e-mail: 566 801 607, jan.vanecek@nnm.cz
Za zhotovitele: Eva Homolková, Tel./email: 724 604 710, franc@unet.cz
Pověření zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho převzetí.
2. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a převzetím díla.
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
5. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ujednání.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, prostřednictvím Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

V Novém Městě na Moravě, dne 27. 6. 2019

V Bystřici nad Pernštejnem... dne 17. 6. 2019



JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

ing. Roman Franc
jméno, příjmení a podpis
statutárního zástupce zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Technická dokumentace k předmětu smlouvy

Zakázka:

Zřízení jednotky DIOP - podlahy povlakové

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Ztrátne %	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
776: Podlahy povlakové								
60.	SP	776410811						108 317,14
		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-	78,48	78,48	5,00	392,40
61.	SP	776201812						4 241,25
		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-	94,25	94,25	45,00	
62.	SP	776111117						1 413,75
		Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	-	94,25	94,25	15,00	
63.	SP	776111311						1 131,00
		Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-	94,25	94,25	12,00	
64.	SP	776121111						1 885,00
		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-	94,25	94,25	20,00	
65.	SP	776141112						18 850,00
		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-	94,25	94,25	200,00	
66.	SP	776251221						20 075,25
		Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem - včetně svařování provazcem	m2	-	94,25	94,25	213,00	
67.	SP	776421312						675,00
		Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-	9,0	9,0	75,00	
68.	H	X9						1 069,20
		Lišta podlahová přechodová hliníková	m	20,00	9,0	10,8	99,00	
69.	H	X15						45 203,89
		Homogenní antistatické PVC například FATRA DYNAMIK X 8003 a A 3304	m2	15,00	102,098	117,413	385,00	
70.	SP	X8						8 632,80
		M+D speciální soklová lišta pro vytahované PVC výška 100 mm	m	10,00	78,48	86,328	100,00	
71.	SP	X9						3 531,60
		Vytažení a přilepení krytiny na soklovou lištu - fabión	m	-	78,48	78,48	45,00	
72.	SP	998776202						1 216,00
		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-	0,38	0,38	3 200,00	


 spol. s r.o.
 Hrobice 150
 763 15 Slušovice
 t./f.: 577 981 117, mobil: 602 587 967
 IČ: 253 34 255, DIČ: CZ25334255

Nemocnice Nové Město na Moravě zřízení jednotky DIOP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonické a stavebně technické řešení

1.1. 1.

Identifikační údaje:

Název akce : *Nemocnice Nové Město na Moravě
zřízení jednotky DIOP*

Objednatel : *Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001*

Vlastník objektu : *Kraj Vysočina,
Žižkova 57/1882
Jihlava, PSČ 587 33
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

Investor: *Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Žďárská 610
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001*

Generální projektant: *ing. Petr Salivar,
Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:01465431*

Autorizovaný inženýr : *ing. František Dvořák,
Žižkova 3171, 580 01 Havlíčkův Brod
vedený v seznamu ČKAIT, pod číslem 0700246*

Druh stavby : *změna užívání části objektu*

Místo akce : *Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 601, Nové Město na Moravě
pavilon 07 (ODN1)*

Katastrální čísla parcel: *2953 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 760 m²)*

Katastrální území: *Nové Město na Moravě (706418)*

VÚSC: *Vysočina*

Stupeň projektu : *dokumentace pro ohlášení stavby
a provedení stavby*

Datum : *leden 2019*

Zakázkové číslo : *2019 / 01*

Všeobecně :

Záměrem investora je vybudování jednotky DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče) v rámci budovy ODN 1. Pro tyto účely bude vyčleněno na úrovni přízemí 5 krajních pokojů při severním průčelí, původně sloužících pro oddělení dlouhodobě nemocných. Jedná se o objekt parcelního čísla 2953 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 760 m²) katastrální území Nové Město na Moravě, s adresou Žďárská 601, Nové Město na Moravě. Plánované oddělení DIOP má doplnit komplexní péči o pacienty od akutních resuscitačních lůžek (ARO) přes následnou intenzivní péči (NIP) až po plánovanou dlouhodobou intenzivní ošetrovatelskou péči (DIOP).

Údaje o provozu:

Stávající objekt je obdélníkového půdorysu celkových rozměrů 50,45 x 12,25 m zvětšený na jižním konci západního průčelí o vystupující segmentovou vstupní část. Jedná se o objekt s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Vertikálně je objekt propojen jedním vnitřním dvouramenným schodištěm a osobním výtahem navazující na vstupní část. Pod vstupní částí objektu se nachází ve 2. podzemním podlaží koridor, který propojuje tento pavilon s dalšími pavilony.

Oddělení dlouhodobě nemocných je umístěno na úrovni 1. nadzemního podlaží, třílůžkové pokoje a sester jsou soustředěny podél východního průčelí, dva jednolůžkové pokoje, sociální zařízení, čajová kuchyňka, čistící místnost, sklady a jídelna přes středovou chodbu při průčelí západním. Na severním konci středové chodby bylo v předcházející etapě stavebních úprav vybudováno vnější únikové schodiště. Navrhovaná jednotka DIOP bude vytvořena v severní části objektu přebudováním stávajících dvou jednolůžkových a tří trojlůžkových pokojů. Dispoziční řešení objektu včetně daného podlaží zůstane nezměněno, pouze dojde k částečné změně využití dotčených prostor. Stávající lůžkové pokoje zůstanou zachovány, pouze dojde k redukci instalovaných lůžek a zejména k modernizaci a dovybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi dle zvýšených požadavků na rekonstruované prostory.

Vzhledem k umístění dvou oddělení v rámci jednoho podlaží a zejména k využívání společných prostor (kuchyňka, sociální zařízení, koupelna pro pacienty...), bude jejich provoz ošetřen samostatnými provozními řády se zapracováním hygienicko-epidemiologického režimu využívání společných prostor.

Architektonické řešení:

Architektonické řešení stávajícího objektu nebude zamýšleným investičním záměrem narušeno. Stavební úpravy budou realizovány pouze uvnitř objektu, navržené úpravy povrchů – podlahové krytiny, výmalba stěn a stropů navazuje na nastolenou koncepci řešení interiérů (viz. část 1.4.3. Interiér a vybavení).

Zhodnocení stávajícího stavu:

Budova je zděná z plných pálených cihel, zastřešená valbovou střechou mírného sklonu krytou falcovaným plechem. Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Nadzemní podlaží jsou zastropena dřevěnými trámovými stropy se záklopem a podbitím s omítkou na rákosu či pletivu, podzemní podlaží železobetonovým bedničkovým stropem. Založen je na základových pasech z prostého betonu. Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou na úrovni přízemí provedeny plastové, zasklené izolačními dvojskly, na úrovni patra jsou ponechány stávající dřevěná dvojí okna.

Konstrukčně se jedná o podélný dvoutrakt se střední nosnou stěnou, příčné ztužení je zajištěno stěnami štítovými a schodišťovými.

Stávající pokoje, dotčené investičním záměrem (místnosti č. 120 až 124 -viz. půdorys 1. nadzemního podlaží), prošly posledními stavebními úpravami počátkem stávajícího desetiletí při rekonstrukci původního pavilonu neurologie na oddělení dlouhodobě nemocných.

Pokoje jsou vybaveny pro účely standardního lůžkového oddělení - nad každým lůžkem je instalována světelná rampa se čtyřmi silovými zásuvkami a zásuvkou dorozumívacího zařízení, na každém pokoji je osazen jeden panel medicínálního kyslíku, umyvadlo s teplou a studenou vodou, na podlaze je položeno standardní PVC, stěny jsou opatřeny akrylátovou výmalbou doplněnou keramickým obkladem kolem umyvadel, stropy jsou bez podhledů opatřené výmalbou, osvětlení místnosti je přisazenými zářivkovými svítidly, vstup do pokojů je zajištěn dvoukřídlými nesymetrickými dveřmi o šířkách křídel 900 a 700 mm.

Technické řešení:

Pro splnění všech věcných i technických požadavků vyplývajících s příslušných vyhlášek jsou nutné zejména úpravy a doplnění požadovaných instalací. Vzhledem k minimalizování finančních nákladů budou u jednolůžkových pokojů zachovány stávající světelné rampy včetně zásuvky dorozumívacího zařízení a panely medicínálního kyslíku. Nedostatečný počet silových zásuvek, chybějící počet zásuvek napojených na záložní zdroj elektrické energie a datových zásuvek bude řešen doplněním požadovaných počtů na stěnách. V podélné ose lůžka bude připevněna sada ramen se zavěšeným příslušenstvím – nosič infuzních sáčků a lahví s tyčí, tyč pro dávkovač a police pro monitor. Dále mimo osu postele bude na stěně připevněna medilišta.

U dvoulůžkových pokojů bude jedna světelná rampa demontována a zbývající dvě budou přemístěny do podélných os lůžek dle nového rozmístění. Panel kyslíku bude doplněn ke každému lůžku, stejně tak požadované počty silových a datových zásuvek na stěnách. Optické rozdělení prostoru mezi lůžky bude zajištěno pomocí teleskopické zástěny se závěsem ze 100% polyesteru s nehořlavou úpravou B1 dle DIN 4102-1.

Ve všech rekonstruovaných pokojích bude stávající PVC nahrazeno antistatickým, stěny i strop budou opatřeny omyvatelným nátěrem s příslušnými atesty.

Menší křídlo vstupních dveří bude prosvětleno prosklením bezpečnostním sklem doplněným mechanicky ovládanou žaluzií.

Popis technického řešení:

a) zemní práce

nejsou předmětem projektu

b) základy

nejsou předmětem projektu

c) svislé nosné konstrukce

do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno vyjma prostupů a drážek pro nové a doplňované instalace a rozvody (silnoproud, slaboproud a medicínální plyny). Na chodbě bude vysekána nika pro osazení nového rozvaděče elektro.

d) příčky

stávající, dotčené budou pouze zasekáním nových rozvodů elektroinstalací a medicínálních plynů

e) vodorovné nosné konstrukce

stávající, není do nich zasahováno vyjma provedení případných drážek pro nové elektroinstalace. Nadpraží niky pro nový rozvaděč bude překlenuta pomocí válcovaných I nosníků č. 100.

f) schodiště

není předmětem projektu

g) konstrukce tesařské

nejsou předmětem projektu

h) střešní krytina

není předmětem projektu

i) úpravy povrchů

vnější – nebudou dotčeny

vnitřní – po vyspravení omítek v místech dotčených stavebními úpravami (zasekání nových rozvodů a instalací) budou stěny přestěrkovány a přebroušeny. Na takto připravený podklad bude aplikován omyvatelný nátěr s příslušnými atesty do zdravotnického provozu.

j) podlahy

v rekonstruovaných pokojích budou sejmuty stávající nášlapné vrstvy (PVC), provedeno přestěrkování podkladu s uzemněním a položeny nové nášlapné vrstvy – antistatické homogenní PVC s vytažením na stěny soklíkem se zaobleným fabionem výšky 100 mm. Doporučujeme použít systémové řešení soklíků navržené podlahové krytiny (integrováný systém soklových lišt).

k) izolace

nejsou předmětem projektu

l) výplně otvorů

do stávajících pokojů jsou osazeny dvoukřídlové plné asymetrické dveře rozměru 900+700 x 1970 mm do ocelových zárubní. Z hlediska umožnění vizuální kontroly pacientů ze strany zdravotnického personálu bude menší (pasivní) křídlo doplněno prosklením s mechanicky ovládanou žaluzií.

Dveřní křídla budou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru a barevnosti shodné se stávajícími křídly. Zasklení je navrženo z bezpečnostního skla Connex tl. 6 mm. Stahovací žaluzie bude osazena z vnější strany místnosti.

m) komín

není předmětem projektu

n) konstrukce klempířské

nejsou předmětem projektu

o) malby

v rekonstruovaných prostorech bude na vyspravený, přestěrkovaný a přebroušený povrch stěn a stropů proveden penetrační nátěr a posléze 2x vlastní malba. Použit bude akrylátový a omyvatelný nátěr s příslušnými atesty pro daný provoz (materiálové a barevné řešení – viz výkresová část včetně řešení interiéru).

p) podhledy

stropy v rekonstruovaných pokojích zůstanou bez podhledů, bude provedeno vyspravení v místech dotčených stavebními úpravami, dle rozsahu poškození povrchu bude provedeno jeho přestěrkování a přebroušení. Na takto připravený podklad bude aplikován omyvatelný nátěr. Vzhledem k realizaci zamýšleného investičního záměru za provozu sousedního oddělení, budou nové rozvody elektroinstalací v chodbě vedeny v kabelových žlabech, které budou následně zaplntovány sádrokartonovou konstrukcí s požadovanou požární odolností – EI 30 DP1. Nové rozvody elektroinstalací budou vedeny při stropu podél střední nosné stěny chodby č.m. 134 až do prostoru místnosti č. 102 a napříč chodby č.m. 134 podél stávajícího průvlaku. Zakryty budou sádrokartonovým kastlíkem vnějších rozměrů 250 x 500 mm. Pro

zakrytí instalací vedených pod stávajícím průvlakem bude vytvořen „falešný“ průvlak ze sádkartonu, jenž opticky oddělí jednotlivé provozy. Prostupy instalací na rozhraní požárních úseků budou utěsněny požárními ucpávkami.

q) truhlářské výrobky

nově je navržen v prostoru sesterny nábytek z lamino desek – detailní řešení viz. část 1.4.3.
Interiér a vybavení

r) venkovní úpravy

nejsou předmětem projektu

s) ostatní profese

viz. část 1.4. technika prostředí staveb

1.4.1. zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

+ dorozumívací zařízení

1.4.2. medicínální plyny

V Havlíčkově Brodě, leden 2019

Vypracoval: ing. Petr Salivar

