

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **201800506 VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby**

Zadavatel: **Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská
Žižkova 505/2
67401 Třebíč-Podklášteří** IČO: 60418460
DIČ: CZ60418460

Zhotovitel: **Esting Group s.r.o.
Okrajová 1335
67401 Třebíč** IČO: 29232864
DIČ: CZ29232864

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 351 443,77
PSV			581 457,89
MON			1 161 234,00
Vedlejší náklady			44 027,00
Ostatní náklady			110 172,00
Celkem			3 248 334,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 248 334,66 CZK
Základní DPH	21 %	682 150,30 CZK

Zaokrouhlení 0,04 CZK

Cena celkem s DPH 3 930 485,00 CZK

v Třebíči

dne

28.05.2018

ESTING ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	154 199	32 382	186 581	5
00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	154 199	32 382	186 581	5
D.1.1	Architektonické a stavební řešení	0	2 713 723	569 882	3 283 605	84
D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické	0	2 713 723	569 882	3 283 605	84
D.1.2	Konstrukční řešení	0	293 524	61 640	355 163	9
D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řeš	0	293 524	61 640	355 163	9
D.1.4	Zařízení silnoproudé a slaboproudé el	0	86 889	18 247	105 136	3
D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoproudá ele	0	85 230	17 898	103 128	3
D.1.4.002	Soupis prací a dodávek: Slaboproudá ele	0	1 660	349	2 008	0
Celkem za stavbu		0	3 248 335	682 150	3 930 485	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			108 241,17	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			84 825,36	3
205	Montáž	HSV			36 847,75	1
210	Specifikace	HSV			36 775,67	1
215	VRN	HSV			11 606,10	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			288 391,22	9
305	Montáž	HSV			1 168,56	0
310	Specifikace	HSV			491,28	0
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			12 296,88	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 861,95	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			119 104,10	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 354,48	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 423,37	0
64	Výplně otvorů	HSV			143 768,60	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			64 905,39	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 477,42	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 383,75	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			181 862,07	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123 008,58	4
711	Izolace proti vodě	PSV			18 758,63	1
713	Izolace tepelné	PSV			12 153,99	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 338,31	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 828,11	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 418,68	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			457 199,44	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 506,16	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			8 126,37	0
781	Obklady keramické	PSV			2 734,24	0

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			13 426,28	0
783	Nátěry	PSV			12 085,23	0
784	Malby	PSV			15 882,45	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1 161 234,00	36
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			87 650,07	3
VN	Vedlejší náklady	VN			44 027,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			110 172,00	3
Cena celkem					3 248 334,66	100

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady							44 027,00	
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 005,00	3 005,00		RTS 18/I
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	7 852,00	7 852,00		RTS 18/I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.								
Sejmutí omíčky, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.								
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.								
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.								
Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru.								
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).								
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)								
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.								
3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	15 420,00	15 420,00		RTS 18/I
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.								
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.								
Opotřebení nebo pronájem kanceláři stavby a technického dozoru.								
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláři stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.								
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláři stavby.								
4	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00		RTS 18/I
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.								
Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby do původního stavu. Případné ohumsování.								
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.								
Odvoz dočasného oplocení staveniště.								
Odvoz mobilních kanceláři stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.								
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.								
Zrušení přípojky elektrické energie a vody.								
5	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		RTS 18/I
Díl: ON Ostatní náklady 110 172,00								
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 18/I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 220,00	1 220,00		RTS 18/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	17 900,00	17 900,00		RTS 18/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00		RTS 18/I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 654,00	2 654,00		RTS 18/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 700,00	7 700,00		RTS 18/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
12	009389000R	Zpracování návrhu technologického postupu bouracích a výkopových prací, včetně návrhu statického zajišťování	soubor	1,00000	8 750,00	8 750,00		Vlastní
13	009389001R	Statické zajišťování konstrukcí v průběhu bouracích prací	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
14	009389002R	Statické podepení stropu 2 PP bednicím systémem na zatížení min. 750 kg/m2	m2	8,40000	1 720,00	14 448,00		Vlastní
Celkem						154 199,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							68 931,40	
1	132301401R00	Hlubená výkopávka pod základy v hornině 4	m3	1,71275	3 315,00	5 677,77	800-1	RTS 18/1
s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.								
2.PP : (2,55+0,85)*0,6*0,35+2,35*0,85*0,5								
1,71275								
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,94000	1 100,00	6 534,00	800-1	RTS 18/1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
03 PŮDORYS 1.NP :								
NAPOJENÍ SVODU : (5,9+0,7)*0,6*1,5								
3	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	9,58800	1 342,00	12 867,10	800-1	RTS 18/1
s naložením výkopku na dopravní prostředek								
2.PP : 2,35*2,55*1,6								
9,58800								
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	9,58800	1 052,00	10 086,58	800-1	RTS 18/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.								
Položka pořadí 3 : 9,58800								
5	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	1,71275	362,00	620,02	800-1	RTS 18/1
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromady nebo do dopravního prostředku,								
Položka pořadí 1 : 1,71275								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,28075	248,00	3 293,63	800-1	RTS 18/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Položka pořadí 1 : 1,71275								
Položka pořadí 3 : 9,58800								
03 PŮDORYS 1.PP :								
NAPOJENÍ SVODU : 0,396+1,584								
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	132,80750	18,74	2 488,81	800-1	RTS 18/1
z horniny 1 až 4								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 6 : 13,28075*10		132,80750				
8	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 1 : 1,71275 Položka pořadí 3 : 9,58800	m3	11,30075	281,54	3 181,61	800-1	RTS 18/1
9	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 8 : 11,30075*4	m3	45,20300	251,68	11 376,69	800-1	RTS 18/1
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Položka pořadí 1 : 1,71275 Položka pořadí 3 : 9,58800	m3	11,30075	603,45	6 819,44	800-1	RTS 18/1
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 03 PŮDORYS 1,PP : NAPOJENÍ SVODU : 4,59-0,396-1,584	m3	2,61000	111,00	289,71	800-1	RTS 18/1
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štrkopišku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 03 PŮDORYS 1,PP : NAPOJENÍ SVODU : (5,9+0,7)*0,6*0,4	m3	1,58400	999,00	1 582,42	800-1	RTS 18/1
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	10,35000	45,21	467,92	800-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.PP : 3.45*3		10.35000				

14	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	13,28075	274,51	3 645,70	800-1	RTS 18/ I
		Položka pořadí 6 : 13,28075		13,28075				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

244 655,45

15	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0.25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,50400	4 615,00	2 325,96	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1.PP : 1.2*0.7*0.6

16	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	9,46688	4 400,00	41 654,27	801-4	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1..2..3.NP : 1.2*1.6*0.6*3

1.PP : (0.3+0.45)*2.57*0.65

1.NP : (0.3+0.45)*3.22*0.65

2.NP : (0.3+0.45)*3.22*0.65

3.NP : (0.3+0.45)*3.32*0.65

17	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm., , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 4,21 MPa, ...	m2	39,55500	781,23	30 901,55	801-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

1.PP : (1.95+1.55)*2.75-1.1*2.25

1.NP : (1.95+1.55)*3.75-1.1*2.25

2.NP : (1.95+1.55)*3.75-1.1*2.25

3.NP : (1.95+1.55)*4.15-1.52*2.25

18	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm., , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	28,80000	918,75	26 460,00	801-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

1.PP : 2*2.75

1.NP : 2*3.75

2.NP : 2*3.75

5,50000

7,50000

7,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 2*4,15		8,30000				
19	311238244R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m ²	25,92000	1 614,00	41 834,88	801-1	RTS 18/I
		1.PP : 1,8*2,75		4,95000				
		1.NP : 1,8*3,75		6,75000				
		2.NP : 1,8*3,75		6,75000				
		3.NP : 1,8*4,15		7,47000				
20	311271175RT4	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K	m ²	21,54600	819,67	17 660,61	801-1	RTS 18/I
		1.PP:1,52*3,15 :						
		1..2..3.NP:1,47*3,8*3 :						
		21,546		21,54600				
21	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m ³	1,60000	5 482,31	8 771,70	801-4	RTS 18/I
		ZV07 : 0,2*4		0,80000				
		ZV08 : 0,2*4		0,80000				
22	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20, Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	10,00000	61,52	615,20	801-4	RTS 18/I
		lože z betonu pod ocelové překlady : 10		10,00000				
23	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,22594	31 000,00	7 004,14	801-1	RTS 18/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		ZV09 : 1,9*14,3/1000*2		0,05434				
		ZV10 : 1,5*14,3/1000*2*4		0,17160				
24	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	1,86339	28 654,00	53 393,58	801-1	RTS 18/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		ZV07 : 2,5*17,9/1000*3*4		0,53700				
		ZV08 : 2,15*17,9/1000*6*4		0,92364				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ZV11 : 2,5*17,9/1000*5*1
ZV12 : 2,0*17,9/1000*5*1

25	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm	t	0,04494	28 451,00	1 278,59	801-1	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L,

ZV04 : 1,9*21,9/1000

profes 8% : 0,08

26	342247133R00	Příčky z tvámic pálených Příčky z tvámic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkové, P 10, na maltu MVC 5	m2	9,48000	587,15	5 566,18	801-1	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo

cementovou (MC),

1.PP:1,2*2,05 :

1..2.,3.NP:1,2*1,95*3 :

9,48

27	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	9,60400	748,52	7 188,79	801-1	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

jakýmkoliv cihlami,

I140 : 1,9*0,14*2+1,5*0,14*2*4

I160 : 2,5*0,16*2*4+2,15*0,16*2*4+2,5*0,16*2*1+2,0*0,16*2*1

12 296,88

Díl: 342 Sádrukartonové konstrukce

28	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrukartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	16,70000	551,00	9 201,70	801-1	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

1.PP : 4,25

1..2.,3.NP : 4,15*3

29	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrukartonovým příplatek k podhledu sádrukartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	16,70000	185,34	3 095,18	801-1	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

Položka pořadí 28 : 16,70000

21 861,95

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

30	411121232RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 30/10 179x29x9	kus	5,00000	581,20	2 906,00		RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Skl.1 : 5				5,00000				
31	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0,41700	2 704,51	1 127,78	801-1	RTS 18/ I
Skl.1 : 2.2*2.0*0.15-1.8*0.3*0.09*5				0,41700				
32	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,65000	2 805,40	4 628,91	801-1	RTS 18/ I
Skl.10 :								
		1.PP : (1,95+1,55)*0,2*0,25+(2+1,8)*0,25*0,25		0,41250				
		1.NP : (1,95+1,55)*0,2*0,25+(2+1,8)*0,25*0,25		0,41250				
		2.NP : (1,95+1,55)*0,2*0,25+(2+1,8)*0,25*0,25		0,41250				
		3.NP : (1,95+1,55)*0,2*0,25+(2+1,8)*0,25*0,25		0,41250				
33	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (2,48+2,2+1,8+0,15)*0,25*4	m2	6,63000	389,76	2 584,11	801-1	RTS 18/ I
Skl.10 :				6,63000				
34	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	13,26000	85,64	1 135,59	801-1	RTS 18/ I
Položka pořadí 33 : 6,63000				6,63000				
6,63				6,63000				
35	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,24948	35 090,00	8 754,25	801-1	RTS 18/ I
Včetně distančních prvků.								
Začátek provozního součtu								
1 věnec :								
pod. výztuž R16 : 4*8,0*1,58/1000				0,05056				
třímkiny R6, po 200mm : (20*0,9+18*0,8)*0,222/1000				0,00719				
Konec provozního součtu				0,23100				
0,05775*4				0,01848				
projez/přesah 8% : 0,08				0,39600				
36	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu, 03 PÚDORYS 1.PP :	m3	0,39600	1 214,00	480,74	827-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gén. soustava / platnost
NAPOJENÍ SVODU : (5.9+0.7)*0.6*0.1				0.39600				
37	42335531R00	Bednění ztracené stropu	m2	0.37000	661.00	244.57		Vlastní
Skl.1 : 1.85*0.2				0.37000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						118 261,80		
38	602021104R00	Omitky stěn z hotových směsí adhezí nátěr, akrylátová disperze, . .	m2	10.88750	61.42	668.71	801-1	RTS 18/1
po jednotlivých vrstvách				7.24500				
2.PP : (1.55+1.6)*2*1.15				3.64250				
2.35*1.55								
39	611421133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	2.48000	471.34	1 168.92	801-1	RTS 18/1
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.								
Skl.1 : 1.55*1.6				2.48000				
40	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké stěna pod bet. stěrku : 2.1*3-1.1*2.25+(2.1*3.45-1.1*2.25)*2+2.1*3.45-1.52*2.25	m2	17.19000	251.38	4 321.22	801-1	RTS 18/1
41	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3.64250	346.85	1 263.40	801-1	RTS 18/1
2.PP : 2.35*1.55				3.64250				
42	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	22.57500	180.65	4 078.17	801-4	RTS 18/1
Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.								
1.PP : (2.0+0.45+1.05)*3.0				10.50000				
1.2.3.NP : (2.0+0.45+1.05)*3.45				12.07500				
43	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa, potrubí : 8*0.15	m2	1.20000	935.64	1 122.77	801-4	RTS 18/1
44	612423631R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa, oprava po vybouraných kov. zárubních : (2.35*2+1.0)*0.2*4	m2	4.56000	781.42	3 563.28	801-4	RTS 18/1
45	612425921R00	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	7.86200	485.00	3 813.07	801-4	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění výťahových dveří : $(1,1+2,25*2)*0,2*3+(1,52+2,25*2)*0,2$ 03 PÚDORYS 1.NP : $2,25*0,6+1,38*0,6$ ostění okna : $(1,2+1,6)*2*0,2$						
46	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením, 1.PP : $1,52*3,15$ 1..2..3.NP : $1,47*3,8*3$ 03 PÚDORYS 1.NP : $2,25*0,6+1,38*0,6$	m2	23,72400	141,75	3 362,88	801-1	RTS 18/I
47	61248111R00	Potažení vnitřních stěn pletivem rabičovým , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plněm podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) přechod materiálu bet/cih : věnce : $2,48*0,5*5$ ostatní plochy : 10	m2	16,20000	148,00	2 397,60	801-1	RTS 18/I
48	612481211R02	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stérkového tmelu 1.PP : $1,52*3,15$ 1..2..3.NP : $1,47*3,8*3$ 03 PÚDORYS 1.NP : $2,25*0,6+1,38*0,6$	m2	23,72400	251,89	5 975,84	801-1	RTS 18/I
49	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn do roviny povrchu s případným ojedinelým zahlazením míst cementovou maltou 2.PP : $(1,55+1,6)*2*1,15$ 2..35*1,55	m2	10,88750	111,50	1 213,96	801-1	RTS 18/I
50	61548111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), 1140 : $1,9*0,7+1,5*0,7$ 1160 : $2,5*0,75*4+2,15*0,75*4+2,5*0,75$	m2	18,20500	268,52	4 888,41	801-4	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	617421232R00	Omičky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová štukové (1,55+1,6)*2*16,55 -1,1*2,25*3-1,52*2,25	m2	93,42000 104,26500 -10,84500	398,65	37 241,88	801-1	RTS 18/ I
52	610609001R00	Pohledová stěrka (imitace pohledového betonu) 2,1*3-1,1*2,25+(2,1*3,45-1,1*2,25)*2+2,1*3,45-1,52*2,25 (1,1+2,25*2)*0,2*3+(1,52+2,25*2)*0,2	m2	21,75400 17,19000 4,56400	1 985,00	43 181,69		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 354,48		
53	622421131R00	Omičky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2 Doplnění po zazděném okně : 1,2*0,7 Doplnění po zazděném okně : 1,2*1,6*3	m2	6,60000 0,84000 5,76000	356,74	2 354,48	801-1	RTS 18/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 726,67		
54	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Skl.3 : 3,8*0,068*3 Skl.4 : 3,9*0,068	m3	1,04040	3 362,00	3 497,82	801-1	RTS 18/ I
55	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Skl.5 : 1,5*1,6*0,15	m3	0,36000	3 005,00	1 081,80	801-1	RTS 18/ I
56	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, SU/05 : 0,25	m3	0,25000	3 594,23	898,56	801-4	RTS 18/ I
57	631319151R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Položka pořadí 54 : 1,04040	m3	1,04040	1 095,36	1 139,61	801-1	RTS 18/ I
58	631319155R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,36000	302,45	108,88	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Skl.5 : 1.5*1.6*0.15

0.36000

Díl: 64	Výplně otvorů					143 768,60		
59	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,00000	6 374,52	12 749,04	801-1	RTS 18/I

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulací dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

SU/05 : 2 2,00000

60	767646521R00	Montáž dveří protipožárních uzavěrů, výšky do 1970 mm, dvoukřídlových	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	800-767	RTS 18/I
		SU/05 : 2		2,00000				

61	640991001R00	Výroba, dodávka a montáž okna; 1kř, rozměr 1 200,0 / 1 600,0 mm s požární odolností EW30DP3	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
62	640999001R00	Dodávka a montáž nerezového jednostranného dveřního madla	kus	56,00000	1 560,00	87 360,00		Vlastní

1.PP :

šatna - skleněné (šíroké) : 1

1.NP :

učebny kmenové : 6

učebny odborné : 9

kanceláře : 6

pokoj DM dívky se sociálním zařízením : 1

2.NP :

učebny kmenové : 4

učebny odborné : 3

kanceláře : 7

3.NP :

učebny kmenové : 4

učebny odborné : 7

kanceláře : 4

Přístavba :

1,00000

6,00000

9,00000

6,00000

1,00000

4,00000

3,00000

7,00000

4,00000

7,00000

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vchod : 1		1,00000				
		učebny : 2		2,00000				
		Hala : 1		1,00000				
63	5533300479R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 1 800 mm; h průřechu 1 970 mm, dvoukřídlá; závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	2 314,78	4 629,56		Vlastní
Díl: 9							64 905,39	
64	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).	m2	3,14000	216,94	681,19	801-1	RTS 18/ I
		0,2*15,7		3,14000				
65	931961012R00	Zřízení řešení pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x15 mm Do dilatačních spar vany vloženy těsnící pásky : 8.8	m	8,80000	191,56	1 685,73	801-5	RTS 18/ I
66	931961113R00	Vložky do dilatačních spár z minerální plsti, tloušťky 50 mm 8,8*1,3*(2+2,1+0,2)*15,7 1,75*15,7	m2	106,42500	291,46	31 018,63		Vlastní
		0,01 : 10		10,00000				
67	o/01	Objektová stěnová dilatace – rohové provedení výška 17mm, šířka 50mm hliník/ měkčené PVC, délka 3m – pomocí vrutů kotveno na stěny (stropy) před realizací omítek	kus	10,00000	1 068,75	10 687,50		Vlastní
		o/02 : 1		1,00000				
68	o/02	Objektová stěnová dilatace – výška 17mm, šířka 50mm hliník/ měkčené PVC, délka 3m – pomocí vrutů kotveno na stěny (stropy) před realizací omítek	kus	1,00000	1 009,52	1 009,52		Vlastní
69	o/03	Objektová dilatace podlahová – šířka 30mm hliník/ měkčené PVC délka 3m	kus	3,00000	1 005,50	3 016,50		Vlastní
		o/03 : 3		3,00000				
70	o/04	Dělicí T lišta podlahová – šířka 25mm hliník, délka 2,5m	kus	4,00000	1 115,50	4 462,00		Vlastní
		o/04 : 4		4,00000				
71	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce STAVEBNÍ DÉLNÍK :	h	32,00000	385,76	12 344,32	Prav.M	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
TZ a2.7/ Schodiště :								
osazení nosných sloupků pro kotvení vodící dráhy plošiny : 4								
po osazení šachetních dveří jejich zazdění, podbetonování prahů, dokončení stěn, prahů,								
parapet, podlah nástupišť : 2*4								
ostatní práce : 20								
8 477,42								
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy								
72	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeticové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	12,00000	114,25	1 371,00	800-3	RTS 18/I
3*4								
73	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	34,80000	13,52	470,50	800-3	RTS 18/I
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
1,5*1,6*14,5								
74	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	34,80000	1,90	66,12	800-3	RTS 18/I
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
Položka pořadí 73 : 34,80000								
75	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	34,80000	3,98	138,50	800-3	RTS 18/I
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
Položka pořadí 73 : 34,80000								
76	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m	m3	34,80000	7,90	274,92	800-3	RTS 18/I
bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
Položka pořadí 73 : 34,80000								
77	946941106RT5	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 12,3 m	sada	1,00000	1 542,86	1 542,86	800-3	RTS 18/I
78	946941196RT5	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 12,3 m	den	5,00000	703,00	3 515,00	800-3	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	946941806RT5	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 12,3 m	sada	1,00000	1 098,52	1 098,52	800-3	RTS 18/1
Díl: 95						7 383,75		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
80	95290111R00	Výčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	75,00000	98,45	7 383,75	801-1	RTS 18/1
				75,00000				
Díl: 96						177 113,12		
Bourání konstrukcí								
81	919735129R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 1.PP mazanina : 2,3*3 SU/05 : 1,8*2*2	m	14,10000	192,72	2 717,35	822-1	RTS 18/1
82	962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (1,0*2,35-0,9*2,02)*4	m2	2,12800	103,50	220,25	801-3	RTS 17/1
83	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP : 2,1*2,3*0,2 1.NP : 2,1*2,3*0,2 2.NP : 2,1*2,3*0,2 3.NP : 2,1*2,3*0,2	m3	3,86400	3 215,85	12 426,04	801-3	RTS 18/1
84	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 3.NP : 8,8*0,1	m3	0,88000	3 285,00	2 890,80	801-3	RTS 18/1
				0,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,90450	2 492,32	9 731,26	801-3	RTS 18/ I
		1.PP : 2,3*2,1*0,15		0,72450				
		1.PP : 8,9*0,12		1,06800				
		1.NP : 8,8*0,12		1,05600				
		2.NP : 8,8*0,12		1,05600				
86	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	4,78450	1 309,52	6 265,40	801-3	RTS 18/ I
		Položka pořadí 84 : 0,88000		0,88000				
		Položka pořadí 85 : 3,90450		3,90450				
87	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár úprava dlažby na schodišti po instalaci plošin : 0,6*2	m2	1,20000	65,85	79,02	801-3	RTS 18/ I
88	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	35,30000	91,72	3 237,72	801-3	RTS 18/ I
		1.PP : 8,9		8,90000				
		1.NP : 8,8		8,80000				
		2.NP : 8,8		8,80000				
		3.NP : 8,8		8,80000				
89	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2*4	kus	8,00000	7,80	62,40	801-3	RTS 18/ I
90	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4	kus	8,00000	12,45	99,60	801-3	RTS 18/ I
		SU/05 : 2*2		4,00000				
				4,00000				
91	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,84000	214,25	179,97	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP : 1,2*0,7		0,84000				
92	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	7,68000	124,75	958,08	801-3	RTS 18/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1..2..3.NP : 1,2*1,6*4		7,68000				
93	968072455R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,27200	315,64	2 295,33	801-3	RTS 18/I
		0,9*2,02*4		7,27200				
94	968072456R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,67600	241,55	1 854,14	801-3	RTS 18/I
		SUJ05 : 1,9*2,02*2		7,67600				
95	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1,2*4	m	4,80000	34,52	165,70	801-3	RTS 18/I
96	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zrušení stávajícího kanálu beton DN125 : 5,9	m	5,90000	156,95	926,01	801-3	RTS 18/I
97	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm 1.PP : 2,3*5+2,1*6 1.NP : 2,3*5+2,1*6 2.NP : 2,3*5+2,1*6 3.NP : 2,3*5+2,1*6	m	96,40000	1 143,00	110 185,20	801-3	RTS 18/I
98	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,86300	1 143,00	2 129,41	801-3	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 PUDORYS 1.NP : 1.38*2.25*0.6		1.86300				
99	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	2.54975	1 500,00	3 824.63	801-3	RTS 18/I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2.PP : 2,35*0,7*1,55		2.54975				
100	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	8,00000	221,45	1 771.60	801-3	RTS 18/I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Pro nosníky U160 a I160 : 2*4		8,00000				
101	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	15,98000	111,50	1 781.77	801-3	RTS 18/I
		1.PP : 2,05*2 1..2..3.NP : 1,98*2*3		4,10000 11,88000				
102	978013141R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	22,57500	18,64	420.80	801-3	RTS 18/I
		Položka pořadí 42 : 22.57500		22,57500				
103	711140101R00	Odstanění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	8,90000	13,45	119,71	800-711	RTS 18/I
		1.PP : 8,9		8,90000				
104	713190811R00	Odstanění tepelné izolace ze sypaných hmot lože ze škváry, tloušťky do 50 mm	m2	8,90000	68,45	609,21	800-713	RTS 18/I
		1.PP : 8,9		8,90000				
105	713190814R00	Odstanění tepelné izolace ze sypaných hmot lože ze škváry, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	35,20000	282,55	9 945,76	800-713	RTS 18/I
		1.NP : 8,8 2.NP : 8,8 3.NP : 8,8 půda : 8,8		8,80000 8,80000 8,80000 8,80000				
106	722130916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového přezvání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50	kus	8,00000	32,77	262,16	800-721	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	733191916R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 32	kus	8,00000	164,85	1 318,80	800-731	RTS 18/ I
108	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	10,25000	28,46	291,72	800-731	RTS 18/ I
109	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	16,00000	9,86	157,76	800-731	RTS 18/ I
110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	4,80000	38,65	185,52	800-764	RTS 18/ I

1,2*4 :
4,8

4,80000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		73 773,63				
111	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	76,38999	965,75	73 773,63	801-4	RTS 18/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, :
49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,63,64,65,66,72,73,75,80,82,83,91,92,93,94,96,98,99,100,107,109, :
:

Součet : 76,38999

76,38999

Díl: 711		Izolace proti vodě				18 758,63		
112	7111111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0.3 kg/m2	m2	4,10000	21,55	88,36	800-711	RTS 18/I
Skl.1 : 2*2,05				4,10000				
113	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	4,10000	265,45	1 088,35	800-711	RTS 18/I
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				4,10000				
Skl.1 : 2*2,05				17,72000	321,52	5 697,33	800-711	RTS 18/I
114	711171559RU2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skl.4 : 8,9		8,90000				
		Skl.5 : 2,1*2,1*2		8,82000				
115	711172559RU2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, folie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	21,12000	348,65	7 363,49	800-711	RTS 18/ I
		Skl.6,7,11,12 : 8,8*1,2*2		21,12000				
116	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	21,12000	39,65	837,41	800-711	RTS 18/ I
		Skl.6,7,11,12 - podkladní a separační vrstva : 8,8*1,2*2		21,12000				
117	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	10,56000	56,74	599,17	800-711	RTS 18/ I
		Skl.6,7,11,12 : 8,8*1,2		10,56000				
118	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	17,72000	36,52	647,13	800-711	RTS 18/ I
		Skl.4 : 8,9		8,90000				
		Skl.5 - podkladní a mezivrstva separační : 2,1*2,1*2		8,82000				
119	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	13,31000	44,75	595,62	800-711	RTS 18/ I
		Skl.4 : 8,9		8,90000				
		Skl.5 : 2,1*2,1		4,41000				
120	711379001R00	Přechod na stávající hydroizolaci, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5,55000	216,55	1 201,85		Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.		5,55000				
		Skl.4 : 2,15+0,6+1,25+1,55		59,19100	8,94	529,17	SPCM	RTS 18/ I
121	693660191R	geotextilie směr přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	59,19100	8,94	529,17	SPCM	RTS 18/ I
		Skl.4 : 8,9		8,90000				
		Skl.5 : 2,1*2,1*3		13,23000				
		Skl.6,7,11,12 : 8,8*1,2*3		31,68000				
		prořez/překlad 10% : 0,1		5,38100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
122	99871101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,12643	875,94	110,75	800-711	RTS 18/I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

112,113,114,115,120,121, :

Součet : 0,12643

Díl: 713	Izolace tepelné					12 153,99		
123	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	26,70000	31,66	845,32	800-713	RTS 18/I

Skl.3 : 3,8*3*2

Skl.4 : 3,9

124	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	21,30000	61,20	1 303,56	800-713	RTS 18/I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------

Skl.1 : 2,2*2,0+1,6

Skl.3 : 3,8*3

Skl.4 : 3,9

125	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	15,30000	33,75	516,38	800-713	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	----------

Skl.3 : 3,8*3

Skl.4 : 3,9

126	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	3,11850	2 035,64	6 348,14	SPCM	RTS 18/I
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------	------	----------

Skl.3 : 3,8*0,1*2*3+3,8*0,04*3

Skl.4 : 3,9*0,02+3,9*0,04

prořez 5% : 0,05

127	63140545R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,30000	101,45	639,14	SPCM	RTS 18/I
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	----------

Skl.1 : 2,2*2,0+1,6

prořez 5% : 0,05

128	63153799.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,500 m2KW; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	4,09500	83,45	341,73	SPCM	RTS 18/I
-----	-------------	---	----	---------	-------	--------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skl.4:3.9 : 3.9 prořez 5% : 0.05		3,90000 0,19500				
129	63153802.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno Skl.3 : 3.8*3 prořez 5% : 0.05	m2	11,97000	166,80	1 996,60	SPCM	RTS 18/I
130	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 125,126,127,128,129. : Součet : 0,15992	t	0,15992	1 020,00	163,12	800-713	RTS 18/I

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	9 338,31					
131	721170956R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 140 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 03 PUDORYS 1.PP : 1	kus	1,00000	1 751,42	1 751,42	800-721	RTS 18/I
132	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3.2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 03 PUDORYS 1.PP : NAPOJENÍ SVODU : 5.9+0.7	m	6,60000	642,51	4 240,57	800-721	RTS 18/I
133	721242115R00	Lapače sfešních splavenin DN 100, litina 03 PUDORYS 1.PP : 2	kus	2,00000	1 651,32	3 302,64	800-721	RTS 18/I
134	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 131,132,133. : Součet : 0,07131	t	0,07131	612,55	43,68	800-721	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 828,11		
135	728112112R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm	m	1,00000	141,75	141,75	800-728	RTS 18/ I
		3.NP Pozn.1 - ZV05 : 1,0		1,00000				
136	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	206,52	413,04	800-728	RTS 18/ I
137	42972855R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi	kus	2,00000	503,51	1 007,02	SPCM	RTS 18/ I
138	42981186R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	1,00000	249,86	249,86	SPCM	RTS 18/ I
139	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,00506	3 248,75	16,44	800-728	RTS 18/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138, :

Součet : 0,00506

Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 418,68		
140	764718108R00	Odpační trubky kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	2,30000	613,52	1 411,10	800-764	RTS 18/ I

včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

k/01 napojeno na integrovaný žlab hliníkového proskleného zádveří : 2,3

141	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00430	1 763,52	7,58	800-764	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

140, :

Součet : 0,00430

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				417 021,71		
142	76795105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg	kg	870,93600	46,52	40 515,94	800-767	RTS 18/ I

Nosný ocelový sloup je navržen z podélně svařeného 2xL 160 mm. Na obou koncích je osazena plotna z PL10, rozm. 250/250 mm. Sloup kotven do stropní desky 4 kovová HM 10/80 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
143	ZV01	ZV06 - Sloup 2xU120+PL250/250/10mm: : ZV/6a 1.PP : (2.99*13.4*2+7.5*2)*2 ZV/6b 1.NP, 2.NP : (3.64*13.4*2+7.5*2)*4 ZV/6c 3.NP : (3.74*13.4*2+7.5*2)*2 Výroba, dodávka a montáž Kotevní sloupek Kotevní sloupek z profilu uzavřeného svařovaného čemého se čtvercovým průřezem. EN 10219, rozměr 80x4, výška sloupku 800 mm, profil uzavřen PL 4 80/80 mm. Kotevní patka PL 8, rozměr 200/200 mm, 4x kovová HM 8/60 mm. Povrchová úprava - komaxit. Plošina 1 : 5 Plošina 2 : 5	kus	10,00000	1 505,50	15 055,00		Vlastní
144	ZV02	Výroba, dodávka a montáž Hliníková fasádní konstrukce zádveří Hliníková fasádní konstrukce zádveří systémem zimní zahrady s integrovaným okapovým žlabem. Nosné fasádní profily s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem Uw = 1,20 W/m2K. Vstupní dveře dvoukřídlé 850*850 mm, opatřené přičné madlem a značením dle Vyhl. 398/2009 Sb, opatřené samozavíračem. Barva dle vzorníku RAL. Kování klika/koule, panikový zámek. Tři závěsy na křídle. Vnitřní půdorysný rozměr 1750 x 1750 mm, výška 4670 mm. Součástí dodávky bude i zpracování dodavatelská dokumentace (1.58*2+1.66)*2.37+1.66*3.5+(1.58*2.3)/2*2	m2	20,86740	13 652,00	284 881,74		Vlastní
145	ZV03	Výroba, dodávka a montáž Nerezový piktogram výtahu, rozměr 100 x 100 mm Nerezový piktogram výtahu, rozměr 100 x 100 mm, piktogram s textem, že výtah neslouží k evakuaci osob při požáru. Piktogram výtahu : 4 Piktogram textu : 4	kus	8,00000	986,52	7 892,16		Vlastní
146	55399993R	výrobek kovový ZV06 - Sloup 2xU120+PL250/250/10mm: : ZV/6a 1.PP : (2.99*13.4*2+7.5*2)*2 ZV/6b 1.NP, 2.NP : (3.64*13.4*2+7.5*2)*4 ZV/6c 3.NP : (3.74*13.4*2+7.5*2)*2 pořez 8% : 0,08	kg	940,61088	68,25	64 196,69	SPCM	RTS 18/1
147	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,58825	1 248,57	4 480,18	800-767	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VO a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

142,143,144,146. :

Součet : 3,58825

3,58825

Součet : 3,586,23									
28 506,16									
Podlahy z dlaždic a obklady									
Díl: 771					27,20000	103,54	2 816,29	800-771	RTS 18/I
148	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do				m			
		flexibilního tmele							
							27,20000		

149	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	27,20000	42,51	1 156,27	800-771	RTS 18/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						

150	771571905R00	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	54,00000	67,45	3 642,30	800-771	RTS 18/ I
		úprava dlažby na schodišti po instalaci plošin : 27*2		54,00000				

151	597623102R	dlažba keramická š = 148 mm; l = 148 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4	m2	1,21500	471,55	572,93	SPCM	RTS 18/ I
		úprava dlažby na schodišti po instalaci plošin : 0,15*0,15*27*2		1,21500				

152	597623172R	dlažba keramická sokl s pozáhlbkem; š = 98 mm; l = 103 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4	kus	286,00000	61,25	17 517,50	SPCM	RTS 18/ I
		úprava dlažby na schodišti po instalaci plošin : 0,15*0,15*27*2		272,00000				

27,2/0,1

prořez 5% : 0,05

zaokrouhlení : 0,4

153	597623242R	dlažba keramická vnější roh; š = 24 mm; l = 24 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4	kus	15,00000	181,42	2 721,30	SPCM	RTS 18/ I
154	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,15350	518,34	79,57	800-771	RTS 18/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

148,149,150,151,152. :

Součet : 0,15350

0,15350

Součet : 0,15350									
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 8 126,37									
155	777631450R00	Dekoratívni protiskluzná podlaha z křemičitého písku, určená do interiéru; tl. 2,0 mm			m2	15,30000	527,48	8 070,44	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně penetrace zříděné vodou, samonivelační stěrky smíchané se záměsovou vodou a vytvrzující ochranné impregnace.

Skl.3 : 3,8*3

11.40000

Skl.4 : 3,9

3.90000

156	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	0,09517	587,64	55,93	800-773	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

155. :

Součet : 0,09517

0,09517

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene							
157	K/01	D+M Žulový kamenný práh 1290/600/50mm – osazen do malty pro pokládku kamenných dlažeb	kus	1,00000	5 915,43	5 915,43		Vlastní
158	K/02	Žulový kamenný práh 1800/100/50mm – osazen do malty pro pokládku kamenných dlažeb	kus	2,00000	3 715,20	7 430,40		Vlastní
159	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,13608	591,20	80,45	800-782	RTS 18/I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

157.158. :

Součet : 0,13608

0,13608

Díl: 783	Nátěry							
160	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	33,17710	205,75	6 826,19	800-783	RTS 18/I

včetně pomocného lešení.

Položka pořadí 161 : 29,57710

oc. zárubeň : (1,9+2,05*2)*0,3*2

29,57710

3,60000

161	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	29,57710	79,68	2 356,70	800-783	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	----------

Sloup 2xU160+PL250/250/10mm :

ZV/6a : 2,99*(0,12+0,1)*2*2

2,63120

ZV/6b : 3,64*(0,12+0,1)*2*4

6,40640

ZV/6c : 3,74*(0,12+0,1)*2*2

3,29120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1140 :						
		ZV09 : 1.9*0.502*1		0.95380				
		ZV10 : 1.5*0.502*4		3.01200				
		1160 :						
		ZV07 : 2.5*0.575*4		5.75000				
		ZV08 : 2.15*0.575*4		4.94500				
		ZV11 : 2.5*0.575*1		1.43750				
		ZV12 : 2.0*0.575*1		1.15000				
162	783851225RT3	Natěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	2,40000	191,35	459,24	800-783	RTS 18/I
		Skl.5 : 1,5*1,6		2,40000				
163	783897111R00	Natěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x	m2	15,30000	159,68	2 443,10	800-783	RTS 18/I
		Skl.3 : 3,8*3		11,40000				
		Skl.4 : 3,9		3,90000				
Díl: 784	Malby					15 882,45		
164	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	22,57500	34,75	784,48	800-784	RTS 18/I
		1. PP : (2.0+0.45+1.05)*3.0		10,50000				
		1.2.,3.NP : (2.0+0.45+1.05)*3.45		12,07500				
165	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	179,46250	77,48	13 904,75	800-784	RTS 18/I
		2. PP : 2.35*1.55		3,64250				
		1. PP : (2.0+0.45+1.05+1.55)*3.0		15,15000				
		1.2.,3.NP : (2.0+0.45+1.05+1.55)*3.45		17,25000				
		šachta : (1.55+1.6)*2*16.55-1,1*2.25*3-1.52*2.25		93,42000				
		ostání plochy : 50		50,00000				
166	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	16,70000	71,45	1 193,22	800-784	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 28 : 16.70000						

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 161 234,00				
167/252/15	Výroba dodávka a montáž osobní trakční invalidní výtah bez strojovny	kus	1,00000	814 234,00	814 234,00	Vlastní

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Osobní invalidní výtah bez strojovny – technická data výtahu:

Druh: osobní trakční invalidní bez strojovny

Typ výtahu: OTI 450/0,69

Nosnost: 450 kg, 6 osob

Prac. zdvih: cca 9 m

Jmenovitá rychlost: 0,69 m/s

Počet stanic/nákladíšť: 4/5 průchozí

Rozměr šachty (vnitřní rozměr): šířka 1 550 mm; hloubka 1 750 mm; hlava 3 500 mm; prohlubeň 1 150 mm

Rozměr klece: šířka 1 000 mm; hloubka 1 250 mm; výška 2 000 mm

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné s nouzovým pohonem, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového bateriového zdroje, který je součástí dodávky výtahu a dojde do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz.

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)

Umístění rozváděče: v horní stanici, v blízkosti šachty

Systém pohonu: osvědčený nový výtahový stroj s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením, motor cca 3 - 5 kW

Vodítka a konzoly, vyvažovací závaží skládané. Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně jsou součástí dodávky.

Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. Součástí rozváděče je také kamerový systém pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu.

GSM brána – pro zajištění základní nouzové komunikace na servisní organizaci a výbava dálkovým monitoringem výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC instalačních žlábech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Klec výťahu – nehořlavá. Stěny komaxitový nástřik, dle výběru. Zadní stěna, cca 1/2, osazena zrcadlem, v blízkosti ovladačové kombinace madlo a sklopné sedátko. Osvětlení klece ve stropu LED světla. Povrch podlahy klece opatřen protiskluzovým trvanlivým altrem dle výběru. Na střeše klece revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréňa pro nouzový signál. Rám klece dle normy opatřen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zajišťuje vážení osob přepravovaných v kleci výťahu a zamezuje přetěžování klece. Vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou. Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ panelu. Obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami), hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace, indukční smýčka. Přivolavací tlačítka – umístěna v zárubních šachetních dveří, provedení antivandal v nerez štítku, se směrovou a polohovou signalizací ve všech stanicích, ovladač s LED diodou pro potvrzení volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace. Klecové dveře – automatické teleskopické dvoudílné 800/2000 mm, křídla komaxit nástřik dle výběru, standardní prahy Al. Šachetní dveře – automatické teleskopické dvoudílné 800/2000 mm, zárubně a křídla komaxit nástřik dle výběru, požární odolnost EW 30, standardní prahy Al.							
168	6599a-161101	Výroba, dodávka a montáž šikmá schodišťová plošina	kus	1,00000	173 500,00	173 500,00		Vlastní	

Technické specifikace schodišťové plošiny:

Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér: automatické

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 800 mm x 1050 mm

Nosnost: 250 kg

Rychlost jízdy: 4 m/min.

Počet stanic: 2

Napájení hlavního přívodu: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0,6 kW

Ovládací napětí: 24 V

Bateriový pohon: jízda i při výpadku proudu

Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů: bezdrátová instalace

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: ANO

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kotvení pojezdové dráhy: na nosnou zeď Umístění: na pravé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště) Zdvih: cca 600 mm Délka jízdní dráhy: 2700 mm Počet schodů: 4 Povrchová úprava: Plošina: prášková barva komaxit RAL 7030 - šedá Pojezdové kolejničky: eloxovaný hliníkový profil Kotevní sloupky (konstrukce): bez sloupků - dráha bude kotvena do zdi Ovládací prvky: a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů, STOP b) v nástupišťích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů Bezpečnostní prvky: Ómezovač rychlosti a zachycovač, zahrnuté sklopné bariéry na plošině, sklopné nájezdy na plošinu s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi). V ceně je zahrnuto: Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologie plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy.						
169	6599b-161101	Výroba, dodávka a montáž šikmá schodišťová plošina	kus	1,00000	173 500,00	173 500,00		Vlastní

Technické specifikace schodišťové plošiny:

Provedení: vnitřní

Sklopné plošiny, nájezdů a trubkových bariér: automatické

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 800 mm x 1050 mm

Nosnost: 250 kg

Rychlost jízdy: 4 m/min.

Počet stanic: 2

Napájení hlavního přívodu: 1+N+PE 240 V, 50 Hz, 0.6 kW

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ovládací napětí: 24 V

Bateriový pohon: jízda i při výpadku proudu

Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů: bezdrátová instalace

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: ANO

Kotvení pojezdové dráhy: na nosnou zeď

Umístění: na levé straně schodiště (při pohledu zdola na schodiště)

Zdvih: cca 600 mm

Délka jízdní dráhy: 2700 mm

Počet schodů: 4

Povrchová úprava:

Plošina: prášková barva komaxit RAL 7030 - šedá

Pojezdové kolejničky: eloxovaný hliníkový profil

Kotevní sloupky (konstrukce): bez sloupků - dráha bude kotvena do zdi

Ovládací prvky:

a) na plošině: velkoplošná prosvětlená tlačítka pro jízdu nahoru a dolů. STOP

b) v nástupištích: velkoplošná tlačítka pro jízdu nahoru a dolů

Bezpečnostní prvky:

Omezovač rychlosti a zachycovač, zahrnuté sklopné bariéry na plošině, sklopné nájezdy na plošině s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou, spodní kontaktní plech plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou, manuální nouzové spouštění, manuální nouzové přiklopení plošiny – v případě poruchy přiklopení plošiny (platí pro automatickou verzi).

V ceně je zahrnuto:

Zaměření místa instalace, projekt, výroba technologií plošiny, doprava, instalace zařízení, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, průvodní technická dokumentace a zaškolení obsluhy.

Díl: D96	Presuny sutí a vybouraných hmot	63 432,31					
170	97901121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	10,49318	532,20	5 584,47	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 10,49318								
171	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10,49318	258,64	2 713,96	801-3	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ; Součet : 10,49318								
172	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	10,49318	559,68	5 872,82	801-3	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ; Součet : 10,49318								
173	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	10,49318	271,42	2 848,06	801-3	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ; Součet : 10,49318								
174	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	41,97271	191,35	8 031,48	801-3	RTS 18/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ; Součet : 41,97271								
175	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	797,48151	13,42	10 702,20	801-3	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ; Součet : 797,48151								
176	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	41,97271	243,65	10 226,65	801-3	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82.83.84.85.87.88.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.108.109.110. ;								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení
R:	D.1.1.001	Soupis prací a dodávek: Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
			41,97271					
177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	167,89084	26,54	4 455,82	801-3	RTS 18/1
			Součet : 41,97271					
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
			82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,108,109,110, :					
			Součet : 167,89084					
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	41,97271	309,65	12 996,85	801-3	RTS 18/1
			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
			82,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,108,109,110, :					
			Součet : 41,97271					
Celkem			2 713 722,77					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstruktivní řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstruktivní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek odtěžení násypu : 9.5	m3	9,50000	1 409,68	13 391,96	800-1	RTS 18/I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 9.50000	m3	9,50000	275,34	2 615,73	800-1	RTS 18/I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1 : 9.50000	m3	95,00000	26,54	2 521,30	800-1	RTS 18/I
4	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. Položka pořadí 1 : 9.50000	m3	9,50000	276,58	2 627,51	800-1	RTS 18/I
5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. Položka pořadí 1 : 9.50000	m3	38,00000	255,00	9 690,00	800-1	RTS 18/I
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Položka pořadí 4 : 9.50000*4	m3	9,50000	603,22	5 730,59	800-1	RTS 18/I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 2 : 9.50000	m3	9,50000	287,65	2 732,68	800-1	RTS 18/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
8	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	0,81850	2 615,00	2 140,38	801-1	RTS 18/I
						84 825,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.75*1.7		4.67500				
15	27431611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	1.03125	2 415.00	2 490.47	801-1	RTS 18/1
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		2.75*0.75*0.5		1.03125				
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0.07000	30 152.00	2 110.64	801-1	RTS 18/1
		ztac.tvárnice tl. 50 cm, výzt. pr. 12mm : 50/1000		0.05000				
		ztac.tvárnice tl. 20 cm, výzt. pr. 12mm : 20/1000		0.02000				
17	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdíva z betonu třídy C 20/25	m3	1.71275	4 542.32	7 779.86	801-4	RTS 18/1
		Jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního řešení		1.71275				
		2.PP : (2.55+0.85)*0.6*0.35+2.35*0.85*0.5						
18	279323511R00	vodostavební třídy C 30/37, stupeň vivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	4.26326	2 452.13	10 454.07	801-1	RTS 18/1
		Skl.6 - Základová ŽB konstrukce : 2.3*0.4*1.2		1.10400				
		Skl.11 - Podbetonávka : 2.35*0.25*1.55		0.91063				
		Skl.12 - Podbetonávka : 1.8*1.2*0.15		0.32400				
		1.92463		1.92463				
19	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	4.92000	492.35	2 422.36	801-1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapálených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Skl.6 - Základová ŽB konstrukce : 2.3*1.2		2.76000				
		Skl.12 - Podbetonávka : 1.8*1.2		2.16000				
20	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	4.92000	176.59	868.82	801-1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapálených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.		4.92000				
		Položka pořadí 19 : 4.92000						
21	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	3.64250	471.35	1 716.89	801-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

|--|

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

|--|

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,75*0,65*3,9		6,97125				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	49 234,95
34 99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m.	t
		52,29138
		941,55
		49 234,95
		801-4
		RTS 18/I

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,31,32,33, :
Součet : 52,29138

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			40 177,73			
35	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	499,20000	23,51	11 736,19	800-767	RTS 18/I
		13000 · 207 9*2+13 9*6			499,20000			

U300 : 207,9*2+13,9*6

36	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	499,20000	21,25	10 608,00	800-767	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	----------

Položka pořadí 35 : 499,20000

37	55399993.AR	Výrobek kovový	kg	549,12000	31,26	17 165,49	SPCM	RTS 18/I
----	-------------	----------------	----	-----------	-------	-----------	------	----------

U300 : 207,9*2+13,9*6

přírůžka 10% : 0,1

38	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,59904	1 115,20	668,05	800-767	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

35,36,37, :

Součet : 0,59904

Součet : 0,59904									
U:59904									
2 734,24									
Díl: 781 Obklady keramické									
39	781411903R00	Opravy obkladů z obkládaček porcelánových velikosti 150 x 150 mm	kus	40,00000	61,34	2 453,60	800-771	RTS 18/I	
40	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiéř; barva bílá; mat	m2	1,00000	246,51	246,51	SPCM	RTS 18/I	

0,15*0,15*40

0,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,06610	516,34	34,13	800-771	RTS 18/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

39,40. :

Součet : 0,06610

0,06610

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			24 217,76			
42	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	13,04745	548,67	7 158,74	801-3	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36. :

Součet : 13,04745

13,04745

43	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	13,04745	264,52	3 451,31	801-3	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36. :

Součet : 13,04745

13,04745

44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,04745	191,35	2 496,63	801-3	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36. :

Součet : 13,04745

13,04745

45	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	247,90155	11,35	2 813,68	801-3	RTS 18/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36. :

Součet : 247,90155

247,90155

46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,04745	248,65	3 244,25	801-3	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36. :

Součet : 13,04745

13,04745

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.2	Konstrukční řešení
R:	D.1.2.001	Soupis prací a dodávek: Konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	52,18980	26,51	1 383,55	801-3	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

33,36.:

Součet: : 52,18980

48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,04745	281,25	3 669,60	801-3	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

33,36.:

Součet: : 13,04745

13,04745

Celkem	293 523,53							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018000506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoprůdové a slaboprůdové elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoprůdová elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 210 Specifikace						2 588,37		
1	35822002331R	Jistič do 80 A 3 póli. charakterist. C, 16C-3	kus	1,00000	631,25	631,25	SPCM	RTS 18/I
2	OLE16B1N030AC	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16B-1N-030AC, 30mA	ks	2,00000	886,00	1 772,00		Vlastní
3	345604030001R	Svorkovnice řadová RSA 6	kus	3,00000	12,10	36,30	SPCM	RTS 18/I
4	345604430001R	Přepážka RSA 6 K	kus	2,00000	5,90	11,80	SPCM	RTS 18/I
5	345604010001Rb	Svorkovnice řadová RSA 2,5 A bílá	kus	2,00000	8,52	17,04		Vlastní
6	345604010001Rm	Svorkovnice řadová RSA 2,5 A modrá	kus	2,00000	8,52	17,04		Vlastní
7	34562135R	Přepážka koncová RSA 2,5	kus	2,00000	4,00	8,00	SPCM	RTS 18/I
8	345604610001R	Koncová svěčka RSA 6	kus	2,00000	5,20	10,40	SPCM	RTS 18/I
9	34561569R	Lišta nosná DIN TS 35/100/0 pro řad.svorkovnic	kus	1,00000	52,64	52,64	SPCM	RTS 18/I
10	34572605Rpg135	Vývodka kabelová Pg 13,5	kus	2,00000	11,20	22,40		Vlastní
11	34572610RPG16	Vývodka kabelová Pg 16	kus	1,00000	9,50	9,50		Vlastní
Díl: 205 Montáž						1 474,58		
12	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	1,00000	261,00	261,00		RTS 18/I
13	210120463R00pch	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - montáž do rozvaděče, zapojení	kus	2,00000	331,52	663,04		Vlastní
14	210192572R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 6 mm2	kus	3,00000	23,51	70,53		RTS 18/I
Včetně upevnění na nosnou lištu a montáže příslušného označovacího štítku.								
15	210192571R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2	kus	4,00000	14,20	56,80		RTS 18/I
Včetně upevnění na nosnou lištu a montáže příslušného označovacího štítku.								
16	220301024R00LP	Lišta přístrojová - montáž do rozvaděče	m	1,00000	79,65	79,65		Vlastní
17	212190001R00	Osazení kabelové vývodky P 13,5	kus	2,00000	114,52	229,04		RTS 18/I
18	212190002R00	Osazení kabelové vývodky P 16	kus	1,00000	114,52	114,52		RTS 18/I
Díl: 210 Specifikace						184,52		
19	34140925R	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	18,00000	6,59	118,62	SPCM	RTS 18/I
20	34140885R	Vodič silový CY světle modrý 4,00 mm2 - drát	m	10,00000	6,59	65,90	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205 Montáž						2 359,36		
21	210800566R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený v rozvaděcích	m	28,00000	49,86	1 396,08		RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoprůdové a slaboprůdové elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoprůdová elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
22	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000	16,48	98,88		RTS 18/I
23	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,00000	17,00	85,00		RTS 18/I
24	2101000258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	3,00000	125,64	376,92		RTS 18/I
25	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00000	35,24	70,48		RTS 18/I
26	210950101RT1	Šítelek označovací na kabel, včetně dodávky šítku	kus	16,00000	12,65	202,40		RTS 18/I
27	210192722R00	Šítelek označovací pro přístroje - lepený	kus	16,00000	8,10	129,60		RTS 18/I
Díl: 210 Specifikace						149,68		
28	34572320R	Příchytka stanovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	1,00000	149,68	149,68	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205 Montáž						616,00		
29	220271301R00P	Vyvázání vodiče, šňůry	m	10,00000	48,67	486,70		Vlastní
30	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	6,00000	21,55	129,30		RTS 18/I
Díl: 210 Specifikace						5 524,20		
31	SPMN4KN190V1/3A	Svítilno vestavné do podhledu s LED zdrojem 14W, 1300lm, 4000k, kulaté pr. 190mm, IP20	ks	4,00000	950,65	3 802,60		Vlastní
32	BRBSB3KO375V2/NB	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, 2400lm, 4000k, kulatý kryt pr. 375mm., vzhled opál, IP44 s pohybovým čidlem	ks	1,00000	1 721,60	1 721,60		Vlastní
Díl: 205 Montáž						1 499,45		
33	210201060R00led	Svítilno vestavné do podhledu	kus	4,00000	306,52	1 226,08		Vlastní
34	210200036R00l	Svítilno LED nástěnné	kus	1,00000	119,65	119,65		Vlastní
35	210290811R00	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	3,00000	51,24	153,72		RTS 18/I
Díl: 210 Specifikace						1 500,00		
36	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	30,00000	50,00	1 500,00	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205 Montáž						1 140,00		
37	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	30,00000	38,00	1 140,00		RTS 18/I
Díl: 210 Specifikace						2 423,25		
38	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	135,00000	17,95	2 423,25	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205 Montáž						3 393,90		
39	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	135,00000	25,14	3 393,90		RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoprůdné a slaboprůdné elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoprůdná elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
Díl: 210	Specifikace					858,50		
40	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	85,00000	10,10	858,50	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205	Montáž					2 083,35		
41	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	85,00000	24,51	2 083,35		RTS 18/I
Díl: 210	Specifikace					358,08		
42	M2100821	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	ks	6,00000	59,68	358,08		Vlastní
Díl: 205	Montáž					729,12		
43	210010322T00810	Krabice odbočná, se zapojením	kus	6,00000	121,52	729,12		Vlastní
Díl: 210	Specifikace					2 945,85		
44	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	1,00000	30,00	30,00	SPCM	RTS 18/I
45	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	3,00000	60,00	180,00	SPCM	RTS 18/I
46	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	1,00000	114,20	114,20	SPCM	RTS 18/I
47	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	18,00000	6,00	108,00	SPCM	RTS 18/I
48	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	15,00000	6,59	98,85	SPCM	RTS 18/I
49	34571122R	Trubka elektro. ocelová závitová 6016 závit d 16 mm	m	12,00000	111,52	1 338,24	SPCM	RTS 18/I
50	34571671R	Spojka pancéřová z Al slitiny 316/1	kus	4,00000	33,25	133,00	SPCM	RTS 18/I
51	345712420000R52	Příchytka instalační omega 5220	kus	36,00000	25,54	919,44		Vlastní
52	34571727R	Vývodka rovná z PH trubky pancéřové 4816/P 17 mm	kus	6,00000	4,02	24,12	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205	Montáž					1 097,04		
53	210011002R00	Trubka ocelová typ 6016 včetně vývodek	m	12,00000	91,42	1 097,04		RTS 18/I
Díl: 210	Specifikace					2 596,28		
54	34571124R	Trubka elektro. ocelová závitová 6029 závit d 29 mm	m	9,00000	186,53	1 669,77	SPCM	RTS 18/I
55	34571673R	Spojka pancéřová z Al slitiny 329/1	kus	3,00000	41,52	124,56	SPCM	RTS 18/I
56	345712430000R52	Příchytka instalační omega 5232	kus	27,00000	29,25	789,75		Vlastní
57	34571729R	Vývodka rovná z PH trubky pancéřové 4829/P 30 mm	kus	2,00000	6,10	12,20	SPCM	RTS 18/I
Díl: 205	Montáž					859,05		
58	210011004R00	Trubka ocelová typ 6029 včetně vývodek	m	9,00000	95,45	859,05		RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoprůdné a slaboprůdné elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoprůdná elektroinstalace

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018000506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
78	032011T0099	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	8,00000	190,00	1 520,00		Vlastní
79	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	195,65	391,30		Vlastní
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 965,00	1 965,00		RTS 18/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
81	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,20000	1 200,00	240,00		Vlastní
82	333030040T00	Revize el. zařízení	hod	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní
83	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,00000	2 615,00	2 615,00		Vlastní
Díl: 205	Montáž					900,00		
84	210020922R00RP	Ucpávka protipožární	m2	0,10000	9 000,00	900,00		Vlastní
Díl: 210	Specifikace					10 266,50		
85	3280BC10001B	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset., transformátor	ks	1,00000	7 651,00	7 651,00		Vlastní

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.

Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.

Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný).

Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB

K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.

Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač

Vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá

Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2. Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2

Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz

86	FIM1200	Alarm nouzové signalizace	ks	1,00000	2 615,50	2 615,50		Vlastní
----	---------	---------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného blikajícího světla jsou LE diody. Kryt tvaru zakřivené čocky je dobře viditelný i ze strany.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoprůdové a slaboprůdové elektrotechniky
R:	D.1.4.001	Soupis prací a dodávek: Silnoprůdová elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Modul může pracovat též jako blikající světlo (bzuchák lze deaktivovat vnitřní propojkou). Může být použit jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému.
15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC

Díl: 205	Montáž							1 999,95
87	210150131R00SN	Signalizace nouzová montáž vč. zapojení	kus	1,00000	174,24	174,24		Vlastní
88	220711309R00SN	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	2,00000	179,68	359,36		Vlastní
89	220410001R00SN	Montáž transformátoru 230/15V	kus	1,00000	81,35	81,35		Vlastní
90	OSNS0101	Oživení systému nouzové signalizace	kpl	1,00000	1 385,00	1 385,00		Vlastní
Díl: 210	Specifikace							412,50
91	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	50,00000	8,25	412,50	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 205	Montáž							1 324,00
92	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	50,00000	26,48	1 324,00		RTS 18/ I
Díl: 210	Specifikace							282,70
93	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	55,00000	5,14	282,70	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 205	Montáž							235,40
94	220280511R00	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	55,00000	4,28	235,40		RTS 18/ I
Celkem								85 229,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201800506	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč - Bezbariérový přístup do školy - změna stavby
O:	D.1.4	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
R:	D.1.4.002	Soupis prací a dodávek: Slaboproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 305	Montáž				339,52		
1 220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	1,00000	339,52	339,52		RTS 18/1
Díl: 310	Specifikace				460,80		
2 371201305R	Kabel UTP, Cat6, drát	m	40,00000	11,52	460,80	SPCM	RTS 18/1
Díl: 305	Montáž				786,00		
3 210860222R00UTP	Kabel UTP, pevně uložený	m	40,00000	19,65	786,00		Vlastní
Díl: 310	Specifikace				30,48		
4 371205051R	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	2,00000	15,24	30,48	SPCM	RTS 18/1
Díl: 305	Montáž				43,04		
5 222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	21,52	43,04		RTS 18/1
Celkem					1 659,84		


 ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajova 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

