




TYPOVÁ VPUŠŤ




ČISTÍCÍ DÍL




KLADÉČSKÉ SCHÉMA ŽLABU



PŮDORYSNÉ SCHÉMA ŽLABU



DETAIL ULOŽENÍ



POKLÁDKA ŽLABŮ	
<ul style="list-style-type: none"><li>– ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ. PERO – DRÁŽKA</li><li>– ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LŮŽE PODLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU</li><li>– POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLĚ POKRÁČOVAT PROTI SMĚRU TOKU</li><li>– VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVŇÍ PŘÍLEHLÉ PLOCHY</li><li>– PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU</li><li>– DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHDNĚ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LŮŽE</li></ul>	

k.ú. HUMPOLEC (649325)

0	06/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.HUŠKOVÁ	VACEK	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava</div>		PROJEKTANT ČÁSTI: <div>PC   PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>PC   PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>	
MÍSTO STAVBY: HUMPOLEC		VYPRACOVAL: ING.HUŠKOVÁ		AUTOR: ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: HUMPOLEC		ZODP.PROJEKTANT: VACEK		ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.	
NÁZEV AKCE: <div>NOVOSTAVBA GARÁŽÍ V AREÁLU KSÚSV V HUMPOLCI</div>					
OBJEKT: IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL		ČÁST: ---		FORMÁT: 3/A4	
				DATUM: 06/2015	
				STUPEŇ PD: DÚR+DSP+DPS	
				Č. ZAKÁZKY: 15-066	
				MĚŘÍTKO: 1:25	
				SOUBOR: 02_07_00V_ZLAB.dwg	
OBSAH: <div>ODVODŇOVACÍ ŽLAB</div>				Č. VÝKRESU: 02.07	
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					