


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1388B19



ORS_Ba_2019_20RM_2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Třešť, se sídlem v Třešti, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
zastoupený starostou města Třešť, Ing. Vladislavem Hynkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Bartoš,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Městský úřad Třešť
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť Česká národní banka
číslo účtu: 1466068319/0800 94-1811681/0710
IČO: 002 86 753
DIČ: CZ00286753
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.
(společně dle OR)
zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS,
tel.: 725 752 431 a
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 725 039 034
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“ která bude provedena dle projektové dokumentace „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť ul. Revoluční)“ vypracované v 02- 03/219 ve stupni PDPS společností Royal Haskoning DHV CR spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín 186 00 a jejímž investorem je objednatel.

Veřejná zakázka na stavební práce je pro obě části rozdělena na 4 dílčí úseky:

1. úsek Fritzova – Rooseweltova (km 0,000 00 – 0,154 10)
2. úsek Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka (km 0,154 10 – 0,305 35)
3. úsek nám. T.G. Masaryka – Nerudova (km 0,305 35 – 0,507 87)
4. úsek Nerudova – žel. přejezd (km 0,507 87 – 0,741 3)

Členění na stavební objekty stavby:

SO.100 Objekty pozemních komunikací:

- SO.105 MOK na pozemku parc. č. 489
- SO.151 chodník Dr. Richtra – Rooseweltova
- SO.152 chodník a parkování Fritzova – Selská
- SO.153 chodník a zastávkový pruh Rooseweltova – 5. května
- SO.154 chodník Nerudova – Na Kopečku
- SO.155 chodník a parkování Selská – Váňovská
- SO.156 chodník Na Kopečku – Revoluční
- SO.157 chodník a parkování Váňovská – Revoluční

SO.300 Vodohospodářské objekty:

- SO.302 kanalizace dešťová (městská)
- SO.303 kanalizace jednotná
- SO 303.1 Stoky
- SO 303.2 Připojky nemovitostí
- SO 303.3 Stoka J3-1

- SO.350 vodovod
- SO.350.1 Vodovod – nižší tlakové pásmo
- SO.350.2 Vodovod – vyšší tlakové pásmo
- SO.350.3 Vodovod – podchod pod železničním přejezdem
- SO.350.4 Vodovod – odbočení pro domovní připojky

SO.400 Elektro a sdělovací objekty

- SO.401 komunikační osvětlení
- SO.402 přisvětlení přechodů pro chodce
- SO.450 HDPE trubky

SO 452 přeložka SDK v ul. Revoluční a přeložka SDK pod provizorní komunikací SO.160 (budoucí cyklostezka) – přeložky sdělovacích kabelů firmy Českomoravská telekomunikační struktura a.s. (CETIN) vyvolané stavbou budou realizována v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatných smluv s Městem Třešť.

Zhotovitel stavby je povinen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními zhotoviteli souvisejících staveb.

Realizace stavby se předpokládá po jednotlivých úsecích vymezených v projektové dokumentaci v průběhu jedné stavební sezóny. Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na stávajících komunikacích. Stavba bude realizována za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích popsaných v projektové dokumentaci. Během realizace stavby bude na stávajících komunikacích (s ohledem na průběh stavebních prací) umožněn průjezd složkám

IZS, odvozci komunálního odpadu a v nejnutnějších případech i majitelům přilehlých nemovitostí. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude umožněn přístup. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zejména Technických služeb Třešť spol. s r.o.) včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek.

Zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o jejich technický stav a kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby.

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) včetně všech SO investorů souvisejících staveb, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby – zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS), tj. včetně výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě ve formátu pdf a dwg na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. **Kamerový záznam o provedení kanalizace jednotné a dešťové pořízení a překontrolovaný TD objednatele a zástupcem objednatele maximálně před pokládáním konstrukčních vrstev všech komunikací a silnice.** Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 205/2002 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018.. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění.
- po dokončení realizace stavby budou vypracovány tyto geometrické plány (dále jen GP), :
- GP na oddělující nově vzniklé pozemky Města Třešť a Kraje Vysočina dle nového stavu po dokončení díla
- GP jednotlivých věcných břemen na pozemcích, které nejsou či nebudou ve vlastnictví Města Třešť

57

před samotným schválením geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem zhotovitel nejdříve předloží návrh geometrického plánu ke vzájemnému odsouhlasení s objednatelem (projednání z hlediska „dílů“ nebo parcel, vyznačení věcných břemen, rozdělení grafického díla a jiné možné náležitosti). Počet jednotlivých vyhotovení geometrických plánů bude v počtu 10 kusů a 1 x digitálně (CD).

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- **poplatky pro zajištění propojení inženýrských sítí a opravy inženýrských sítí způsobených stavebními pracemi zhotovitele**
- **poplatky za případné výluky na železniční trati č. 227**
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- zhotovení práce podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek.
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, průběžné očištění a ošetřování pracoviště, navazujících komunikací, ploch a veřejných prostranství tak, aby neobtěžovaly přilehlé nemovitosti
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačních souhlasů a uvedení stavby do provozu
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (nebo zkušebním provozu),
- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- zajištění koordinace při realizaci SO, jejichž objednatelem je Kraj Vysočina a Město Třešť včetně přeložek inženýrských sítí realizovaných správcem inženýrských sítí.
- dodržení podmínek dotčených orgánů a podmínek uvedených ve všech stavebních povoleních stavby
- umožnění záchranného archeologického výzkumu (ZAV)
- zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní a vedlejší náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.14 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 03/2020

Realizace 4. úseku Nerudova – žel. přejezd:

Zahájení stavebních prací

předpoklad 04/2020

Zprovoznění 4. úseku

15. 6. 2020

Zprovoznění provizorní komunikace

31. 5. 2020

Realizace 1. úseku Fritzova – Roosewetlova, 2. úseku Rooseweltova – nám. T.G. Masaryka,

3. úseku nám. T.G. Masaryka – Nerudova:

Zahájení stavebních prací

16. 6. 2020

Zprovoznění 1. úseku, 2. úseku, 3. úseku

31. 10. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

20. 12. 2020

Pozn.: v zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- v případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti

s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	53 652 537,86 Kč
DPH 21%:	11 267 032,95 Kč
cena celkem včetně DPH:	64 919 570,81 Kč

(slovy: padesáttřímilionyšestsetpadesátdvatisícepětsettřicet sedm korun českých **bez DPH**)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.

4.5. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije pro ekonomickou činnost. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění budou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel.

V případě, že objednatel získá dotaci na přijatá zdanitelná plnění a poskytovatel dotace neumožní fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti, budou přijatá zdanitelná plnění fakturována v běžném režimu DPH.

4.6. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány, zkontrolovány TD a odsouhlaseny objednatelem.
- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.9. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

57

- u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy RTS, a.s. platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě RTS, a.s.,
- u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy RTS, a.s. platné v době podání nabídky ponížené o 20 %,
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy RTS, a.s. budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 20 %,
- položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě RTS, a.s. ani v ÚRS Praha, a.s., budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací,
- cena bude odsouhlasena s objednatelem,
- zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě,
- objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu,
- pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“. Objednatel může požadovat vystavení faktur dle jednotlivých stavebních objektů.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na Technické služby Třešť, spol. s r.o., Nádražní 851/30, Třešť předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že

pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je xxxxxxxxxxxx a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 43005560 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 00286753 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energie pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: *bude určen při předání staveniště*

Autorský dozor projektanta: Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín 186 00, IČO: 45797170

Koordinátor BOZP: Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD objednatele, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny stavby zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 14dní. Zápisy z kontrolních dnů stavby jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech stavby, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí

stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě TD i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 3x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

57

s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, TD a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 listinných vyhotoveních a 3x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku,
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách,
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačních souhlasů nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - pasportizace objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
 - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

57

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 900.000,- Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění..

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání

veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a veřejně přístupných webových stránkách města Třešť.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, SFDI, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické smlouvy bude vyhotovena jedna smlouva.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 oceněný soupis prací,

DOLOŽKA:

(dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů):

Tato smlouva byla schválena Radou města Třešť dne 15.1. 2020 usnesením č. 667/2020-15/01-R.

V Třešti dne 6.2.2020

V Brně dne 04-02-2020

Za objednatele:

Ing. Vladislav Hynek
starosta města Třešť



Za zhotovitele:

Ing. Václav Šafář
Prokurista PORR a.s.
pro pobočku - PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

Jan Munzar
Prokurista PORR a.s.

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/3B
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CA1704
Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo: Třešť - silnice II/406
CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:

Zadavatel: Město Třešť
IC: DIČ:

Uchazeč: Vypíň údaj
IC: DIČ: Vypíň údaj
Vypíň údaj

Projektant: Royal Haskoning DHV CR spol. s r.o.
IC: DIČ:

Zpracovatel: IC: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		53 652 537,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně 11 267 032,95 0,00
	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		64 919 570,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: CA1704

Stavba: III/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Místo: Třešť - silnice II/406

Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel: Město Třešť

Royal Haskoning DHV CR
spol. s.r.o

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 150	Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší - uznatelné náklady	5 463 370,97	6 610 678,87	STA
SO 160	Provizorní komunikace - NEVYPLŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO 170	Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší - neuznatelné náklady	1 748 971,75	2 116 255,82	STA
SO 302	Dešťová kanalizace (městská)	2 022 874,32	2 447 677,93	STA
SO 303	Kanalizace jednotná	15 031 670,49	18 188 321,29	STA
SO 303.1	Jednotná kanalizace - Stoky	11 053 256,59	13 374 440,47	Soupis
SO 303.2	Jednotná kanalizace - Přípojky nemovitosti	3 070 297,07	3 715 059,45	Soupis
SO 303.3	Jednotná kanalizace - Stoka J3-1	908 116,83	1 098 821,36	Soupis
SO 350	Vodovod	22 513 697,56	27 241 574,05	STA
SO 350.1	Vodovod - nižší tlakové pásmo	16 844 947,79	20 382 386,83	Soupis
SO 350.2	Vodovod - vyšší tlakové pásmo	1 614 051,90	1 953 002,80	Soupis
SO 350.3	Vodovod - podchod pod železničním přejezdem	1 492 380,63	1 805 780,56	Soupis
SO 350.3.1	Podchod pod železnici - vozovka, chodníky	228 964,67	277 047,25	Soupis
SO 350.3.2	Podchod pod železnici - vodovod	1 263 415,96	1 528 733,31	Soupis
SO 350.4	Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky	2 562 317,24	3 100 403,86	Soupis
SO 401	Komunikační osvětlení	2 433 293,59	2 944 285,24	STA
SO 402	Přisvětlení přechodů pro chodce	1 030 681,17	1 247 124,22	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 450	HDPE trubky	828 538,01	1 002 530,99	STA
SO 451	Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - NEVYPLŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO 452	Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - NEVYPLŇOVAT	0,00	0,00	STA
VRN - Třešť	Vedlejší rozpočtové náklady	2 579 440,00	3 121 122,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 150 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší - uзнatelné náklady

KSO: Třešť - silnice II/406
Misto: 15. 8. 2019

Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Vyplň údaj
Royal Haskoning DHV CR spol. s r.o.
Zpracovatel: Vyplň údaj

Poznámka: Vyplň údaj

Cena bez DPH	5 463 370,97	
DPH základní snížená	Základ daně 5 463 370,97 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 147 307,90 0,00
Cena s DPH	v CZK 6 610 678,87	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:
SO 150 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší - uznatelné náklady

Místo:
Třešť - silnice II/406

Zadavatel:
Město Třešť

Uchazeč:
Vypiň údaj

Datum:
15. 8. 2019

Projektant:
Royal Haskoning

Zpracovatel:
DHV CR spol. s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	165 223,24
5 - Komunikace pozemní	4 386 325,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	292 218,80
997 - Přesun sutě	464 554,70
998 - Přesun hmot	155 048,62
	5 463 370,97
	5 463 370,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 150 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěši - uznatelné náklady

Místo:

Třešť - silnice II/406

Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel:

Město Třešť

Royal Haskoning

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DHV CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 463 370,97

5 463 370,97

D 1

Zemní práce

165 223,24

1	K	113106141	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěši strojné pl přes 50 m2	m2	1 083,000	24,50	26 533,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenné nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 z mozaiky
demolice chodníku, mozaika 1083

2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěši strojné pl přes 50 m2	m2	165,000	26,00	4 290,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenné nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek
demolice chodníku, dlaždice 200x200 165

3	K	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikaci pro pěši strojné pl přes 50 m2	m2	1 287,000	32,50	41 827,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenné nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek
demolice chodníku, velkoformátová dlažba 1287

4	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná strojné pl přes 200 m2	m2	683,000	25,00	17 075,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kamenná třázaného
demolice chodníku, kostka 15/17 683

5	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná strojné pl přes 200 m2	m2	405,000	19,50	7 897,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kamenná třázaného
demolice chodníku, kostka 8/10 405

6	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	145,000	71,50	10 367,50	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
demolice kamenných obrub OP3 145

7	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	336,000	45,50	15 288,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
demolice kamenných krajníků KS3 264

8	K	113203111	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	41,000	41,60	1 705,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
demolice obruby z velkých kostek 15/17 41

9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	3 095,280	13,00	40 238,64	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

demolice obruby z velkých kostek 15/17 41

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Úprava plnění vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
VV		"úprava plnění pod podkladními vrstvami, Edel2= min. 30 MPa," 392,04+2703,24		3 095,280			
D	5	Komunikace pozemní				4 386 325,61	
10	K 561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	392,040	28,60	11 212,34	CS ÚRS 2018 02
PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výplepovacího materiálu, s rozprostřením, vibrováním, promíslením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 150 mm					
P		Poznámkas k položce:					
VV		úč. rezervy na případné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 8%					
VV		"mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 150 mm"		339,000			
VV		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 339		24,000			
VV		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24		392,040			
VV		363*1,08 "Přepočtené koeficientem množství					
11	M 58331201	šterkopisek neříděný	t	117,612	286,00	33 637,03	CS ÚRS 2018 02
PP		šterkopisek neříděný					
VV		"mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 150 mm"		54,918			
VV		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 339*0,15*1,08		3,888			
VV		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24*0,15*1,08		117,612			
VV		58 808*2 "Přepočtené koeficientem množství					
12	K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 693,385	162,50	437 675,06	CS ÚRS 2018 02
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
P		Pozámka k položce:					
VV		úč. rezervy na případné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 6,5%					
VV		"šterkodrt ŠD 200mm"					
VV		"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 188		188,000			
VV		"konstrukce chodníku, mozaika" 1449		1 449,000			
VV		"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 892		892,000			
VV		2529*1,065 "Přepočtené koeficientem množství		2 693,385			
13	K 567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	363,000	227,50	82 582,50	CS ÚRS 2018 02
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dlažebních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm					
VV		"směs stmelená cementem SC C8/10, tl. 120mm"					
VV		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 339		339,000			
VV		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24		24,000			
14	K 591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	339,000	500,00	169 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kamenná těženého					
P		Pozámka k položce:					
VV		dáší prvku použita z výzisku, zbytek nákup úč. dovozu materiálu					
VV		"kamenná dlažba, kostka velká 15/17 DL160 : lože z dřtí f. 4-6, tl. 40mm					
VV		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 339		339,000			
15	M 58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	1,010	1 662,50	1 679,13	CS ÚRS 2018 02
PP		kostka dlažební žula velká 15/17					
VV		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 339-338		1,000			
VV		1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
16	K 591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	212,000	437,50	92 750,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kamenná těženého					
P		Pozámka k položce:					
VV		dáší prvku použita z výzisku, zbytek nákup úč. dovozu materiálu					
VV		"kamenná dlažba, kostka střední 8/10 DL100 : lože z dřtí f. 4-6, tl. 40mm"					
VV		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24		24,000			
VV		"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 188		188,000			
17	M 58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	8,160	687,50	5 610,00	CS ÚRS 2018 02
PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
VV		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24-16		8,000			
VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160			
18	K 591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenná	m2	1 449,000	587,50	851 287,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladiení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevná, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
P			Poznámečka k položce:					
W			Část prvku použita z výzisku, zbytek nákup vč. dovozu materiálu					
W			"kamenitá dlažba, kostka mozaiková 4/6 DL60 ; lože z drátě f. 3-4, tl. 30mm"					
W			"konstrukce chodníku, mozaika" 1449					
19	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tl 1	m2	1 449,000	283 311,32	CS ÚRS 2018 02	
PP			kostka dlažební mozaika žula 4/6 tl 1		638,520	443,70		
W			"konstrukce chodníku, mozaika" 1449-823		626,000			
W			626*1,02 Přepočtené koeficientem množství		638,520			
20	K	596811120	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,300	687,50	2 268,75	CS ÚRS 2018 02
PP			Kladiení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tříděného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
P			Poznámečka k položce:					
W			konstrukční vrstvy součástí chodníků, resp. přejezdů, resp. stání					
W			"umělá vodící linie, dlaždice kamenná, šířky 300mm s vytrézovanými drážkami DL80 (délka umělé vodící linie 11m)* 11*0,3	3,300				
21	M	58384653-1	dlaždice kamenné, šířky 0,3m s vytrézovanými drážkami tl 8cm	m2	3,399	4 912,50	16 697,59	
PP			dlaždice kamenné, šířky 0,3m s vytrézovanými drážkami tl 8cm		3,399			
W			"umělá vodící linie, dlaždice kamenná, šířky 300mm s vytrézovanými drážkami DL80 (délka umělé vodící linie 11m)* 11*0,3	3,300				
W			3,3*1,03 Přepočtené koeficientem množství	3,399				
22	K	596811121	Kladiení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	261,000	687,50	179 437,50	CS ÚRS 2018 02
PP			Kladiení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tříděného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2					
P			Poznámečka k položce:					
W			konstrukční vrstvy součástí chodníků, resp. přejezdů, resp. stání					
W			"reliéfní dlažba, umělý kámen DL60" 75	75,000				
W			"reliéfní dlažba, umělý kámen DL80" 71	71,000				
W			"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL60" 59	59,000				
W			"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL80" 56	56,000				
23	M	58381456-1	reliéfní dlažba, umělý kámen tl 6cm	m2	77,250	6 681,30	516 130,43	CS ÚRS 2018 02
PP			reliéfní dlažba, umělý kámen tl 6cm					
W			"reliéfní dlažba, umělý kámen DL60" 75	75,000				
W			75*1,03 Přepočtené koeficientem množství	77,250				
24	M	58381458-1	reliéfní dlažba, umělý kámen tl 8cm	m2	73,130	7 402,50	541 344,83	
PP			reliéfní dlažba, umělý kámen tl 8cm					
W			"reliéfní dlažba, umělý kámen DL80" 71	71,000				
W			71*1,03 Přepočtené koeficientem množství	73,130				
25	M	58384636-1	kameninová rovinná deska tl 6cm	m2	60,770	2 712,50	164 838,63	
PP			kameninová rovinná deska tl 6cm					
W			"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL80" 59	59,000				
W			59*1,03 Přepočtené koeficientem množství	60,770				
26	M	58384638-1	kameninová rovinná deska tl 8cm	m2	57,680	3 162,50	182 413,00	
PP			kameninová rovinná deska tl 8cm					
W			"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL80" 56	56,000				
W			56*1,03 Přepočtené koeficientem množství	57,680				
27	K	596811223-1	Kladiení kamenné velkoformátové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel přes 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	892,000	912,50	813 950,00	
PP			Kladiení dlažby z kamenných velkoformátových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tříděného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2					
P			Poznámečka k položce:					
W			veškeré prvky použity z výzisku					
W			"kamenná velkoformátové desky masivní DL100 ; lože z drátě f. 4-6, tl. 40mm"					
W			"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 892					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		892,000		292 218,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	217,000	287,50	62 387,50	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: část prvku použita z výzisku, zbytek nákup vč. dovozu materiálu					
	VV		"položení obruby OP3 do lože z betonu C12/15" 217		217,000			
29	M	56380004	obrubník kamenný, žula, 25x20					
	PP		obrubník kamenný, žula, 25x20	m	83,000	1 312,50	108 937,50	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: přímé, příp. obloukové prvky					
	VV		"položení obruby OP3 do lože z betonu C12/15" 217-145		72,000			
	VV		"rezerva na pokrytí poškozených prvků z výzisku - odborný odhad" 11		11,000			
30	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	191,000	225,00	42 975,00	CS ÚRS 2018 02
	P		Poznámka k položce: veškeré prvky použity z výzisku					
	VV		"položení krajníků KS3 do lože z betonu C12/15" 129		129,000			
	VV		"znovuosazení zapuštěného krajníku KS3 s nátlapem +60mm" 62		62,000			
31	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových					
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	326,000	15,00	4 890,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice kamenných krajníků KS3" 264		264,000			
	VV		"vybourání zapuštěného krajníku KS3" 62		62,000			
32	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních					
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	145,000	15,00	2 175,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice kamenných obrub OP3" 145		145,000			
33	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenniva těženého					
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	165,000	18,70	3 085,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice chodníku, dlaždice 200x200" 165		165,000			
34	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým					
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	691,200	15,00	10 368,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice chodníku, kostka 15/17" 683		683,000			
	VV		"demolice obruby z velkých kostek 15/17" 41"0,2		8,200			
35	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým					
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	405,000	18,70	7 573,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice chodníku, kostka 8/10" 405		405,000			
36	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV					
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	823,000	31,30	25 759,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice chodníku, mozaika" 823		823,000			
37	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dlců s původním spárováním z kamenniva těženého					
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dlců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	1 287,000	18,70	24 066,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"demolice chodníku, velkoformátová dlažba" 1287		1 287,000			
D	997		Přesun sutě				464 554,70	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km					
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se srovnáním a s hrubým urovňnutím ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	531,758	45,00	23 929,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		"skládka města 2,5km"					
	VV		"celková hmotnost sutě dle výkazu programu - materiál odpadu z očištění lože dlažeb, obrub, mimo betonové dlažby"		1 265,524			
			1307,589-42,075					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"vybourané a očištěné prvky v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu odvozu vybouraných hmot - odpočet" - 733,766		-733,766			
39 K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 063,516	15,60	16 590,85	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W		"skládka města 2,5km"					
W		"celková hmotnost suti dle výkazu programu - materiál odpadu z očištění lože dlažeb, obrub, mimo betonové dlažby"		1 265,524			
W		1307,599-42,075					
W		"vybourané a očištěné prvky v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu odvozu vybouraných hmot - odpočet" - 733,766		-733,766			
W		531,758*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1 063,516			
40 K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	42,075	46,80	1 969,11	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W		"skládka města 2,5km"					
W		"demolice chodníku, dlaždice 200x200" 42,075		42,075			
41 K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	84,150	15,60	1 312,74	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W		"skládka města 2,5km"		42,075			
W		"demolice chodníku, dlaždice 200x200" 42,075		84,150			
W		42,075*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
42 K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	160,690	111,80	17 965,14	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
W		"odvoz vybouraných a očištěných prvků na sklad města 1km - přebytek stavby"					
W		"demolice chodníku, mozaika" (1083-823)*0,118		30,680			
W		"demolice chodníku, kostka 15/17" (683-476)*0,417		86,319			
W		"demolice chodníku, kostka 15/17" (683-476)*0,417		36,450			
W		"demolice chodníku, velkoformátová dlažba" (1287-1152)*0,1*2,7		6,107			
W		"demolice kamenných krajníků KS3" (264-177)*0,13*0,2*2,7		1,134			
W		"demolice obruby z velkých kostek 15/17" (41-25)*0,17*0,417					
43 K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 290,529	111,80	144 281,14	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
W		"odvoz vybouraných a očištěných prvků v rámci stavby pro následné použití"					
W		"konstrukce chodníku, mozaika" 823*0,118		97,114			
W		"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 405*0,22		89,100			
W		"konstrukce chodníku, kostka 15/17" 476*0,417		198,492			
W		"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 1152*0,1*2,7		311,040			
W		"osazení kamenných obrub OP3" 145*0,25*0,2*2,7		19,575			
W		"osazení kamenných krajníků KS3" 177*0,13*0,2*2,7		12,425			
W		"znovuosazení zapuštěného krajníku KS3 s nátlapem +60mm" 62*0,13*0,2*2,7		4,352			
W		"konstrukce obruby z velkých kostek 15/17" 25*0,16*0,417		1,668			
W		"dovoz vybouraných a očištěných prvků v rámci stavby pro následné použití"					
W		"konstrukce chodníku, mozaika" 823*0,118		97,114			
W		"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 16*0,22		3,520			
W		"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 188*0,22		41,360			
W		"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 338*0,417		140,946			
W		"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 892*0,1*2,7		240,840			
W		"osazení kamenných obrub OP3" 145*0,25*0,2*2,7		19,575			
W		"osazení kamenných krajníků KS3" 129*0,13*0,2*2,7		9,056			
W		"znovuosazení zapuštěného krajníku KS3 s nátlapem +60mm" 62*0,13*0,2*2,7		4,352			
44 K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	556,763	253,50	141 139,42	CS ÚRS 2018 02
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
W		"naložení pro dovoz vybouraných a očištěných prvků v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu dovozu vybouraných hmot" 556,763		556,763			
45 K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	42,075	325,00	13 674,38	CS ÚRS 2018 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z proslého betonu zařizovacího do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
W		"demolice chodníku, dlaždice 200x200" 42,075		42,075			
46 K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	531,758	195,00	103 692,81	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 "převažující podklad dlažeb z kameniva"					
VV			"celková hmotnost sutí dle výkazu programu - materiál odpadu z očištění lože dlažeb, obrub, mimo betonové dlažby"		1 265,524			
VV			1307,599-42,075					
VV			"vybourané a očištěné prvky v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu odvozu vybouraných hmot - odpočet" - 733,766		-733,766			
D	998		Přesun hmot				155 048,62	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	977,608	145,60	142 339,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv díky objektu					
48	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 1000 m	t	977,608	13,00	12 708,90	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 160 - Provizorní komunikace - NEVYPLŇOVAT

KSO: Třešť - silnice II/406
Misto:
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vypln údaj
Projektant: Royal Haskoning DHV CR spol. s r.o
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	0,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 160 - Provizorní komunikace - NEVYPLŇOVAT
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplnění údaj
Kód dlu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Royal Haskoning
Zpracovatel: DHV CR spol. s r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00
0,00
0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 160 - Provizorní komunikace - NEVYPLŇOVAT
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Royal Haskoning
Zpracovatel: DHV CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4		Inženýrská činnost					0,00	
1	K	000100000	Ochrana / přeložka kabelů CETIN die specifikace nákladů na překládku SEK VPIC II_406 Dvorce-Telč, Třešť - provizorní komunikace - není součástí - NEVYPLŇOVAT		0,000		0,00	

pp Ochrana / přeložka kabelů CETIN die specifikace nákladů na překládku SEK VPIC II_406 Dvorce-Telč, Třešť - provizorní komunikace - není součástí - NEVYPLŇOVAT

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 170 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěši - neuznatelné náklady

KSO:	Třešť - silnice II/406	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 8. 2019
Zadavatel:	Město Třešť	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Royal Haskoning DHV CR spol. s.r.o	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 748 971,75	
DPH základní snižovaná	Základ daně 1 748 971,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
	2 116 255,82	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:
SO 170 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěši - neuznatelné náklady

Místo:
Třešť - silnice II/406

Zadavatel:
Město Třešť

Uchazeč:
Vyplň údaj

Datum:
15. 8. 2019

Projektant:
Royal Haskoning
DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	17 533,36
4 - Vodovodné konstrukce	4 082,00
5 - Komunikace pozemní	792 957,52
8 - Trubní vedení	24 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	697 980,00
997 - Přesun sutě	74 872,76
998 - Přesun hmot	64 529,11
PSV - Práce a dodávky PSV	56 717,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 717,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 170 - Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší - neuznatelné náklady

Místo:

Třešť - silnice II/406

Datum: 15. 8. 2019

Zadavatel:

Město Třešť

Royal Haskoning

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	106,000	71,50	17 533,36	CS ÚRS 2018 02
pp			Odstranění podkladu nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				7 579,00	CS ÚRS 2018 02
vv			*demolice vozovky, asfalt v tl. 100mm* 106		106,000			
2	K	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m2	765,720	13,00	9 954,36	CS ÚRS 2018 02
pp			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním					
vv			*úprava pláně pod podkladními vrstvami, Eder,2= min. 30 MPa,* 598,32+10,8+156,6		765,720			

D 4 Vodovodné konstrukce

3	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	10,000	93,60	4 082,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Podklad nebo lože pod dlažbu (přidatbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty				936,00	CS ÚRS 2018 02
vv			*rekonstrukce zpevnění svahu, kámenná rovnánína do malty* 10		10,000			
4	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,000	1 573,00	3 146,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tlidlného pro všechny tl. rovnání, bez vypracování lice s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
vv			*rekonstrukce zpevnění svahu, kámenná rovnánína prům. tl. 0,2m (odhad) do malty* 10*0,2		2,000			

D 5 Komunikace pozemní

5	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	598,320	28,60	792 957,52	CS ÚRS 2018 02
pp			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výlepkového materiálu, s rozprostřením, vřazením, promíslením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 150 mm				17 111,95	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámká k položce:					
vv			vč. rezervy na případné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 8%					
vv			*mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 150 mm*		93,000			
vv			*chodníkové přejezdy, kostka 15/17* 93		352,000			
vv			*konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10* 352		109,000			
vv			*konstrukce MK, kostka 8/10* 109		598,320			
vv			554*1,08 *Přepočtené koeficientem množství					

6 K 564561111 Zřízení podšypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm

pp			Zřízení podšypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vřazením, a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	10,800	19,50	210,60	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámká k položce:					
vv			vč. rezervy na případné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 8%					
vv			*zhuštěný násypový materiál v tl. 200mm*					
vv			*odrazné pružky, žulové odseky* 10		10,000			
vv			10*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		10,800			

7 M 58331201 Stěrkopísek netříděný

				l	183,816	286,00	52 571,38	CS ÚRS 2018 02
--	--	--	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			šlákovitásek nešťidný					
W			"mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 150 mm"		15,066			
W			"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 93*0,15*1,08		57,024			
W			"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 352*0,15*1,08		17,658			
W			"konstrukce MK, kostka 8/10" 109*0,15*1,08					
W			"zhuťněný náspový materiál v tl. 200mm"		2,160			
W			"odrazné proužky, žulové odseky" 10*0,2*1,08		183,816			
W			91,908*2 Přepočtené koeficientem množství					
8	K	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	166,320	162,50	27 027,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Podklad ze šterkodité ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
P			vč. rezervy na případné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 8%					
W			Pozvánka k poloze:					
W			"šterkodit" ŠDb 200mm"					
W			"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 14		14,000			
W			"konstrukce chodníku, mozaika" 47		47,000			
W			"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 93		93,000			
W			154*1,08 Přepočtené koeficientem množství		166,320			
9	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	554,000	227,50	126 035,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm					
W			"směs stmelená cementem SC C8/10, tl. 120mm"					
W			"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 93		93,000			
W			"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 352		352,000			
W			"konstrukce MK, kostka 8/10" 109		109,000			
10	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	93,000	500,00	46 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Pozvánka k poloze:					
W			část první použita z výzisku, zbytek nákup vč. dovozu materiálu					
W			"kamená dlažba, kostka velká 15/17 DL160 ; lože z drně f. 4-6, tl. 40mm					
W			"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 93		93,000			
11	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	1,010	1 662,50	1 679,13	CS ÚRS 2018 02
PP			kostka dlažební žula velká 15/17					
W			"chodníkové přejezdy, kostka 15/17" 93-92		1,000			
W			1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	485,000	437,50	212 187,50	CS ÚRS 2018 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Pozvánka k poloze:					
W			část zbývajících materiálů dlažby z kostky 8/10 použita z výzisku SO 100 Komunikace - Pořátek II/406					
W			"kamená dlažba, kostka střední 8/10 DL100 ; lože z drně f. 4-6, tl. 40mm"					
W			"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 352		352,000			
W			"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 14		14,000			
W			"konstrukce MK, kostka 8/10" 109		109,000			
W			"žulové odseky tl. 80-120mm ; lože z drně f. 4-6, tl. 40mm"					
W			"odrazné proužky, žulové odseky" 10		10,000			
13	M	58381007-1	žulové odseky 8/12	m2	10,200	537,50	5 482,50	CS ÚRS 2018 02
PP			žulové odseky 8/12					
W			"odrazné proužky, žulové odseky" 10		10,000			
W			10*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,200			
14	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	47,000	587,50	27 612,50	CS ÚRS 2018 02
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
W			"kamená dlažba, kostka mozaiková 4/6 DL60 ; lože z drně f. 3-4, tl. 30mm"					
W			"konstrukce chodníku, mozaika" 47		47,000			
15	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tl 1	m2	47,940	443,80	21 275,77	CS ÚRS 2018 02
PP			kostka dlažební mozaika žula 4/6 tl 1					
W			"konstrukce chodníku, mozaika" 47		47,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		47*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,940			
16 K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	28,000	687,50	19 250,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva lžášeného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
P		Poznámká k položce:					
VV		konstrukční vrstvy souděsí chodníků, resp. přejezdů, resp. stání/		9,000			
VV		"reliefní dlažba, umělý kámen DL60" 9		7,000			
VV		"reliefní dlažba, umělý kámen DL80" 7		7,000			
VV		"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL60" 7		5,000			
VV		"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL80" 5					
17 M	58381456-1	reliefní dlažba, umělý kámen tl 6cm	m2	9,270	6 681,30	61 935,65	CS ÚRS 2018 02
PP		reliefní dlažba, umělý kámen tl 6cm					
VV		"reliefní dlažba, umělý kámen DL60" 9		9,000			
VV		9*1,03 Přepočtené koeficientem množství		9,270			
18 M	58381458-1	reliefní dlažba, umělý kámen tl 8cm	m2	7,210	7 402,50	53 372,03	
PP		reliefní dlažba, umělý kámen tl 8cm					
VV		"reliefní dlažba, umělý kámen DL80" 7		7,000			
VV		7*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,210			
19 M	58384636-1	kamenná rovinná deska tl 6cm	m2	7,210	2 712,50	19 557,13	
PP		kamenná rovinná deska tl 6cm					
VV		"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL60" 7		7,000			
VV		7*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,210			
20 M	58384638-1	kamenná rovinná deska tl 8cm	m2	5,150	3 162,50	16 286,88	
PP		kamenná rovinná deska tl 8cm					
VV		"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL80" 5		5,000			
VV		5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		5,150			
21 K	596811221-1	Kladení kamenné velkoformátové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel přes 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	93,000	912,50	84 862,50	
PP		Kladení dlažby z kamenných velkoformátových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva lžášeného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2					
P		Poznámká k položce:					
VV		velkové prvky použity z výzisku					
VV		"kamenné velkoformátové desky masivní DL100 ; lože z drně tl. 4-6, tl. 40mm"					
VV		"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 93		93,000			
D	8	Trubní vedení				24 700,00	
22 K	895941311-1	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	
PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců					
P		Poznámká k položce:					
VV		vč. napojení					
23 M	582238500-1	sestava uliční vpustí" 1	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	
PP		sestava dílců kompletní uliční vpustí vč. mříže a koše					
VV		"sestava uliční vpustí" 1		1,000			
24 K	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže					
VV		"výšková rektifikace povrchových znaků - šachty" 3		3,000			
25 K	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
VV		"výšková rektifikace povrchových znaků - šoupata" 2		2,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				697 980,00	
26 K	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	7,000	845,00	5 915,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámkas k položce:					
W			sloupky z výztuží					
			"osazení ocelových vymezovacích dopravních sloupků" 7		7,000			
27	K	916111113	Osazení obrubky z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,000	206,30	5 157,50	CS ÚRS 2018 02
pp			Osazení sáňicích obrub z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého lze znečty					
P			Poznámkas k položce:					
			vedené prvky použity z výztuží					
W			"položení linky z kostek velkých 15/17 do lože z betonu C12/15" 25		25,000			
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	54,000	287,50	15 525,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, a vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P			Poznámkas k položce:					
			nákup vč. odvozu materiálů					
W			"položení obrubky OP3 do lože z betonu C12/15" 54		54,000			
29	M	583800004	obrubník kamenný, žula, 25x20	m	285,000	1 312,50	374 062,50	CS ÚRS 2018 02
pp			obrubník kamenný, žula, 25x20					
P			Poznámkas k položce:					
			přímé, příp. obloukové prvky					
W			"položení obrubky OP3 do lože z betonu C12/15" 54		54,000			
W			"pouze pořízení obrub na slaveništi" 231		231,000			
30	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	48,000	225,00	10 800,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, a vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P			Poznámkas k položce:					
			vedené prvky použity z výztuží					
W			"položení krajníku KS3 do lože z betonu C12/15" 48		48,000			
31	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2	kus	12,000	1 625,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní línou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2					
W			"stromové mříže 1500x1500 s osazením do ocelového rámu" 12		12,000			
32	M	74910197-1	rošť ke stromům vč. rámu 1500/1500	kus	12,000	22 100,00	265 200,00	
pp			rošť ke stromům vč. rámu 1500/1500					
33	K	966006133	Odsíranění směrových kůl uklínovaných kameny nebo obetonovaných	kus	7,000	260,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 02
pp			Odsíranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravu prostředek, se záštepem jam a jeho zhuštění kůl uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zaberaněné směrové					
P			Poznámkas k položce:					
			vč. odštěpů					
W			"demolice směrových sloupků pro pozdější použití na stavbě" 7		7,000			
D			Přesun sutě				74 872,76	
34	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	23,439	111,80	2 620,48	CS ÚRS 2018 02
pp			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			"skládka města 2,5km"					
W			"demolice vozovky, asfalt v tl. 100mm" 23,32		23,320			
W			"celková hmotnost sutí dle výkazu programu - materiál odpadu mimo živice" 23,579-23,32		0,259			
W			"vybourané a očištěné prvky v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu odvozu vybouraných hmot - odpočet" - 0,14		-0,140			
35	K	997221569	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	46,878	6,50	304,71	CS ÚRS 2018 02
pp			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připílatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km					
W			"skládka města 2,5km"					
W			"demolice vozovky, asfalt v tl. 100mm" 23,32		23,320			
W			"celková hmotnost sutí dle výkazu programu - materiál odpadu mimo živice" 23,579-23,32		0,259			
W			"vybourané a očištěné prvky v rámci stavby k následnému použití - dle mezisoučtu odvozu vybouraných hmot - odpočet" - 0,14		-0,140			
W			23,439*2 Přepočtené koeficientem množství		46,878			
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	173,709	111,80	19 420,67	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
VV			"dovoz vybouraných a očistěných prvků v rámci stavby pro následné použití"		0,140			
VV			"demolice směrových sloupků pro pozdější použití na stavbě" 7*0,02		77,440			
VV			"dovoz vybouraných a očistěných prvků v rámci stavby pro následné použití"		3,080			
VV			"konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10* 352*0,22		23,980			
VV			"konstrukce chodníku, kostka 8/10* 14*0,22		38,364			
VV			"konstrukce MK, kostka 8/10* 109*0,22		25,110			
VV			"chodníkové přejezdy, kostka 15/17* 92*0,417		2,085			
VV			"konstrukce chodníku, velkoformátová dlažba" 93*0,1*2,7		3,370			
VV			"osazení línky z kostek velkých 15/17* 25*0,2*0,417		0,140			
VV			"osazení kamenných krajníků KS3* 48*0,13*0,2*2,7					
VV			"zpětné osazení směrových sloupků" 7*0,02					
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	173,569	253,50	43 999,74	CS ÚRS 2018 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
VV			"naložení pro dovoz vybouraných a očistěných prvků v rámci stavby k následnému použití - dle součtu dovozu vybouraných hmot" 173,569		173,569			
38	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,119	325,00	38,68	CS ÚRS 2018 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařizovacího do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			"obetonování sloupků (zbývající hmotnost dle pol. 997221561)* 0,119		0,119			
39	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	23,320	364,00	8 488,48	CS ÚRS 2018 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařizovacího do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV			"demolice vozovky, asfalt v tl. 100mm" 23,32		23,320			
D		998	Přesun hmot				64 529,11	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	406,867	145,60	59 239,84	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakýkoliv délky objektu					
41	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	406,867	13,00	5 289,27	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				56 717,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56 717,00	
42	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	271,113	208,00	56 391,50	CS ÚRS 2018 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a bectlikové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vstava ochranná odvětrávací a drenážní výška noku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
VV			"novová izolační fólie, šířka 250mm" 943*0,25*1,15		271,113			
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,214	1 020,50	218,39	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
44	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,214	500,50	107,11	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 600,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				15 600,00	
45	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Náklady související s publikační činností					
VV			"kamenná pamětní deska osazená do chodníku" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace (městská)

KSO: Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15. 8. 2019
IC: DIČ: Vyplň údaj
IC: DIČ: Vyplň údaj
IC: DIČ:
IC: DIČ:

Cena bez DPH	2 022 874,32	
DPH základní snížená	Základ dané 2 022 874,32 0,00	Sazba dané 21,00% 15,00% Vyše dané 424 803,61 0,00
Cena s DPH	v CZK 2 447 677,93	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace (městská)
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 022 874,32
1 - Zemní práce		733 959,09
2 - Základy a zvláštní zakládání		8 699,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		297 920,00
4 - Vodorovné konstrukce		190 152,00
8 - Trubní vedení		18 907,80
82 - Potrubí z trub železobetonových		460 072,24
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		90 621,14
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		32 600,00
96 - Bourání konstrukcí		50 500,00
99 - Staveništní přesun hmot		139 363,05
711 - Izolace proti vodě		80,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace (městská)
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vypín údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 022 874,32

D 1 Zemní práce

733 959,09

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	160,000	10,00	1 600,00	
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,000	50,00	1 000,00	
	PP		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,000	100,00	600,00	
	PP		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,000	200,00	400,00	
	PP		Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	20,000	100,00	2 000,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Připlatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	83,600	250,00	20 900,00	
	PP		Připlatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	131201202R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	32,000	850,00	27 200,00	
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3					
8	K	131201209R00	Připlatek za lepičnost - hloubení zapáž jam v hor.3	m3	9,600	10,00	96,00	
	PP		Připlatek za lepičnost - hloubení zapáž jam v hor.3					
9	K	131301202R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	24,000	850,00	20 400,00	
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3					
10	K	131401202R00	Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	16,000	875,00	14 000,00	
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3					
11	K	131501202R00	Hloubení zapážených jam v hor.6 do 1000 m3	m3	7,200	900,00	6 480,00	
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.6 do 1000 m3					
12	K	131601202R00	Hloubení zapážených jam v hor.7 do 1000 m3	m3	0,800	1 500,00	1 200,00	
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.7 do 1000 m3					
13	K	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	104,000	850,00	88 400,00	
	PP		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ					
14	K	132201219R00	Připlatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	31,200	10,00	312,00	
	PP		Připlatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
15	K	132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	78,000	850,00	66 300,00	
	PP		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
16	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	52,000	875,00	45 500,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	23,400	900,00	21 060,00	
18	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	2,600	1 000,00	2 600,00	
19	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6					
	PP		Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	1,170	3 000,00	3 510,00	
20	K	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m					
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	244,000	4,00	976,00	
21	K	151201102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m					
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	80,032	4,00	320,13	
22	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m					
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	244,000	2,00	488,00	
23	K	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m					
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	80,032	2,00	160,06	
24	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	119,000	150,00	17 850,00	
25	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	56,100	150,00	8 415,00	
26	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy					
	PP		Poplatek za skládku zeminy	m3	340,000	10,00	3 400,00	
27	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	340,000	20,00	6 800,00	
28	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	147,556	500,00	73 778,00	
29	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	178,698	700,00	125 088,60	
30	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem					
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	20,000	230,00	4 600,00	
31	K	154067341001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180	kg	2 328,800	2,00	4 657,60	
32	K	154067342001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180	kg	2 328,800	1,00	2 328,80	
33	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	238,000	100,00	23 800,00	
34	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	102,000	100,00	10 200,00	
35	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací					
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
36	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací					
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací	kpl	2,000	200,00	400,00	
37	K	13486310R	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375					
	PP		Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	2,329	500,00	1 164,50	
38	K	583372139(R)	D: štěrkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
	PP		D: štěrkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	178,698	600,00	107 218,80	
39	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	147,556	100,00	14 755,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D- vnochy zhutnětelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zášypový materiál do krajeých a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D 2 Základy a zvláštní zakládání								8 699,00
40	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	58,000	2,00	116,00	
PP			Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
41	K	271571112R00	Polštář základu ze šléřkopisků netříděného	m3	5,000	1 100,00	5 500,00	
PP			Polštář základu ze šléřkopisků netříděného					
42	K	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení	m2	2,160	200,00	432,00	
PP			Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení					
43	K	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění	m2	2,160	100,00	216,00	
PP			Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění					
44	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,053	35 000,00	1 855,00	
PP			Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					
45	K	28611253.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fl	m	58,000	10,00	580,00	
PP			Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fl					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								297 920,00
46	K	300016(R)	D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B.2.1.1.g	kpl	2,000	200,00	400,00	
PP			D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B.2.1.1.g					
47	K	38032145388(R)	Beton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vř. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet	m3	10,000	20 000,00	200 000,00	
PP			Beton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vř. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet					
48	K	3990021(R)	D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, 2400x2400 mm, tl. 200 mm pojezd náklad, dopravnou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	2,000	34 560,00	69 120,00	
PP			D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, 2400x2400 mm, tl. 200 mm pojezd náklad, dopravnou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
49	K	3990031(R)	D+M: betonový komínek C20/25 s vloženou sítí do betonu 100/100/6 mm, monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	2,000	7 500,00	15 000,00	
PP			D+M: betonový komínek C20/25 s vloženou sítí do betonu 100/100/6 mm, monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
50	K	3990051(R)	D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	
PP			D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
51	K	3990121(R)	D+M: vyspravení a zařízení cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP			D+M: vyspravení a zařízení cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
52	K	3990191(R)	D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	2,000	200,00	400,00	
PP			D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
D 4 Vodorovné konstrukce								190 152,00
53	K	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,600	3 000,00	4 800,00	
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10					
54	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	13,746	3 000,00	41 238,00	
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15					
55	K	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	45,362	3 000,00	136 086,00	
PP			Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15					
56	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	38,280	100,00	3 828,00	
PP			Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí					
57	K	4573111179(R)	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 20/25 XA1	m3	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 20/25 XA1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vyrovňovací beton výpítkový nebo spádový C 20/25 XA1								
D 8 Trubní vedení								
58	K	892681111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou	m	58,000	100,00	5 800,00	18 907,80
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou								
59	K	892683111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 1000, vodou	úsek	2,000	5 000,00	10 000,00	
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 1000, vodou								
60	K	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	300,00	2 100,00	2 100,00
Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu								
61	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	100,780	10,00	1 007,80	1 007,80
Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu								
D 82 Potrubí z trub železobetonových								
62	K	8224921111(R)	D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby	m	58,000	7 854,00	455 532,00	460 072,24
D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby								
63	K	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	47,792	95,00	4 540,24	
Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní								
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
64	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	90 621,14
Osazení poklopu s rámem nad 150 kg								
65	K	89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	2,000	100,00	200,00	
D+M: promazání kanalizačních poklopů								
66	K	8999013(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta ŽB DN 1000/bet DN 1000	kus	2,000	30 597,00	61 194,00	
D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta ŽB DN 1000/bet DN 1000								
67	K	89999081(R)	DEM+D+M: propojení přerušených dešťových svodů a drenáží DN 100 až DN 200 v délce 1,5 m	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00	
DEM+D+M: propojení přerušených dešťových svodů a drenáží DN 100 až DN 200 v délce 1,5 m								
68	K	8999931(R)	D+M: vývrt DN 200 do ŽB trouby DN 1000 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	5,000	3 181,00	15 905,00	15 905,00
D+M: vývrt DN 200 do ŽB trouby DN 1000 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200								
69	K	55241713(R)	D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě	kus	2,060	3 069,00	6 322,14	6 322,14
D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě								
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
70	K	931981012R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka	m	17,000	500,00	8 500,00	32 600,00
Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka								
71	K	9319810139(R)	D+M: bobinavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách	m	15,000	700,00	10 500,00	10 500,00
D+M: bobinavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách								
72	K	9319911119(R)	D+M: těsnění spárý těsnícím PVC pásem	m	17,000	800,00	13 600,00	13 600,00
D+M: těsnění spárý těsnícím PVC pásem								
D 96 Bourání konstrukcí								
73	K	960006(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 1000 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	50,000	500,00	25 000,00	50 500,00
DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 1000 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
74	K	960016(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přidružených prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	15,000	1 200,00	18 000,00	18 000,00
DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 1000 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přidružených prací souvisejících se zalitím potrubí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	960021(R)	DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídružených prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce	kpl	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP		DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídružených prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce					
D	99		Staveništní přesun hmot				139 363,05	
76	K	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, olevř. výkop	t	929,087	150,00	139 363,05	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení betonové, olevř. výkop					
D	711		Izolace proti vodě				80,00	
77	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	2,000	40,00	80,00	
	PP		Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná
Soupis: SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	11 053 256,59	
DPH základní snížená	Základ daně 11 053 256,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Vyše daně 2 321 183,88 0,00
Cena s DPH	v CZK 13 374 440,47	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ		
Objekt:	SO 303 - Kanalizace jednotná		
Soupis:	SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky		
Místo:	Třešť - silnice II/406	Datum:	15. 8. 2019
Zadavatel:	Město Třešť	Projektant:	Haskoning DHV
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	CR spol. s.r.o
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem			11 053 256,59
1 - Zemní práce			4 564 004,75
2 - Základy a zvláštní zakládání			30 090,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce			866 250,00
4 - Vodorovné konstrukce			632 571,00
5 - Komunikace			750,00
8 - Trubní vedení			68 190,47
82 - Potrubí z trub železobetonových			797 029,80
87 - Potrubí z trub z plastických hmot			1 121 738,41
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení			1 689 537,38
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb			105 200,00
96 - Bourání konstrukcí			307 925,00
99 - Staveništní přesun hmot			866 129,78
711 - Izolace proti vodě			3 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná
Soupis: SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1 Zemní práce							11 053 256,59	
1	K	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	12,000	40,00	480,00	
	PP		Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m				4 564 004,75	
2	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	3,000	50,00	150,00	
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě					
3	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	960,000	10,00	9 600,00	
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
4	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,000	50,00	6 000,00	
	PP		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
5	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	58,000	100,00	5 800,00	
	PP		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
6	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,000	200,00	1 200,00	
	PP		Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
7	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	84,000	100,00	8 400,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
8	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	545,600	250,00	136 400,00	
	PP		Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
9	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	900,000	850,00	765 000,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ					
10	K	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	270,000	10,00	2 700,00	
	PP		Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
11	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	675,000	850,00	573 750,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ					
12	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	450,000	875,00	393 750,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
13	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	202,500	900,00	182 250,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
14	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	22,500	1 000,00	22 500,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
15	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	10,125	3 000,00	30 375,00	
	PP		Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	732,000	2,00	1 464,00	
	PP		Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m					
17	K	151101102R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	2 070,000	4,00	8 280,00	
	PP		Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 4m					
18	K	151201101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - záložné - hl. do 2 m	m2	71,200	2,00	142,40	
	PP		Pažení a rozeptení stěn rýh - záložné - hl. do 2 m					
19	K	151201102R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - záložné - hl. do 4 m	m2	208,008	4,00	832,03	
	PP		Pažení a rozeptení stěn rýh - záložné - hl. do 4 m					
20	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	732,000	1,00	732,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
21	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	2 070,000	2,00	4 140,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m					
22	K	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - záložné - hl. do 2 m	m2	71,200	2,00	142,40	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - záložné - hl. do 2 m					
23	K	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - záložné - hl. do 4 m	m2	208,008	2,00	416,02	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - záložné - hl. do 4 m					
24	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	787,500	150,00	118 125,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
25	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	371,250	150,00	55 687,50	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m					
26	K	162202111R00	Vodorovné přemístění dmu do 100 m	m2	12,000	10,00	120,00	
	PP		Vodorovné přemístění dmu do 100 m					
27	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2 250,000	10,00	22 500,00	
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
28	K	167102111R00	Nakládání dmu ze skládky	m2	12,000	5,00	60,00	
	PP		Nakládání dmu ze skládky					
29	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2 250,000	20,00	45 000,00	
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
30	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 319,000	500,00	659 500,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
31	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	831,565	700,00	582 095,50	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
32	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	12,000	5,00	60,00	
	PP		Založení trávníku lučního výsevem v rovině					
33	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žláby, výstražná fólie, obsyp písekem	m	84,000	230,00	19 320,00	
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žláby, výstražná fólie, obsyp písekem					
34	K	15406 / 341001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180	kg	8 434,800	2,00	16 869,60	
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180					
35	K	15406 / 342001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180	kg	8 434,800	1,00	8 434,80	
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180					
36	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	1 575,000	100,00	157 500,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
37	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	675,000	100,00	67 500,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
38	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00	
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací					
39	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací	kpl	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
PP			D+M+DEM: čerpací jámka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční šruže 1000/1000/90mm vč. veškerých příslušených prací							
40	K	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFI		kg	0,600	120,00	72,00		
PP			Směs travní luční II. - střednědobá PROFI							
41	K	13486310R	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375		t	8,435	500,00	4 217,50		
PP			Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375							
42	K	583372139(R)	D: štrkopiesek pro obrys gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva		m3	831,565	600,00	498 939,00		
PP			D: štrkopiesek pro obrys gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva							
43	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zášypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva		m3	1 319,000	100,00	131 900,00		
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zášypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva							
D 2										30 090,00
44	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože		m	605,000	2,00	1 210,00		
PP			Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože							
45	K	271571112R00	Poštář základu ze štrkopiesku netříděného		m3	14,700	1 100,00	16 170,00		
PP			Poštář základu ze štrkopiesku netříděného							
46	K	273356021R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení		m2	8,200	200,00	1 640,00		
PP			Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení							
47	K	273356022R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění		m2	8,200	100,00	820,00		
PP			Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění							
48	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20		t	0,120	35 000,00	4 200,00		
PP			Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20							
49	K	28611253.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fl		m	605,000	10,00	6 050,00		
PP			Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fl							
D 3										866 250,00
50	K	300016(R)	D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1 g		kpl	11,000	200,00	2 200,00		
PP			D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1 g							
51	K	38032145388(R)	Beeton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet		m3	24,000	20 000,00	480 000,00		
PP			Beeton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet							
52	K	3990021(R)	D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, rozměry podle rozměru monolitické šachty, tl. 200 mm pojezd náklad, dopravou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		kpl	9,000	24 000,00	216 000,00		
PP			D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, rozměry podle rozměru monolitické šachty, tl. 200 mm pojezd náklad, dopravou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							
53	K	3990031(R)	D+M: betonový komínek C20/25 s vložkou sítí do betonu 100/100/6 mm, monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		kpl	9,000	7 500,00	67 500,00		
PP			D+M: betonový komínek C20/25 s vložkou sítí do betonu 100/100/6 mm, monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							
54	K	3990051(R)	D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		kpl	9,000	3 000,00	27 000,00		
PP			D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							
55	K	3990121(R)	D+M: vyspravení a zařízení cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		kpl	9,000	3 500,00	31 500,00		
PP			D+M: vyspravení a zařízení cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							
56	K	3990181(R)	D+M: čedičový obklad dna a stěn šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		m2	11,500	3 500,00	40 250,00		
PP			D+M: čedičový obklad dna a stěn šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							
57	K	3990191(R)	D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet		kpl	9,000	200,00	1 800,00		
PP			D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4								
Vodorovné konstrukce								
58	K	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	7,475	3 000,00	22 425,00	632 571,00
	PP		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10					
59	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	51,345	3 000,00	154 035,00	
	PP		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15					
60	K	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	128,817	3 000,00	386 451,00	
	PP		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15					
61	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	142,200	100,00	14 220,00	
	PP		Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí					
62	K	4515721119(R)	D+M: lože pod potrubí z kamenná těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	48,090	1 000,00	48 090,00	
	PP		D+M: lože pod potrubí z kamenná těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
63	K	4573111179(R)	Vyrovňovací beton výpňový nebo spádový C 20/25 XA1	m3	1,750	4 200,00	7 350,00	
	PP		Vyrovňovací beton výpňový nebo spádový C 20/25 XA1					
D 5								
Komunikace								
64	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m2	3,000	250,00	750,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm					
D 8								
Trubní vedení								
65	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	82,500	30,00	2 475,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou					
66	K	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	50,500	40,00	2 020,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou					
67	K	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	457,000	50,00	22 850,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou					
68	K	892681111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou	m	15,000	100,00	1 500,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou					
69	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou					
70	K	892593111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 400, vodou	úsek	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 400, vodou					
71	K	892663111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 600, vodou	úsek	8,000	2 000,00	16 000,00	
	PP		Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 600, vodou					
72	K	892683111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 1000, vodou	úsek	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 1000, vodou					
73	K	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	36,000	300,00	10 800,00	
	PP		Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu					
74	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	304,547	10,00	3 045,47	
	PP		Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					
D 82								
Potrubí z trub železobetonových								
75	K	822442111(R)	D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 600 včetně dodávky trub DN 600 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby	m	270,000	2 433,00	656 910,00	
	PP		D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 600 včetně dodávky trub DN 600 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby					
76	K	822492111(R)	D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby	m	15,000	7 854,00	117 810,00	
	PP		D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsných pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsněných pryžovými kroužky DN 1000 včetně dodávky trub DN 1000 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby								
77	K	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	234,840	95,00	22 309,80	1 121 738,41
78	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	6,500	200,00	1 300,00	
79	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	76,000	300,00	22 800,00	
80	K	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	50,500	400,00	20 200,00	
81	K	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	187,000	500,00	93 500,00	
82	K	8700200(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	6,695	695,00	4 653,03	1 689 537,38
83	K	8700300(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 300 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	78,280	1 391,00	108 887,48	
84	K	8700400(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 400 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	52,015	2 529,00	131 545,94	
85	K	8700500(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 500 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	192,610	3 836,00	738 851,96	
86	K	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	21,000	200,00	4 200,00	
87	K	452112121R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	1 689 537,38
88	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	18,000	1 500,00	27 000,00	
89	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
90	K	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5.0 t	kus	16,000	10 000,00	160 000,00	
91	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	25,000	1 000,00	25 000,00	
92	K	890001(R)	D+M: spárování kanalizačních dílců šachet, vč. dodávky spárovací malty	kus	44,000	300,00	13 200,00	12 040,00
93	K	8944321119(R)	D+M: plastová revizní kanalizační šachta pr. 315 mm vč. příslušenství specifikace dle PD, viz příloha B.2.3.1.v	kus	2,000	6 020,00	12 040,00	
94	K	89890001(R)	D+M: obklad stěn skruže vnitřního průměru 1200 mm a výšky 1000 mm čedičovým obkladem	kpl	1,000	12 393,00	12 393,00	
95	K	89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	25,000	100,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP D+M: promazání kanalizačních poklopů								
96	K	8999011(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 600/ bet DN 600	kus	1,000	15 154,00	15 154,00	
PP D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 600/ bet DN 600								
97	K	8999012(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta PP DN 300/BET DN 300	kus	2,000	7 941,00	15 882,00	
PP D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta PP DN 300/BET DN 300								
98	K	8999013(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 1000/bet DN 1000	kus	1,000	30 597,00	30 597,00	
PP D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 1000/bet DN 1000								
99	K	89999081(R)	DEM+D+M: propojení přerušných dešťových svodů a drenáží DN 100 až DN 200 v délce 1.5 m	kpl	10,000	2 500,00	25 000,00	
PP DEM+D+M: propojení přerušných dešťových svodů a drenáží DN 100 až DN 200 v délce 1.5 m								
100	K	8999911(R)	D+M: PP tvarovka DN 300/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	6,000	2 253,00	13 518,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 300/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
101	K	8999912(R)	D+M: PP tvarovka DN 300/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	3,000	5 057,00	15 171,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 300/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
102	K	8999913(R)	D+M: PP tvarovka DN 400/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	2,000	5 540,00	11 080,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 400/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
103	K	8999914(R)	D+M: PP tvarovka DN 400/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	2,000	6 563,00	13 126,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 400/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
104	K	8999915(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	15,000	32 256,00	483 840,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
105	K	8999916(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	6,000	36 834,00	221 004,00	
PP D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému								
106	K	8999931(R)	D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 1000 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	1,000	3 181,00	3 181,00	
PP D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 1000 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200								
107	K	8999932(R)	D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 800 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	1,000	3 181,00	3 181,00	
PP D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 800 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200								
108	K	8999933(R)	D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	24,000	3 181,00	76 344,00	
PP D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200								
109	K	8999934(R)	D+M: vývrt DN 150 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 150	kpl	37,000	2 384,00	88 208,00	
PP D+M: vývrt DN 150 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 150								
110	K	55241713(R)	D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě	kus	25,750	3 069,00	79 026,75	
PP D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě								
111	K	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,180	203,00	1 254,54	
PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120								
112	K	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	10,300	228,00	2 348,40	
PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120								
113	K	59224177AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	8,240	284,00	2 340,16	
PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120								
114	K	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,150	253,00	1 302,95	
PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120								
115	K	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,030	5 397,00	5 558,91	
PP Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25								
116	K	59224353AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	15,450	1 294,00	19 992,30	
PP Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS								
117	K	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,030	3 670,00	3 780,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Deska zámková TZK-Q.1 100-63/17								
118	K	59224358.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	9,270	698,00	6 470,46	
PP Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS								
119	K	59224361.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	8,240	1 003,00	8 264,72	
PP Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS								
120	K	59224364.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,030	1 693,00	1 743,79	
PP Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS								
121	K	59224367(R)	D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky 800 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek	kus	8,240	12 995,00	107 078,80	
PP D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky 800 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek								
122	K	59224368(R)	D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky 1000 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek	kus	7,210	12 995,00	93 693,95	
PP D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1000 mm tl. stěny 150 mm, výšky 1000 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek								
123	K	59224369(R)	D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1200 mm tl. stěny 150 mm, výšky 1200 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek	kus	1,000	50 850,00	50 850,00	
PP D: dodání žb. šachtového dna vnitřního průměru 1200 mm tl. stěny 150 mm, výšky 1200 mm, stupadla půllžábek, nástupnice a obklad dna z žediče, vč. dopravy, vč. prostupů a vložek								
124	K	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	33,990	216,00	7 341,84	
PP Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000								
125	K	592243732R	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1200	kus	1,030	457,00	470,71	
PP Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1200								
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
126	K	931981012R00	Těsnění prac.spár bentonit páskou 20x15 mm,mřížka	m	50,500	500,00	25 250,00	105 200,00
PP Těsnění prac.spár bentonit páskou 20x15 mm,mřížka								
127	K	9319810139(R)	D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách	m	56,500	700,00	39 550,00	
PP D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách								
128	K	9319911119(R)	D+M: těsnění spáry těsnícím PVC pásem	m	50,500	800,00	40 400,00	
PP D+M: těsnění spáry těsnícím PVC pásem								
D 96 Bourání konstrukcí								
129	K	9600001(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 300 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	19,000	150,00	2 850,00	307 925,00
PP DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 300 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
130	K	9600002(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 400 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	35,000	200,00	7 000,00	
PP DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 400 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
131	K	9600003(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 500 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	55,000	250,00	13 750,00	
PP DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 500 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
132	K	9600004(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 600 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	149,000	300,00	44 700,00	
PP DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 600 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
133	K	9600006(R)	DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 1000 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	15,000	500,00	7 500,00	
PP DEM: vyhránění kanalizačního potrubí DN 1000 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
134	K	9600011(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 200 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	70,000	75,00	5 250,00	
PP DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 200 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								
135	K	9600012(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	12,000	125,00	1 500,00	
PP DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								
PP								
136	K	960013(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 400 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	65,000	250,00	16 250,00	
DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 400 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								
PP								
137	K	960014(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 500 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	120,000	300,00	36 000,00	
DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 500 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								
PP								
138	K	960015(R)	DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 600 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	225,000	425,00	95 625,00	
DEM: zalití stávajícího kanalizačního potrubí DN 600 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí								
PP								
139	K	960021(R)	DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídržných prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce	kpl	11,000	2 500,00	27 500,00	
DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídržných prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce								
PP								
140	K	960031(R)	DEM: vybourání svrchní části žb šachet (poklop, prstýnky, kónus) a zalití šachty cem. pop. směsí vč. všech souvisejících přídržných prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce	kpl	10,000	5 000,00	50 000,00	
DEM: vybourání svrchní části žb šachet (poklop, prstýnky, kónus) a zalití šachty cem. pop. směsí vč. všech souvisejících přídržných prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce								
PP								
D 99 Staveništní přesun hmot								
D	99						866 129,78	
141	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevř. výkop	t	4 949,313	175,00	866 129,78	
Přesun hmot, trubní vedení plastová, olevř. výkop								
PP								
D 711 Izolace proti vodě								
D	711						3 840,00	
142	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	96,000	40,00	3 840,00	
Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku								
PP								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná
Soupis: SO 303.2 - Jednotná kanalizace - Přípojky nemovitosti

KSO: Třešť - silnice II/406
Misto:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 070 297,07		
DPH základní snížená	Základ daně 3 070 297,07 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 644 762,38 0,00
Cena s DPH	v CZK		3 715 059,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt:
Soupis: SO 303 - Kanalizace jednotná

SO 303.2 - Jednotná kanalizace - Připojky nemovitosti

Místo:	Třešť - silnice II/406	Datum:	15. 8. 2019
Zadavatel:	Město Třešť	Projektant:	Haskoning DHV CR spol. s.r.o
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 070 297,07
1 - Zemní práce	2 214 708,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	2 214,00
4 - Vodorovné konstrukce	67 650,00
8 - Trubní vedení	36 542,25
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	405 895,79
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	42 549,00
99 - Staveništní přesun hmot	300 738,03

SOUPIS PRACÍ

Slavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná

Soupis: SO 303.2 - Jednotná kanalizace - Přípojky nemovitosti

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vypiň údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 070 297,07

D 1 Zemní práce				2 214 708,00				
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	480,000	10,00	4 800,00	
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l								
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,000	50,00	3 000,00	
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l								
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	260,000	100,00	26 000,00	
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm								
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	100,000	200,00	20 000,00	
Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm								
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	200,000	100,00	20 000,00	
Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů								
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	671,000	250,00	167 750,00	
Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení								
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	400,000	850,00	340 000,00	
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ								
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	120,000	10,00	1 200,00	
Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3								
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	300,000	850,00	255 000,00	
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ								
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5. STROJNĚ	m3	200,000	875,00	175 000,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5. STROJNĚ								
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6. STROJNĚ	m3	90,000	900,00	81 000,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6. STROJNĚ								
12	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	10,000	1 000,00	10 000,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7								
13	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	4,500	3 000,00	13 500,00	
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6								
14	K	151101101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	2 091,000	2,00	4 182,00	
Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m								
15	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2 091,000	1,00	2 091,00	
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	500,000	150,00	75 000,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
17	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 000,000	10,00	10 000,00	
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
18	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 000,000	20,00	20 000,00	
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
19	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	594,100	500,00	297 050,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
20	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	338,250	700,00	236 775,00	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
21	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	200,000	230,00	46 000,00	
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem					
22	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	700,000	100,00	70 000,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
23	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	300,000	100,00	30 000,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
24	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací	kpl	20,000	2 000,00	40 000,00	
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací					
25	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací	kpl	20,000	200,00	4 000,00	
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací					
26	K	583372139(R)	D: štěrkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	338,250	600,00	202 950,00	
	PP		D: štěrkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
27	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	594,100	100,00	59 410,00	
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D 2 Základy a zvláštní zakládání								2 214,00
28	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	184,500	2,00	369,00	
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
29	K	28611253 AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil	m	184,500	10,00	1 845,00	
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil					
D 4 Vodorovné konstrukce								67 650,00
30	K	4515721119(R)	D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	67,650	1 000,00	67 650,00	
	PP		D+M: lože pod potrubí z kameniva těženého pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
D 8 Trubní vedení								36 542,25
31	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	615,000	20,00	12 300,00	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
32	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	96,000	250,00	24 000,00	
	PP		Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou					
33	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	24,225	10,00	242,25	
	PP		Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot								405 895,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	524,000	150,00	78 600,00	
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150					
35	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	91,000	200,00	18 200,00	
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200					
36	K	8700150(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 150 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnicím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	539,720	452,00	243 953,44	
	PP		D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 150 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnicím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
37	K	8700200(R)	D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnicím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	93,730	695,00	65 142,35	
	PP		D: kanalizační hladká plynostěnná plastová trubka PP DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnicím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
D 89				42 549,00				
38	K	8990211(R)	D+M: PP koleno 45° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	35,000	263,00	9 205,00	
	PP		D+M: PP koleno 45° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
39	K	8990213(R)	D+M: PP koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	23,000	263,00	6 049,00	
	PP		D+M: PP koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
40	K	8990214(R)	D+M: PP koleno 45° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	20,000	536,00	10 720,00	
	PP		D+M: PP koleno 45° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
41	K	8990215(R)	D+M: PP koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	15,000	580,00	8 700,00	
	PP		D+M: PP koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
42	K	8990216(R)	D+M: PP koleno 15° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	kpl	15,000	525,00	7 875,00	
	PP		D+M: PP koleno 15° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
D 99				300 738,03				
43	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 718,503	175,00	300 738,03	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná
Soupis: SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1

KSO:	Třešť - silnice II/406	CC-CZ:	15. 8. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Třešť	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Haskoning DHV CR spol. s.r.o	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	908 116,83		
DPH základní snižená	Základ daně 908 116,83 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 190 704,53 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 098 821,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná

Soupis: SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		908 116,83
1 - Zemní práce		346 582,55
2 - Základy a zvláštní zakládání		6 616,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		290 860,00
4 - Vodotrubné konstrukce		43 310,00
8 - Trubní vedení		7 524,67
82 - Potrubí z trub železobetonových		80 713,92
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		34 537,89
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		21 500,00
96 - Bourání konstrukcí		8 100,00
99 - Staveništní přesun hmot		66 971,80
711 - Izolace proti vodě		1 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 303 - Kanalizace jednotná
Soupis: SO 303.3 - Jednotná kanalizace - Stoka J3-1
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
908 116,83								
346 582,55								
D 1 Zemní práce								
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	160,000	10,00	1 600,00	
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,000	50,00	1 000,00	
	PP		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	14,000	100,00	1 400,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
4	K	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,800	250,00	7 700,00	
	PP		Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení					
5	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	76,000	850,00	64 600,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ					
6	K	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,800	10,00	228,00	
	PP		Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
7	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	57,000	850,00	48 450,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ					
8	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	38,000	875,00	33 250,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
9	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	17,100	900,00	15 390,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
10	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	1,900	1 000,00	1 900,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
11	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,855	3 000,00	2 565,00	
	PP		Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6					
12	K	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2	96,000	2,00	192,00	
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl. do 4m					
13	K	151201102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - záložně - hl. do 4 m	m2	68,742	4,00	274,97	
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - záložně - hl. do 4 m					
14	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	96,000	2,00	192,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m					
15	K	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - záložně - hl. do 4 m	m2	68,742	2,00	137,48	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - záložně - hl. do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	66,500	150,00	9 975,00	
17	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m					
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	31,350	150,00	4 702,50	
18	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy					
	PP		Poplatek za skládku zeminy	m3	190,000	10,00	1 900,00	
19	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	190,000	20,00	3 800,00	
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	122,740	500,00	61 370,00	
21	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,340	700,00	22 638,00	
22	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žláby, výstražná fólie, obsyp pískem					
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žláby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	14,000	230,00	3 220,00	
23	K	15406734T001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180	kg	1 434,200	2,00	2 868,40	
24	K	15406734Z001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180	kg	1 434,200	1,00	1 434,20	
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	133,000	100,00	13 300,00	
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	57,000	100,00	5 700,00	
27	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací					
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací					
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací	kpl	2,000	200,00	400,00	
29	K	13486310R	Týč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375					
	PP		Týč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	1,434	500,00	717,00	
30	K	583372139(R)	D: šlérkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
	PP		D: šlérkopisek pro obsyp gravitačního potrubí specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	32,340	600,00	19 404,00	
31	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajiských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajiských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	122,740	100,00	12 274,00	
D 2 Základy a zvláštní zakládání								
32	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	14,000	2,00	28,00	
33	K	271571112R00	Polštář základu ze šlérkopisků netříděného					
	PP		Polštář základu ze šlérkopisků netříděného	m3	4,000	1 100,00	4 400,00	
34	K	273356021R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení					
	PP		Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení	m2	1,460	200,00	292,00	
35	K	273356022R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění					
	PP		Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění	m2	1,460	100,00	146,00	
36	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,046	35 000,00	1 610,00	
37	K	28611253 AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil					
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil	m	14,000	10,00	140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Trubka PVC-U třenělní Flexiblini d 100mm Multi-4l					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								290 860,00
38	K	300016(R)	D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1.g Výkres retenční nádrže	kpl	1,000	200,00	200,00	
PP			D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1.g Výkres retenční nádrže					
39	K	38032145388(R)	Beiton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet	m3	11,000	20 000,00	220 000,00	
PP			Beiton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC4, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkresy dílčích monolitických šachet					
40	K	3990022(R)	D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, rozměry 2600x4100x200 mm pojezd náklad. dopravou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy B 2.3.3 d Výkres monolitické šachty	kpl	1,000	63 960,00	63 960,00	
PP			D+M: žb prefabrikovaná deska, atypická, rozměry 2600x4100x200 mm pojezd náklad. dopravou, stupadlo, specifikace dle PD, přílohy B 2.3.3 d Výkres monolitické šachty					
41	K	3990051(R)	D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			D+M: spádová cementová mazanina 50-70 mm, sklon 3% specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
42	K	3990121(R)	D+M: vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			D+M: vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73 1331 specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
43	K	3990191(R)	D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet	kpl	1,000	200,00	200,00	
PP			D+M: geotextilie na stropní desku monolitické šachty specifikace dle PD, přílohy dílčích výkresů monolitických šachet					
D 4 Vodorovné konstrukce								43 310,00
44	K	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,300	3 000,00	3 900,00	
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10					
45	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,940	3 000,00	8 820,00	
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15					
46	K	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	8,526	3 000,00	25 578,00	
PP			Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15					
47	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	8,120	100,00	812,00	
PP			Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí					
48	K	4573111179(R)	Vyrovnávací beton výpíňový nebo spádový C 20/25 XA1	m3	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			Vyrovnávací beton výpíňový nebo spádový C 20/25 XA1					
D 8 Trubní vedení								7 524,67
49	K	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	14,000	80,00	1 120,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou					
50	K	892675111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 800	úsek	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 800					
51	K	899521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	300,00	2 100,00	
PP			Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, výsek, beton s vysekáním otvoru v betonu					
52	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	30,467	10,00	304,67	
PP			Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					
D 82 Potrubí z trub železobetonových								80 713,92
53	K	8224721111(R)	D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsněných pryžovými kroužky DN 800 včetně dodávky trub DN 600 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby	m	14,000	5 687,00	79 618,00	
PP			D+M: trub kanalizačních hrdlových ŽB těsněných pryžovými kroužky DN 800 včetně dodávky trub DN 600 dl. 2500 mm, s integrovaným hrdlem z výroby					
54	K	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	11,536	95,00	1 095,92	
PP			Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 89									
Ostatní konstrukce na trubním vedení									
55	K	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	1,000	300,00	34 537,89	300,00	
Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm									
56	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,000	1 500,00		1 500,00	
Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek									
57	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	
Osazení poklopu s rámem nad 150 kg									
58	K	890001(R)	D+M: spárování kanalizačních dílců šachet, vč. dodávky spárovací malty	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	
D+M: spárování kanalizačních dílců šachet, vč. dodávky spárovací malty									
59	K	89990003(R)	D+M: promazání kanalizačních poklopů	kpl	1,000	100,00		100,00	
D+M: promazání kanalizačních poklopů									
60	K	8999014(R)	D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 800/bet DN 800	kus	1,000	23 148,00	23 148,00	23 148,00	
D+M: speciální kanalizační potrubní přechodová manžeta žb DN 800/bet DN 800									
61	K	8999932(R)	D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 800 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	1,000	3 181,00		3 181,00	
D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 800 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200									
62	K	55241713(R)	D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě	kus	1,030	3 069,00	3 161,07	3 161,07	
D: kanalizační poklop E600, samonivelační, rám a poklop z tvárné litiny, bez odvětrání viz specifikace v PD v dílčí technické zprávě									
63	K	59224177.AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,030	284,00		292,52	
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120									
64	K	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,030	1 294,00	1 332,82	1 332,82	
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS									
65	K	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,030	216,00		222,48	
Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000									
D 93									
Dokončovací práce inženýrských staveb									
66	K	931981012R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka	m	12,500	500,00	21 500,00	6 250,00	
Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka									
67	K	9319810139(R)	D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách	m	7,500	700,00		5 250,00	
D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách									
68	K	9319911119(R)	D+M: těsnění spáry těsnícím PVC pásem	m	12,500	800,00	10 000,00	10 000,00	
D+M: těsnění spáry těsnícím PVC pásem									
D 96									
Bourání konstrukcí									
69	K	9600005(R)	DEM: vytyhání kanalizačního potrubí DN 800 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	14,000	400,00	8 100,00	5 600,00	
DEM: vytyhání kanalizačního potrubí DN 800 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce									
70	K	9600021(R)	DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídružených prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce	kpl	1,000	2 500,00		2 500,00	
DEM: kompletní vybourání kanalizačních žb šachet (poklop, prstýnky, kónus, deska, skruže, dno) vč. všech souvisejících přídružených prací, naložení, odvoz, likvidace na skládce									
D 99									
Staveništní přesun hmot									
71	K	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	382,696	175,00	66 971,80	66 971,80	
Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop									
D 711									
Izolace proti vodě									
72	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	35,000	40,00	1 400,00	1 400,00	
Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku									

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo

KSO: Třešť - silnice II/406
Misto: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	16 844 947,79		
DPH základní snižená	Základ daně 16 844 947,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 537 439,04 0,00
Cena s DPH	v CZK		20 382 386,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 844 947,79
1 - Zemní práce		3 593 262,85
2 - Základy a zvláštní zakládání		27 374,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		458 839,00
4 - Vodorovné konstrukce		298 125,00
5 - Komunikace		10 900,00
8 - Trubní vedení		241 269,61
85 - Potrubí z trub litinových		3 618 432,00
86 - Potrubí z trub ocelových		480 510,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot		6 164 618,50
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		623 478,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		91 300,00
96 - Bourání konstrukcí		106 410,00
99 - Staveništní přesun hmot		560 267,93
711 - Izolace proti vodě		800,00
767 - Konstrukce zámečnické		36 300,00
M21 - Elektromontáže		25 000,00
M23 - Montáže potrubí		499 560,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1 Zemní práce							16 844 947,79	
1	K	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	220,500	40,00	8 820,00	3 593 262,85
	PP		Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m					
2	K	113108231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,000	50,00	150,00	9 600,00
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu					
3	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	960,000	10,00	9 600,00	6 000,00
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
4	K	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,000	50,00	6 000,00	8 400,00
	PP		Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
5	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	84,000	100,00	8 400,00	10 400,00
	PP		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
6	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	52,000	200,00	10 400,00	18 200,00
	PP		Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
7	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	182,000	100,00	18 200,00	229 900,00
	PP		Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
8	K	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	919,600	250,00	229 900,00	27 200,00
	PP		Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení					
9	K	131201202R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	32,000	850,00	27 200,00	96,00
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1000 m3					
10	K	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapáž.jam v hor.3	m3	9,600	10,00	96,00	20 400,00
	PP		Příplatek za lepvost - hloubení zapáž.jam v hor.3					
11	K	131301202R00	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	24,000	850,00	20 400,00	14 000,00
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1000 m3					
12	K	131401202R00	Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	16,000	875,00	14 000,00	6 480,00
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.5 do 1000 m3					
13	K	131501202R00	Hloubení zapážených jam v hor.6 do 1000 m3	m3	7,200	900,00	6 480,00	1 200,00
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.6 do 1000 m3					
14	K	131601202R00	Hloubení zapážených jam v hor.7 do 1000 m3	m3	0,800	1 500,00	1 200,00	552 500,00
	PP		Hloubení zapážených jam v hor.7 do 1000 m3					
15	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	650,000	850,00	552 500,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	195,000	10,00	1 950,00	
	PP		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
17	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNÉ	m3	487,500	850,00	414 375,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNÉ					
18	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNÉ	m3	325,000	875,00	284 375,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNÉ					
19	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNÉ	m3	146,250	900,00	131 625,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNÉ					
20	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	16,250	1 000,00	16 250,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
21	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	7,313	3 000,00	21 939,00	
	PP		Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6					
22	K	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	3 288,000	2,00	6 576,00	
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m					
23	K	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	194,000	4,00	776,00	
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m					
24	K	151201102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	68,600	4,00	274,40	
	PP		Pažení a rozeptření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m					
25	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3 288,000	1,00	3 288,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
26	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	194,000	2,00	388,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m					
27	K	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	68,600	2,00	137,20	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m					
28	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	596,750	150,00	89 512,50	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
29	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	281,325	150,00	42 198,75	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
30	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	224,000	200,00	44 800,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					
31	K	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	96,000	200,00	19 200,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m					
32	K	162202111R00	Vodorovné přemístění dmu do 100 m	m2	220,500	10,00	2 205,00	
	PP		Vodorovné přemístění dmu do 100 m					
33	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 545,000	10,00	15 450,00	
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
34	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	115,500	60,00	6 930,00	
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
35	K	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	49,500	60,00	2 970,00	
	PP		Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3					
36	K	167102111R00	Nakládání dmu ze skládky	m2	220,500	5,00	1 102,50	
	PP		Nakládání dmu ze skládky					
37	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 705,000	20,00	34 100,00	
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
38	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 018,174	500,00	509 087,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
39	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	541,026	700,00	378 718,20	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině					
	PP		Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	220,500	5,00	1 102,50	
41	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem					
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	182,000	230,00	41 860,00	
42	K	134067341U01(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180	kg	1 391,600	2,00	2 783,20	
43	K	134067342U01(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180					
	PP		M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180	kg	1 391,600	1,00	1 391,60	
44	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	1 081,500	100,00	108 150,00	
45	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	463,500	100,00	46 350,00	
46	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací					
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací	kpl	10,000	2 000,00	20 000,00	
47	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací					
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací	kpl	8,000	200,00	1 600,00	
48	K	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFIL					
	PP		Směs travní luční II. - střednědobá PROFIL	kg	11,025	120,00	1 323,00	
49	K	13486310R	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375					
	PP		Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	1,392	500,00	696,00	
50	K	58372148(R)	D: šterkopsek pro obsyp vodorovného potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha					
	PP		D: šterkopsek pro obsyp vodorovného potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	541,026	600,00	324 615,60	
51	K	58372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zášypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zášypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	1 018,174	100,00	101 817,40	
D 2								
52	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	848,500	2,00	1 697,00	
53	K	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm					
	PP		Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	7,200	1 200,00	8 640,00	
54	K	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisků netříděného					
	PP		Polštář základu ze šterkopisků netříděného	m3	5,300	1 100,00	5 830,00	
55	K	273356021R00	Bednění základových desek plochy rovinné, zřízení					
	PP		Bednění základových desek plochy rovinné, zřízení	m2	1,376	200,00	275,20	
56	K	273356022R00	Bednění základových desek plochy rovinné, odbednění					
	PP		Bednění základových desek plochy rovinné, odbednění	m2	1,376	100,00	137,60	
57	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,066	35 000,00	2 310,00	
58	K	28611253 AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fl					
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fl	m	848,500	10,00	8 485,00	
D 3								
59	K	300016(R)	Svislé a kompletní konstrukce					
	PP		D+M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu II. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B.2.1.1.g Výkres retenční nádrže	kpl	1,000	200,00	200,00	
							458 839,00	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
60	K	38032145398(R)	Beton kompletní konstrukci železový C 30/37, XC2, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkres B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		m3	17,000	20 000,00	340 000,00		
PP										
61	K	3990022(R)	D+M: prefabrikovaný překlad 3500/240/190 z žb min. C25/30 - XC2 viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kus	14,000	5 250,00	73 500,00		
PP										
62	K	3990023(R)	D+M: prefabrikovaný překlad 1500/240/190 z žb min. C25/30 - XC2 viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kus	11,000	1 575,00	17 325,00		
PP										
63	K	3990052(R)	D+M: prefabrikovaný překlad 1500/240/190 z žb min. C25/30 - XC2 viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kpl	2,600	6 000,00	15 600,00		
PP										
64	K	3990192(R)	D+M: průmyslová netkaná geotextilie, hmotnost 800 g/m viz PD výkres B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		m2	16,600	120,00	1 992,00		
PP										
65	K	3990193(R)	D+M: hydroizolace tl. 2 mm, vyztužená fólie na bázi neměkčeného PVC - P viz PD výkres B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		m2	16,600	420,00	6 972,00		
PP										
66	K	3990194(R)	D+M: vymodelování jímky na úkapy 300x300x50 mm viz PD výkres B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
PP										
67	K	3990195(R)	D+M: betonový blok C16/20, 300x400x400 mm viz PD výkres B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kus	1,000	1 250,00	1 250,00		
PP										
D 4							298 125,00			
68	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	1,900	3 000,00	5 700,00		
PP										
69	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15		m3	31,875	3 000,00	95 625,00		
PP										
70	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí		m2	510,000	100,00	51 000,00		
PP										
71	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šterkopisků frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva		m3	145,800	1 000,00	145 800,00		
PP										
D 5							10 900,00			
72	K	584121111R00	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm		m2	9,000	200,00	1 800,00		
PP										
73	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2	3,000	250,00	750,00		
PP										
74	K	9841211119(R)	Demontáž silničních panelů		m2	9,000	150,00	1 350,00		
PP										
75	K	59381084R	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm		kus	2,000	3 500,00	7 000,00		
PP										
D 8							241 269,61			
76	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80		kus	3,000	800,00	2 400,00		
PP										
77	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80		kus	46,000	800,00	36 800,00		
PP										
78	K	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100		kus	3,000	1 000,00	3 000,00		
PP										
79	K	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150		kus	1,000	1 200,00	1 200,00		
PP										

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 150					
80	K 857352121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 200	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
PP		Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 200					
81	K 857362121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 250	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	
PP		Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 250					
82	K 857382121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 350	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP		Montáž tvarovek litin, jednoos, přřř. výkop DN 350					
83	K 892241111R00	Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	389,500	25,00	9 737,50	
PP		Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 80					
84	K 892271111R00	Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	122,500	25,00	3 062,50	
PP		Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 125					
85	K 892351111R00	Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	110,500	30,00	3 315,00	
PP		Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 200					
86	K 892381111R00	Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	1 345,500	40,00	53 820,00	
PP		Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 350					
87	K 892421111R00	Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 500	m	87,500	50,00	4 375,00	
PP		Tiaková zkouška vodovodního potrubí DN 500					
88	K 892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	10,000	1 000,00	10 000,00	
PP		Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
89	K 892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	512,000	25,00	12 800,00	
PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 125					
90	K 892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	110,500	40,00	4 420,00	
PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 200					
91	K 892383111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	1 345,500	50,00	67 275,00	
PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 350					
92	K 892423111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 500	m	87,500	100,00	8 750,00	
PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 500					
93	K 933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	28,520	40,00	1 140,80	
PP		Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3					
94	K 952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m.čistřen, nádrží a pod.	m2	12,400	50,00	620,00	
PP		Vyčištění objektů do 3,5 m.čistřen, nádrží a pod.					
95	K 08211320R	Voda pitná - vodné	m3	6,861	10,00	68,61	
PP		Voda pitná - vodné					
96	K 08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	28,520	10,00	285,20	
PP		Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					
D 85 Potrubí z trub litinových							3 618 432,00
97	K 85910025(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 25 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	45,000	532,00	23 940,00	
PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 25 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
98	K 85910050(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 50 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	4 508,00	4 508,00	
PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 50 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
99	K 85910080(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 80 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	3,000	5 753,00	17 259,00	
PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 80 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
100	K 85910100(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	3,000	6 601,00	19 803,00	
PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
101	K 85910150(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 150 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	11 396,00	11 396,00	
PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 150 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
102	K 85910200(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	2,000	18 651,00	37 302,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
103	K	85910300(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	40 146,00	80 292,00	
PP			D+M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
104	K	85910350(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 350 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	72 697,00	72 697,00	
PP			D+M: litinová multitoleranční spojka DN 350 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
105	K	8597000081(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 2000 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	9 444,00	9 444,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 2000 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
106	K	8597000082(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 1500 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	6 493,00	6 493,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 1500 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
107	K	8597000083(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 1400 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	4,000	15 519,00	62 076,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 1400 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
108	K	8597000084(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 400 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	3,000	1 477,00	4 431,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 400 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
109	K	8597000085(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 300 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	1 281,00	2 562,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 300 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
110	K	8597000086(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 100 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	1 614,00	3 228,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 100 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
111	K	8597000087(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 200 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	1 113,00	1 113,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 200 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
112	K	8597000088(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 800 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	5 712,00	5 712,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 800 mm viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
113	K	8597000090(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 80 90° viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	11,000	2 058,00	22 638,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 80 90° viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
114	K	8598100080(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 100/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	11,000	1 124,00	12 364,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 100/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
115	K	8598250080(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	5 855,00	5 855,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
116	K	8598250200(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	5 831,00	11 662,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
117	K	8598300250(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 300/250 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	7 293,00	14 586,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 300/250 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
118	K	8598400300(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 400/300 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	27 763,00	27 763,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 400/300 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
119	K	8598400350(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 400/350 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	27 525,00	27 525,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 400/350 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
120	K	8599100100(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 100/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 100/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
121	K	8599200100(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 200/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	5 575,00	5 575,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 200/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
122	K	8599200200(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 200/200 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	6 721,00	6 721,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 200/200 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
123	K	8599250080(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	12 120,00	12 120,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/80 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
124	K	8599250100(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	4,000	11 557,00	46 228,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
125	K	8599250250(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/250 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/250 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva					
126	K	8599300100(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/100 viz PD příloha č. B 2.4.1 a Technická zpráva	kus	7,000	14 893,00	104 251,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/100 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
127	K	8599300150(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/150 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	17 177,00	17 177,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/150 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
128	K	8599300250(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/250 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	17 513,00	17 513,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 300/250 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
129	K	8599400100(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 400/100 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	36 714,00	36 714,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 400/100 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
130	K	8599400200(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 400/200 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kus	1,000	38 018,00	38 018,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 400/200 viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
131	K	8599900101(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 400 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	1,000	155 518,00	155 518,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 400 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
132	K	8599900102(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 300 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	10,000	80 108,00	801 080,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 300 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
133	K	8599900103(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	20,000	55 973,00	1 119 460,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
134	K	8599900104(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 200 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	2,000	34 056,00	68 112,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 200 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
135	K	8599900105(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 150 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	3,000	23 506,00	70 518,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 150 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
136	K	8599900106(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 100 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	21,000	15 390,00	323 190,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 100 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
137	K	8599900107(R)	D+M: Ilinové soupě PN16 DN 80 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	3,000	13 584,00	40 752,00	
PP			D+M: Ilinové soupě PN16 DN 80 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
138	K	8599910107(R)	D+M: Ilinový podzemní hydrant PH DN 80/1000 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	7,000	22 284,00	155 988,00	
PP			D+M: Ilinový podzemní hydrant PH DN 80/1000 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
139	K	8599910108(R)	D+M: Ilinový podzemní hydrant PH DN 80/1500 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	4,000	23 782,00	95 128,00	
PP			D+M: Ilinový podzemní hydrant PH DN 80/1500 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
Potrubí z trub ocelových							480 510,00	
140	K	860001(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 350 PN16 dl. 1000 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty	kus	1,000	30 195,00	30 195,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 350 PN16 dl. 1000 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty					
141	K	860002(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 350/100 PN16 dl. 850 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty	kus	1,000	35 815,00	35 815,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu T DN 350/100 PN16 dl. 850 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty					
142	K	860003(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu R DN 350/250 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty	kus	1,000	26 293,00	26 293,00	
PP			D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu R DN 350/250 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty					
143	K	860004(R)	D+M: Ilinové přírubové soupě DN 250 PN16 dl. 450 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty	kus	1,000	55 831,00	55 831,00	
PP			D+M: Ilinové přírubové soupě DN 250 PN16 dl. 450 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty					
144	K	860005(R)	D+M: Ilinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 250 PN16 dl. 1500 mm viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva a příloha B.2.4.1 i Výkres redukční šachty	kus	3,000	29 722,00	89 166,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu FFR DN 250 PN16 dl. 1500 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
145	K	860006(R)	D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 100 PN16 dl. 200 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	1 343,00	1 343,00	
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu FFR DN 100 PN16 dl. 200 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
146	K	860007(R)	D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu K DN 100 PN16 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	1 457,00	1 457,00	
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu K DN 100 PN16 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
147	K	860008(R)	D+M: llinové přírubové soupě DN 100 PN16 dl. 300 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	2,000	12 844,00	25 688,00	
pp			D+M: llinové přírubové soupě DN 100 PN16 dl. 300 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
148	K	860009(R)	D+M: filtr s vrchním čišněním síta DN 100 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	13 194,00	13 194,00	
pp			D+M: filtr s vrchním čišněním síta DN 100 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
149	K	860010(R)	D+M: tlakové redukční ventili DN 100 llin DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	108 543,00	108 543,00	
pp			D+M: tlakové redukční ventili DN 100 llin DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
150	K	860011(R)	D+M: montážní vložka DN 100 llin DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	15 712,00	15 712,00	
pp			D+M: montážní vložka DN 100 llin DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
151	K	860012(R)	D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu T DN 100/80 PN16 dl. 360 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	2 234,00	2 234,00	
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu T DN 100/80 PN16 dl. 360 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
152	K	860013(R)	D+M: llinové přírubové soupě DN 100 PN16 dl. 180 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	7 843,00	7 843,00	
pp			D+M: llinové přírubové soupě DN 100 PN16 dl. 180 mm s ručním kolem viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
153	K	860014(R)	D+M: llinový od a zavzdušňovací ventil DN 80 PN16 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	20 103,00	20 103,00	
pp			D+M: llinový od a zavzdušňovací ventil DN 80 PN16 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
154	K	860015(R)	D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu FFR DN 250/100 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	9 121,00	9 121,00	
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu FFR DN 250/100 PN16 dl. 300 mm viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
155	K	860016(R)	D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu K DN 250 PN16 90° viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kus	1,000	9 972,00	9 972,00	
pp			D+M: llinová tvarovka na pitnou vodu K DN 250 PN16 90° viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
156	K	860017(R)	D+M: nerezová podpěra pod potrubí viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kpl	3,000	7 000,00	21 000,00	
pp			D+M: nerezová podpěra pod potrubí viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
157	K	860018(R)	D+M: nerezová podpěra pod redukční ventili viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
pp			D+M: nerezová podpěra pod redukční ventili viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva a příloha B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				6 164 618,50	
158	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	301,000	50,00	15 050,00	
pp			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
159	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	8,000	70,00	560,00	
pp			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm					
160	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	80,500	120,00	9 660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm					
161	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	93,000	140,00	13 020,00	
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm					
162	K	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	29,500	160,00	4 720,00	
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm					
163	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	1 543,500	315,00	486 202,50	
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm					
164	K	8711109(R)	D+M: oblouk 11° PE90 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE90 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
165	K	8711110(R)	D+M: oblouk 11° PE110 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE110 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
166	K	8711125(R)	D+M: oblouk 11° PE125 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE125 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
167	K	8711225(R)	D+M: oblouk 11° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	2,000	5 159,00	10 318,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
168	K	8711250(R)	D+M: oblouk 11° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	8,000	10 158,00	81 264,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
169	K	8711315(R)	D+M: oblouk 11° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	11,000	14 647,00	161 117,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
170	K	8711400(R)	D+M: oblouk 11° PE400 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	3,000	29 469,00	88 407,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE400 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
171	K	8712411219(R)	DEM: demontáž potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	359,000	40,00	14 360,00	
PP			DEM: demontáž potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
172	K	8712511219(R)	DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 110 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	68,000	50,00	3 400,00	
PP			DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 110 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
173	K	8713711219(R)	DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 315 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	780,000	100,00	78 000,00	
PP			DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 315 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
174	K	8722225(R)	D+M: oblouk 22° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	2,000	5 162,00	10 324,00	
PP			D+M: oblouk 22° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
175	K	8722250(R)	D+M: oblouk 22° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	6,000	10 158,00	60 948,00	
PP			D+M: oblouk 22° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
176	K	8722251(R)	D+M: oblouk 11° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	13,000	10 158,00	132 054,00	
PP			D+M: oblouk 11° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
177	K	8722252(R)	D+M: oblouk 30° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	1,000	10 158,00	10 158,00	
PP			D+M: oblouk 30° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
178	K	8722315(R)	D+M: oblouk 22° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	6,000	14 647,00	87 882,00	
PP			D+M: oblouk 22° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
179	K	8722400(R)	D+M: oblouk 22° PE400 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	3,000	25 136,00	75 408,00	
PP			D+M: oblouk 22° PE400 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
180	K	8730225(R)	D+M: oblouk 30° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	2,000	5 162,00	10 324,00	
PP			D+M: oblouk 30° PE225 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
181	K	8730250(R)	D+M: oblouk 30° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	5,000	10 158,00	50 790,00	
PP			D+M: oblouk 30° PE250 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					
182	K	8730315(R)	D+M: oblouk 30° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu	kus	6,000	14 647,00	87 882,00	
PP			D+M: oblouk 30° PE315 materiál shodný s trubicím systémem vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	8730400(R)	D+M: oblouk 30° PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	29 470,00	58 940,00	
	PP		D+M: oblouk 30° PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
184	K	8745250(R)	D+M: oblouk 45° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	4,000	8 313,00	33 252,00	
	PP		D+M: oblouk 45° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
185	K	8745315(R)	D+M: oblouk 45° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	15 880,00	15 880,00	
	PP		D+M: oblouk 45° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
186	K	8760125(R)	D+M: oblouk 60° PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	2 787,00	2 787,00	
	PP		D+M: oblouk 60° PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
187	K	8760126(R)	D+M: oblouk 11° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
	PP		D+M: oblouk 11° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
188	K	8760127(R)	D+M: oblouk 22° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
	PP		D+M: oblouk 22° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
189	K	8760128(R)	D+M: oblouk 30° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
	PP		D+M: oblouk 30° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
190	K	8760129(R)	D+M: oblouk 60° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	2 741,00	2 741,00	
	PP		D+M: oblouk 60° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
191	K	8760131(R)	D+M: oblouk 11° PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	
	PP		D+M: oblouk 11° PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
192	K	8760315(R)	D+M: oblouk 60° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	16 099,00	16 099,00	
	PP		D+M: oblouk 60° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
193	K	87900090(R)	D+M: elektrospojka PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	15,000	262,00	3 930,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
194	K	87900110(R)	D+M: elektrospojka PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	25,000	325,00	8 125,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
195	K	87900125(R)	D+M: elektrospojka PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	15,000	398,00	5 970,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
196	K	87900160(R)	D+M: elektrospojka PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	5,000	599,00	2 995,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
197	K	87900180(R)	D+M: elektrospojka PE180 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	3,000	1 225,00	3 675,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE180 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
198	K	87900225(R)	D+M: elektrospojka PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	25,000	1 302,00	32 550,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
199	K	87900250(R)	D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	250,000	2 829,00	707 250,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
200	K	87900315(R)	D+M: elektrospojka PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	117,000	3 349,00	391 833,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
201	K	87900400(R)	D+M: elektrospojka PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	30,000	6 943,00	208 290,00	
	PP		D+M: elektrospojka PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
202	K	8790250(R)	D+M: oblouk 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	8 018,00	8 018,00	
	PP		D+M: oblouk 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
203	K	87910090(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	16,000	739,00	11 824,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
204	K	87910110(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	14,000	795,00	11 130,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
205	K	87910125(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	6,000	1 016,00	6 096,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE125 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
206	K	87910126(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
207	K	87910180(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE180 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE180 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
208	K	87910225(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	4,000	2 856,00	11 424,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
209	K	87910250(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	42,000	4 031,00	169 302,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
210	K	87910315(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	20,000	6 598,00	131 960,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
211	K	87910400(R)	D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	4,000	18 665,00	74 660,00	
	PP		D+M: lemový nákrúžek a točivá přínuba PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
212	K	87910401(R)	D+M: elektro T kus PE250/250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	13 551,00	13 551,00	
	PP		D+M: elektro T kus PE250/250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
213	K	87910402(R)	D+M: elektro T kus PE250/160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	18 003,00	18 003,00	
	PP		D+M: elektro T kus PE250/160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
214	K	87910403(R)	D+M: elektro T kus PE250/110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	6,000	18 003,00	108 018,00	
	PP		D+M: elektro T kus PE250/110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
215	K	87910404(R)	D+M: elektroredukce 110/90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	3,000	631,00	1 893,00	
	PP		D+M: elektroredukce 110/90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
216	K	87922011(R)	D+M: elektrokoleno 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	15,000	13 105,00	196 575,00	
	PP		D+M: elektrokoleno 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
217	K	87922012(R)	D+M: elektrokoleno 45° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	11,000	13 105,00	144 155,00	
	PP		D+M: elektrokoleno 45° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
218	K	87922013(R)	D+M: elektrokoleno 90° PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	2 531,00	5 062,00	
	PP		D+M: elektrokoleno 90° PE160 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
219	K	87922014(R)	D+M: elektrokoleno 90° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	6,000	932,00	5 592,00	
	PP		D+M: elektrokoleno 90° PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
220	K	87922015(R)	D+M: elektrokoleno 90° PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	6,000	636,00	3 816,00	
	PP		D+M: elektrokoleno 90° PE90 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
221	K	2861367017(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	301,000	21,00	6 321,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
222	K	2861367018(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	8,000	87,00	696,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
223	K	2861367019(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 90x8,2 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	80,500	160,00	12 880,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 90x8,2 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
224	K	2861367039(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 110x10 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	93,000	235,00	21 855,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 110x10 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
225	K	2861367059(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 125x11,4 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	29,500	301,00	8 879,50	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 125x11,4 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
226	K	2861367118(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 160x14,6 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	15,000	579,00	8 685,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 160x14,6 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
227	K	2861367119(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 180x16,4 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	11,000	664,00	7 304,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 180x16,4 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
228	K	2861367149(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 225x20,5 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	84,500	951,00	80 359,50	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 225x20,5 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
229	K	2861367159(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	986,500	1 174,00	1 158 151,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
230	K	2861367179(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 315x28,6 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	359,000	1 854,00	665 586,00	
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 315x28,6 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
231	K	2861367199(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 400x36,3 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	87,500	3 070,00	268 625,00	
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 400x36,3 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				623 478,00	
232	K	88000197(R)	D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem línového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem línového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek					
233	K	8913691111(R)	D+M: navrtávací pas s uzavěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	45,000	6 073,00	273 285,00	
PP			D+M: navrtávací pas s uzavěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
234	K	8913691112(R)	D+M: navrtávací pas s uzavěrem PE 250/63 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	7 473,00	7 473,00	
PP			D+M: navrtávací pas s uzavěrem PE 250/63 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
235	K	898900002(R)	D+M: sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením betonové patky	kus	4,000	1 680,00	6 720,00	
PP			D+M: sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením betonové patky					
236	K	898900003(R)	D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na součky	kus	80,000	350,00	28 000,00	
PP			D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na součky					
237	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	1 000,000	5,00	5 000,00	
PP			Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol					
238	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	250 000,00	250 000,00	
PP			Nerez šroub a podložka pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M					
239	K	8990031(R)	Mosazné matky pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Mosazné matky pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				91 300,00	
240	K	931981012R00	Těsnění prac. spár bentonit páskou 20x15 mm, mřížka	m	10,000	500,00	5 000,00	
PP			Těsnění prac. spár bentonit páskou 20x15 mm, mřížka					
241	K	9319810139(R)	D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách	m	5,000	700,00	3 500,00	
PP			D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách					
242	K	9319911119(R)	D+M: těsnění spár těsnícím PVC pásem	m	16,000	800,00	12 800,00	
PP			D+M: těsnění spár těsnícím PVC pásem					
243	K	9319911129(R)	DEM+M: rozebrání, přemístění a opětovná montáž Beilému v blízkosti stavebních jam prolaků viz PD příloha B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			DEM+M: rozebrání, přemístění a opětovná montáž Beilému v blízkosti stavebních jam prolaků viz PD příloha B.2.4.1 a Technická zpráva					
244	K	9319911130(R)	DEM+D+M: provizorní přepojení přes vodní tok vč. příslušenství (bloky, nosníky, kotevní stojany...) viz PD příloha B.2.4.1 a Technická zpráva a B.2.4.1.1 Kladecké schéma provizorního přepojení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			DEM+D+M: provizorní přepojení přes vodní tok vč. příslušenství (bloky, nosníky, kotevní stojany...) viz PD příloha B.2.4.1 a Technická zpráva a B.2.4.1.1 Kladecké schéma provizorního přepojení					
D	96		Bourání konstrukcí				106 410,00	
245	K	961001(R)	DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 80 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	70,000	40,00	2 800,00	
PP			DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 80 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce					
246	K	961002(R)	DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 100 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	20,000	50,00	1 000,00	
PP			DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 100 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce					
247	K	961003(R)	DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 150 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	10,000	75,00	750,00	
PP			DEM: vyřízení vodovodního potrubí DN 150 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
248	K	961004(R)	DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 175 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce		bm	95,000	88,00	8 360,00		
	PP		DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 175 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce							
249	K	961005(R)	DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce		bm	110,000	100,00	11 000,00		
	PP		DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce							
250	K	961006(R)	DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 250 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce		bm	220,000	125,00	27 500,00		
	PP		DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 250 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce							
251	K	961008(R)	DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 350 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce		bm	80,000	175,00	14 000,00		
	PP		DEM: vytyčení vodovodního potrubí DN 350 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce							
252	K	961011(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 80 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	110,000	25,00	2 750,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 80 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
253	K	961012(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 100 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	25,000	35,00	875,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 100 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
254	K	961013(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 175 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	25,000	60,00	1 500,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 175 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
255	K	961014(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 200 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	260,000	75,00	19 500,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 200 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
256	K	961015(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 250 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	120,000	100,00	12 000,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 250 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
257	K	961017(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 350 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí		bm	25,000	175,00	4 375,00		
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 350 cementopoplikovou směsí vč. všech souvisejících přídržných prací souvisejících se zalitím potrubí							
D 99 Staveništní přesun hmot								560 267,93		
258	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	3 201,531	175,00	560 267,93		
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop							
D 711 Izolace proti vodě								800,00		
259	K	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku		m2	20,000	40,00	800,00		
	PP		Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku							
D 767 Konstrukce zámečnické								36 300,00		
260	K	767002(R)	D+M: jištění potrubí odšroubovatelem kotvici přírubou viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kpl	3,000	5 000,00	15 000,00		
	PP		D+M: jištění potrubí odšroubovatelem kotvici přírubou viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty							
261	K	767003(R)	D+M: kompozitový poklop s kompozitovým rámem do otvoru 600x800 mm, s pantem, uzamykatelný, šedý viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kpl	1,000	6 800,00	6 800,00		
	PP		D+M: kompozitový poklop s kompozitovým rámem do otvoru 600x800 mm, s pantem, uzamykatelný, šedý viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty							
262	K	767004(R)	D+M: kompozitový žebřík šířky 400 mm délky 2790 mm viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		
	PP		D+M: kompozitový žebřík šířky 400 mm délky 2790 mm viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty							
263	K	767005(R)	D+M: vysouvací trubková nerezová madla 40 mm, po vysunutí 1100 mm, kotvená do stěny viz PD příloha B.2.4.1.1 Výkres redukční šachty		kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M: vypouzení trubkové nerezové hadice 40 mm, po vysunutí 1100 mm, kotvená do stěny viz PD příloha B 2.4.1. Výkres redukční šachty					
D M21 Elektromontáže								
264	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	1 000,000	25,00	25 000,00	
PP			Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D M23 Montáže potrubí								
265	K	230010406(R)	Montáž trubky ocelové DN 406 x 10 mm	m	18,200	500,00	9 100,00	
PP			Montáž trubky ocelové DN 406 x 10 mm					
266	K	230010610(R)	Montáž trubky ocelové DN 610 x 10 mm	m	17,200	500,00	8 600,00	
PP			Montáž trubky ocelové DN 610 x 10 mm					
267	K	23900406(R)	D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 610x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré přídužené práce pro bezv. technologie	bm	18,200	9 000,00	163 800,00	
PP			D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 610x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré přídužené práce pro bezv. technologie					
268	K	23900610(R)	D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré přídužené práce pro bezv. technologie	bm	17,200	7 000,00	120 400,00	
PP			D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré přídužené práce pro bezv. technologie					
269	K	239101(R)	D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE400 do chráničky ocel DN 610 x 10 mm	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	
PP			D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE400 do chráničky ocel DN 610 x 10 mm					
270	K	239102(R)	D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel DN 406 x 10 mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
PP			D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel DN 406 x 10 mm					
271	K	239111(R)	D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE400 do chráničky ocel 610x10 mm	kus	11,467	1 500,00	17 200,50	
PP			D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE400 do chráničky ocel 610x10 mm					
272	K	239112(R)	D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel 406x10 mm	kus	12,133	1 200,00	14 559,60	
PP			D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel 406x10 mm					
273	K	143625309(R)	D: trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; 610x10 mm	m	17,200	5 000,00	86 000,00	
PP			D: trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; 610x10 mm					
274	K	143625310(R)	D: trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; 406x10 mm	m	18,200	3 500,00	63 700,00	
PP			D: trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; 406x10 mm					
D M46 Zemní práce při montážích								
275	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	850,000	10,00	8 500,00	
PP			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 614 051,90	
DPH základní snižená	Základ daně 1 614 051,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Vyše daně 338 950,90 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 953 002,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 614 051,90
1 - Zemní práce		429 049,10
2 - Základy a zvláštní zakládání		1 176,00
4 - Vodorovné konstrukce		32 465,00
8 - Trubní vedení		25 371,12
85 - Potrubí z trub litinových		204 116,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot		722 112,50
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		115 395,00
96 - Bourání konstrukci		11 375,00
99 - Staveništní přesun hmot		68 992,18
M21 - Elektromontáže		3 000,00
M46 - Zemní práce při montážích		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1 614 051,90								
429 049,10								
D 1 Zemní práce								
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	160,000	10,00	1 600,00	
	PP		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,000	50,00	1 000,00	
	PP		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,000	100,00	200,00	
	PP		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	10,000	100,00	1 000,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
5	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	48,400	250,00	12 100,00	
	PP		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení					
6	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	88,000	850,00	74 800,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ					
7	K	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	26,400	10,00	264,00	
	PP		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
8	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ	m3	66,000	850,00	56 100,00	
	PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ					
9	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	44,000	875,00	38 500,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
10	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	19,800	900,00	17 820,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
11	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	2,200	1 000,00	2 200,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
12	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,990	3 000,00	2 970,00	
	PP		Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6					
13	K	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	368,000	2,00	736,00	
	PP		Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m					
14	K	151101102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	10,000	4,00	40,00	
	PP		Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 4m					
15	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	368,000	1,00	368,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
16	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	10,000	2,00	20,00		
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m						
17	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	77,000	150,00	11 550,00		
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m						
18	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	36,300	150,00	5 445,00		
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m						
19	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	220,000	10,00	2 200,00		
	PP		Poplatek za skládku zeminy						
20	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	220,000	20,00	4 400,00		
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m						
21	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	142,701	500,00	71 350,50		
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
22	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	60,935	700,00	42 654,50		
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						
23	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	10,000	230,00	2 300,00		
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem						
24	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	154,000	100,00	15 400,00		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy						
25	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	66,000	100,00	6 600,00		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy						
26	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00		
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídržných prací						
27	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací	kpl	3,000	200,00	600,00		
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací						
28	K	583372148(R)	D: šlérkopisek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	60,935	600,00	36 561,00		
	PP		D: šlérkopisek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva						
29	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	142,701	100,00	14 270,10		
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva						
D 2 Základy a zvláštní zakládání								1 176,00	
30	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	98,000	2,00	196,00		
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože						
31	K	28611253.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-til	m	98,000	10,00	980,00		
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-til						
D 4 Vodorovné konstrukce								32 465,00	
32	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	3,500	3 000,00	10 500,00		
	PP		Bloky pro potrubí z betonu C 12/15						
33	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	56,000	100,00	5 600,00		
	PP		Bednění bloků pod potrubí						
34	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šlérkopisků frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	16,365	1 000,00	16 365,00		
	PP		D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šlérkopisků frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva						
D 8 Trubní vedení									25 371,12
35	K	857352121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos. příř. výkop DN 200	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek lilin, jednoos, příř. výkop DN 200					
36	K	857372121R00	Montáž tvarovek lilin, jednoos, příř. výkop DN 300	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP			Montáž tvarovek lilin, jednoos, příř. výkop DN 300					
37	K	892381111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	208,000	40,00	8 320,00	
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350					
38	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
39	K	892383111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	208,000	50,00	10 400,00	
PP			Desinfekce vodovodního potrubí DN 350					
40	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	105,112	10,00	1 051,12	
PP			Voda pitná - vodné					
D	85		Potrubí z trub litinových				204 116,00	
41	K	85910200(R)	D-M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva	kus	1,000	18 651,00	18 651,00	
PP			D-M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva					
42	K	85910300(R)	D-M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva	kus	1,000	40 146,00	40 146,00	
PP			D-M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva					
43	K	8598250200(R)	D-M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva	kus	1,000	5 831,00	5 831,00	
PP			D-M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva					
44	K	8598350300(R)	D-M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 350/300 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva	kus	1,000	27 542,00	27 542,00	
PP			D-M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 350/300 viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva					
45	K	8599900103(R)	D-M: litinové šoupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva	kpl	2,000	55 973,00	111 946,00	
PP			D-M: litinové šoupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.2 a Technická zpráva					
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				722 112,50	
46	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	100,000	50,00	5 000,00	
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
47	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	208,000	315,00	65 520,00	
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm					
48	K	8712411219(R)	DEM: demontáž potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	100,000	40,00	4 000,00	
PP			DEM: demontáž potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
49	K	871371121R9(R)	DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 315 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	110,000	100,00	11 000,00	
PP			DEM: demontáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 315 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
50	K	8722250(R)	D-M: oblouk 22" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	10 156,00	10 156,00	
PP			D-M: oblouk 22" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
51	K	8722352(R)	D-M: oblouk 60" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	10 888,00	10 888,00	
PP			D-M: oblouk 60" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
52	K	8745250(R)	D-M: oblouk 45" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	6,000	8 313,00	49 878,00	
PP			D-M: oblouk 45" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
53	K	87900250(R)	D-M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	50,000	2 829,00	141 450,00	
PP			D-M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
54	K	87900355(R)	D-M: elektrospojka PE355 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	5 348,00	10 696,00	
PP			D-M: elektrospojka PE355 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
55	K	87910250(R)	D-M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	4,000	4 031,00	16 124,00	
PP			D-M: lemový nákrúžek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	87910355(R)	D+M: lemový nákržek a točivá příruba PE355 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	12 737,00	25 474,00	
	PP		D+M: lemový nákržek a točivá příruba PE355 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
57	K	87922011(R)	D+M: elektrokolekno 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	9,000	13 105,00	117 945,00	
	PP		D+M: elektrokolekno 90° PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
58	K	2861367017(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	100,000	21,00	2 100,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
59	K	2861367159(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	201,500	1 174,00	236 561,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
60	K	2861367189(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 355x32,2 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	6,500	2 357,00	15 320,50	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 355x32,2 mm typ RC, typ 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								115 395,00
61	K	88000197(R)	D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem línového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem línového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek					
62	K	8913691111(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	15,000	6 073,00	91 095,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
63	K	898900003(R)	D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na součky	kus	2,000	350,00	700,00	
	PP		D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na součky					
64	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	120,000	5,00	600,00	
	PP		Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol					
65	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Nerez šroub a podložka pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M					
66	K	8990031(R)	Mosazné matky pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Mosazné matky pro línové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D 96 Bourání konstrukcí								11 375,00
67	K	961005(R)	DEM: vyhránění vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	85,000	100,00	8 500,00	
	PP		DEM: vyhránění vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce					
68	K	961007(R)	DEM: vyhránění vodovodního potrubí DN 300 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	15,000	150,00	2 250,00	
	PP		DEM: vyhránění vodovodního potrubí DN 300 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce					
69	K	961016(R)	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 300 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících příslušených prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	5,000	125,00	625,00	
	PP		DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 300 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících příslušených prací souvisejících se zalitím potrubí					
D 99 Staveništní přesun hmot								68 992,18
70	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	394,241	175,00	68 992,18	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D M21 Elektromontáže								3 000,00
71	K	21080052601(R)	Vodič m Cu 6 mm2 připsávkovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	120,000	25,00	3 000,00	
	PP		Vodič m Cu 6 mm2 připsávkovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D M46 Zemní práce při montážích								1 000,00
72	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	100,000	10,00	1 000,00	
	PP		D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem
Úroveň 3: SO 350.3.1 - Podchod pod železnici - vozovka, chodníky

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	228 964,67	
DPH základní snížená	Základ daně 228 964,67 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Vyše daně 48 082,58 0,00
Cena s DPH	v CZK 277 047,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem
Úroveň 3:

SO 350.3.1 - Podchod pod železnici - vozovka, chodníky

Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		228 964,67
1 - Zemní práce		12 270,96
46 - Zpevněné plochy		101 284,51
5 - Komunikace		68 400,38
997 - Přesun sutě		36 899,18
998 - Přesun hmot		10 109,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem
Uroveň 3: SO 350.3.1 - Podchod pod železnici - vozovka, chodníky

Místo: Třešť - silnice II/406
Datum: 15. 8. 2019
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vypiň údaj
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106141	Rozebření dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojné pl přes 50 m2	m2	40,800	19,50	795,60	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky								
VV "demolice chodníku, mozaika" 40,8				40,800				
2	K	113106521	Rozebření dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná strojné pl přes 200 m2	m2	2,400	19,50	46,80	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebření dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kamenná lžaného								
VV "demolice přídlažky z dvoulinky žulových kostek 8/10 celk. dl. 12m" 12*0,2				2,400				
3	K	113107223	Odstanění podkladu z kamenná drceného II 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	40,800	41,60	1 697,28	CS ÚRS 2019 01
PP Odstanění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
VV "demolice konstrukce vozovky, asfalt v celk. tl. 540 mm (290 mm podkladní vrstvy)" 40,8				40,800				
4	K	113107245	Odstanění podkladu živitného II 250 mm strojné pl přes 200 m2	m2	40,800	188,50	7 690,80	CS ÚRS 2019 01
PP Odstanění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živitných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm								
P Poznámka k položce								
Pro značné množství známých intenzitních sil je uvažováno se strojní demolicí živitných vrstev s odvozem na skládku, resp. do recyklačního centra k dalšímu zpracování. Případná odlišná technologie (frézování) je větší zhotovitelé.								
Konstrukce vozovky na mostě bude ubourána na ochranu izolace, se zvýšenou opatrností *								
*demolice konstrukce vozovky, asfalt v celk. tl. 540 mm (250 mm kryt) 40,8								
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	12,000	71,50	858,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých								
VV "demolice kamenných obrub OP3" 12				12,000				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	45,50	546,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
VV "demolice kamenných krajníků KS3" 12				12,000				
7	K	181951102	Úprava pláň v hornině II. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,800	15,60	636,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava plnění vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 se ztuhnutím					
W			"úprava plnění pod podkladními vrstvami, Edel,2= min. 45 MPa," 40,8		40,800			
D	46		Zpevněné plochy				101 284,51	
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,300	162,50	2 973,75	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm					
P			Pozvánka k položení					
			vč. mrazny na přípočné rozšíření pod obruby a nerovnost podkladu 8% "					
W			"štěrkodrt' ŠDb 200mm"					
W			"konstrukce chodníku, mozaika " 18,3		18,300			
9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	21,960	587,50	12 901,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší a vyplněním spár, s dvojným baraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
P			Pozvánka k položení					
W			část prvku použita z výzisku, zbýtek nákup vč. dovozu materiálu					
W			"kamená dlažba, kostka mozaiková 4/6 DL60 , lože z drtě t. 3-4, tl. 30mm"					
W			"konstrukce chodníku, mozaika " 21,96		21,960			
10	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva veli do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,300	687,50	2 268,75	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší a vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tříděného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
P			Pozvánka k položení					
			Konstrukční vrstvy součástí chodníků, resp. přejezdů, resp. stání					
W			"umělá vodící linie, dlaždice kamenné, šířky 300mm a vyřezávanými drážkami DL80 (délka umělé vodící linie 11m)" 11*0,3		3,300			
11	M	58384653-1	dlaždice kamenné, šířky 0,3m s vyřezávanými drážkami tl 8cm	m2	3,399	4 912,50	16 697,59	
PP			dlaždice kamenné, šířky 0,3m s vyřezávanými drážkami tl 8cm					
W			"umělá vodící linie, dlaždice kamenné, šířky 300mm s vyřezávanými drážkami DL80 (délka umělé vodící linie 11m)" 11*0,3		3,300			
W			3,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,399			
12	M	58381456-1	reliefní dlažba, umělý kámen tl 6cm	m2	3,296	6 681,30	22 021,56	
PP			reliefní dlažba, umělý kámen tl 6cm					
W			"reliefní dlažba, umělý kámen DL60" 3,2		3,200			
W			3,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,296			
13	M	58384636-1	kamená rovinná deska tl 6cm	m2	2,645	2 712,50	7 174,56	
PP			kamená rovinná deska tl 6cm					
W			"přídlažba z kamenných rovinných desek, DL60" 2,568		2,568			
W			2,568*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,645			
14	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	287,50	3 450,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
W			"pokožení obruby OP3 do lože z betonu C12/15" 12		12,000			
15	M	58380004	obrubník kamenný, žula, 25x20	m	14,000	1 312,50	18 375,00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm					
P			Pozvánka k položení					
W			přímé, příp. obloukové prvky		12,000			
W			"pokožení obruby OP3 do lože z betonu C12/15" 12		2,000			
W			"rezerva na pokrytí poškozených prvků z výzisku - odborný odhad" 2		14,000			
W			Součet					
16	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného sjořatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou sjořatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
W			"znovuosazení zapuštěného krajníku KS3 s nátlapem +60mm" 12		12,000			
17	K	919721122	Geomitř pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	40,800	97,50	3 978,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geomitř pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylénu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m					
18	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 500 g/m2	m2	40,800	58,50	2 386,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástava
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márné hmotnosti přes 300 do 500 g/m2					
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,000	1 625,00	4 875,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
20	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	12,000	6,50	78,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých					
VV			"demolice kamenných krajníků KS3" 12	12,000				
21	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,000	6,50	78,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
VV			"demolice kamenných obrub OP3" 12	12,000				
22	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	40,800	32,50	1 326,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, a původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou					
VV			"demolice chodníku, mozaika" 40,8	40,800				
D	5		Komunikace				68 400,38	
23	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	40,800	28,60	1 166,88	CS ÚRS 2019 01
PP			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vřetením, promíslením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 150 mm					
VV			"mechanicky zpevněná zemina MZ tl. min. 150 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				
24	M	56331201	šterkopisek netříděný	l	12,852	312,00	4 009,82	CS ÚRS 2019 01
PP			šterkopisek netříděný záspový					
VV			"mechanicky zpevněná zemina MZ tl. min. 150 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	6,120				
VV			"šterkodř (R-mat) SDA 200 mm"	12,852				
25	K	564861111	Podklad ze šterkodřné ŠD tl 200 mm	m2	40,800	162,50	6 630,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podklad ze šterkodřné ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			"šterkodř (R-mat) SDA 200 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				
26	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm s přes 3 m	m2	40,800	513,50	20 950,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm					
VV			"asfaltový beton podkladní, hrubozrný ACL 22+ tl. 80 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				
27	K	573111112	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	40,800	41,60	1 697,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
VV			"infiltrační postřik asfaltový PI-C 0,80 kg/m2"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				
28	K	573231107	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	81,600	20,80	1 697,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
VV			"postřik spojovací emulzní PS-C 0,35 kg/m2"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 2*40,8	81,600				
29	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,800	377,00	15 381,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. tl. po zhuštění tl. 50 mm					
VV			"asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				
30	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,800	413,40	16 866,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
VV			"asfaltový beton ložní, hrubozrný ACL 16+ tl. 60 mm"					
VV			"konstrukce vozovky, celkem tl. 540mm" 40,8	40,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě					
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,952	72,80	36 899,18	
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				1 306,91	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20 km"					
	W		17,952					
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	341,088	6,50	2 217,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20km"					
	W		17,952					
	W		17,952*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	23,746	72,80	1 728,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20km"					
	W		23,746					
	W		23,746*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	451,174	6,50	2 932,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20km"					
	W		23,746					
	W		23,746*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
35	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	0,768	72,80	55,91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20km"					
	W		"kostky" 0,768					
	W		0,768					
36	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	34,810	325,00	11 313,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km					
	W		"odvoz vyburaných a očištěných prvků v rámci stavby pro následné použití"					
	W		"demolice chodníku, mozaika" 40,8*0,281*2		22,930			
	W		"demolice kamenných obrub OP3" 12*0,29*2		6,960			
	W		"demolice kamenných krajníků KS3" 12*0,205*2		4,920			
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	14,592	6,50	94,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz na skládku na pokyn investora					
	W		"skládka do 20km"					
	W		"kostky" 0,768					
	W		0,768*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
38	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,405	325,00	5 656,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot					
	W		"odvoz vyburaných a očištěných prvků v rámci stavby pro následné použití"					
	W		"demolice chodníku, mozaika" 40,8*0,281		11,465			
	W		"demolice kamenných obrub OP3" 12*0,29		3,480			
	W		"demolice kamenných krajníků KS3" 12*0,205		2,460			
39	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	23,746	273,00	6 482,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,746					
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,720	273.00	5 110.56	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV			17,952+0,768		18,720			
D	998		Přesun hmot				10 109,64	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	66,467	145.60	9 677.60	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
42	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným za zvětlý přesun do 1000 m	t	66,467	6.50	432.04	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným Příplatek k ceně za zvětlý přesun přes vymezanou nejvyšší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem
Úroveň 3:
SO 350.3.2 - Podchod pod železnici - vodovod

KSO:	Třešť - silnice II/406	CC-CZ:	15. 8. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Třešť	IC:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IC:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IC:	
	Haskoning DHV CR spol. s r.o	DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 263 415,96		
DPH základní snižená	Základ daně 1 263 415,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 265 317,35 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 528 733,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 350 - Vodovod

Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem

Uroveň 3: SO 350.3.2 - Podchod pod železnici - vodovod

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní	1 263 415,96
1 - Zemní práce	159 184,70
2 - Základy a zvláštní zakládání	7 965,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	371 655,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 950,00
5 - Komunikace	5 075,00
8 - Trubní vedení	4 166,13
85 - Potrubí z trub litinových	326 224,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	57 220,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	53 525,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	25 600,00
96 - Bourání konstrukci	22 625,00
99 - Staveništní přesun hmot	40 411,53
711 - Izolace proti vodě	2 440,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 000,00
M21 - Elektromontáže	375,00
M23 - Montáže potrubí	153 899,60
M46 - Zemní práce při montážích	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 350 - Vodovod

Soupis: SO 350.3 - Vodovod - podchod pod železničním přejezdem

Úroveň 3: SO 350.3.2 - Podchod pod železnici - vodovod

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vypílný údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1 263 415,96								
1 263 415,96								
159 184,70								
2 400,00								
1 500,00								
26 520,00								
93,60								
19 890,00								
13 650,00								
6 318,00								
1 170,00								
2 184,00								
1 092,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"jámy" : ^o (6*2+3,0*2+3,0*2+2,0*2)*3,9		109,200			
11	K	161101101R00.1	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	27,300	150,00	4 095,00	
PP			Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
VV			"celkový výkop je 78 m3, do 2,5 m je to 70 % : ^o 78*0,7*0,5		27,300			
12	K	161101102R00.1	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	12,870	150,00	1 930,50	
PP			Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		12,870			
VV			"celkový výkop je 78 m3, do 4,0 m je to 30 % : ^o 78*0,3*0,55		78,000	10,00	780,00	
13	K	162702199R00.1	Poplatek za skládku zeminy	m3	78,000			
PP			Poplatek za skládku zeminy					
VV			"skládka zeminy" : ^o 78		78,000			
14	K	171201201R00.1	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	78,000	20,00	1 560,00	
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
VV			"celkový výkop je 78 m3 : ^o 78		78,000			
15	K	174101101R00.1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,000	500,00	39 000,00	
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
VV			"celkový výkop 78 m3 : ^o 78		78,000			
16	K	175101101R00.1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,000	700,00	7 000,00	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
VV			"obsyp" : ^o 10		10,000			
17	K	1754067341001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180	kg	2 286,200	2,00	4 572,40	
PP			M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá montáž, HEA 180					
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,3*2+3,7*2)*2*35,5		1 136,000			
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,4*2+3,7*2)*2*35,5		1 150,200			
VV			Součet		2 286,200			
18	K	1754067342001(R)	M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180	kg	2 286,200	1,00	2 286,20	
PP			M: Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně suchá demontáž, HEA 180					
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,3*2+3,7*2)*2*35,5		1 136,000			
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,4*2+3,7*2)*2*35,5		1 150,200			
VV			Součet		2 286,200			
19	K	1623011029(R).1	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	54,600	100,00	5 460,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
VV			"na skládku, třída 1-4 je 70% : ^o 78*0,7		54,600			
20	K	16230111529(R).1	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	23,400	100,00	2 340,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
VV			"na skládku, třída 5-7 je 30% : ^o 78*0,3		23,400			
21	K	1992001(R).1	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací	kpl	2,000	200,00	400,00	
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídržných prací					
VV			"pro zjištění čerpání podzemní vody ze slávební rýhy, jámy" : ^o 2		2,000			
22	M	13486310R.1	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	2,286	500,00	1 143,00	
PP			Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375					
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,3*2+3,7*2)*2*35,5/1000		1,136			
VV			"šachty, 2 řady rámu, rám z nosníků HEA 180 - 35,5 kg na 1 bm : ^o (4,4*2+3,7*2)*2*35,5/1000		1,150			
VV			Součet		2,286			
23	M	583372148(R).1	D: stěrkořísek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	10,000	600,00	6 000,00	
PP			D: stěrkořísek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
VV			"obsyp" : ^o 10		10,000			
24	M	583372149(R).1	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	78,000	100,00	7 800,00	
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
VV			"celkový výkop 78 m3 : ^o 78		78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2								
25	K	212792112R00.1	Základy a zvláštní zakládání				7 965,00	
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	10,000	2,00	20,00	
	W		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
	W		"drenážní potrubí : " 10		10,000			
26	K	271571112R00.1	Polštář základu ze šléřkopisků netříděného	m3	5,000	1 100,00	5 500,00	
	PP		Polštář základu ze šléřkopisků netříděného					
	W		"jámy : " 2,5*2		5,000			
27	K	273356021R00.1	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení	m2	2,100	200,00	420,00	
	PP		Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení					
	W		"šachta : " (2,9*2+2,3*2)*0,1		1,040			
	W		"šachta : " (3,0*2+2,3*2)*0,1		1,060			
	W		Součet		2,100			
28	K	273356022R00.1	Bednění základových desek,plochy rovinné, odbednění	m2	2,100	100,00	210,00	
	PP		Bednění základových desek,plochy rovinné, odbednění					
	W		"šachta : " (2,9*2+2,3*2)*0,1		1,040			
	W		"šachta : " (3,0*2+2,3*2)*0,1		1,060			
	W		Součet		2,100			
29	K	273361921RT5.1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,049	35 000,00	1 715,00	
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20					
	W		"šachta, síť do betonu 150/150/6 = 3,033 kg/m2 : " 2,9*2,3*3,033*1,2/1000		0,024			
	W		"šachta, síť do betonu 150/150/6 = 3,033 kg/m2 : " 3,0*2,3*3,033*1,2/1000		0,025			
	W		Součet		0,049			
30	K	28611253.AR.1	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fl	m	10,000	10,00	100,00	
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fl					
	W		"drenážní potrubí : " 10		10,000			
D 3								
31	K	300016(R).1	Svislé a kompletní konstrukce				371 655,00	
	PP		D-M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1.g	kpl	2,000	200,00	400,00	
	W		D-M: dočasná čerpací jámka plastová, pr. 300 mm, hl. 800 mm, dno z makadamu tl. 200 mm podrobná specifikace v PD v příloze B 2.1.1.g					
	W		Výkres retenční nádrže		2,000			
	W		"šachty : " 2					
32	K	38032145398(R).1	Beton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC2, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkres	m3	14,000	20 000,00	280 000,00	
	PP		B 2.4.3.e a B 2.4.3.f Výkres vodovodní šachty					
	PP		Beton komplet konstrukcí železový C 30/37, XC2, XA1, vč. výztuže, bednění a odbednění viz PD výkres B 2.4.3.e a B 2.4.3.f Výkres vodovodní šachty					
	W		"šachta Revoluční : " 7		7,000			
	W		"šachta Palackého : " 7		7,000			
	W		Součet		14,000			
33	K	39900221(R)	D-M: prefabrikovaná žb deska, atypická, 2600x2000x200 mm, otvor 700x700 mm, nákladní doprava viz PD příloha B 2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční	kus	1,000	31 200,00	31 200,00	
	PP		D-M: prefabrikovaná žb deska, atypická, 2600x2000x200 mm, otvor 700x700 mm, nákladní doprava viz PD příloha B 2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční					
	W		"šachta : " 1		1,000			
34	K	39900222(R)	D-M: prefabrikovaná žb deska, atypická, 2700x2000x200 mm, otvor 700x700 mm, nákladní doprava viz PD příloha B 2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého	kus	1,000	32 400,00	32 400,00	
	PP		D-M: prefabrikovaná žb deska, atypická, 2700x2000x200 mm, otvor 700x700 mm, nákladní doprava viz PD příloha B 2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého					
	W		"šachta : " 1		1,000			
35	K	39900223(R)	D-M: betonová mazanina C20/25 se sítí do betonu 100/100/6 mm, komínek viz PD příloha B 2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		D-M: betonová mazanina C20/25 se sítí do betonu 100/100/6 mm, komínek viz PD příloha B 2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční					
	W		"šachta : " 1		1,000			
36	K	39900224(R)	D-M: betonová mazanina C20/25 se sítí do betonu 100/100/6 mm, komínek viz PD příloha B 2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D+M: betonová mazanina C20/25 se síli do betonu 100/100/6 mm, komínek viz PD příloha B.2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého								
PP					1,000			
W			*šachta :° 1					
37	K	3990052(R).1	D+M: spádový beton C20/25 XA1 viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f	kpl	0,800	6 000,00	4 800,00	
PP			D+M: spádový beton C20/25 XA1 viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f					
W			*šachty, spádový beton :° 0,4*2		0,800			
38	K	39901921(R)	D+M: průmyslová netkaná geotextilie, hmotnost min. 400 g/m viz PD výkres B.2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční	m2	5,500	90,00	495,00	
PP			D+M: průmyslová netkaná geotextilie, hmotnost min. 400 g/m viz PD výkres B.2.4.3.e Výkres vodovodní šachty Revoluční					
W			*pol. S10 :° 5,5		5,500			
39	K	39901922(R)	D+M: průmyslová netkaná geotextilie, hmotnost min. 400 g/m viz PD výkres B.2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého	m2	4,000	90,00	360,00	
PP			D+M: průmyslová netkaná geotextilie, hmotnost min. 400 g/m viz PD výkres B.2.4.3.f Výkres vodovodní šachty Palackého					
W			*pol. S10 :° 4,0		4,000			
40	K	3990194(R).1	D+M: vymodelování jímky na úkapy 300x300 s mřížkou viz PD výkres B.2.4.3.e a B.2.4.3.f	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			D+M: vymodelování jímky na úkapy 300x300 s mřížkou viz PD výkres B.2.4.3.e a B.2.4.3.f					
W			*šachty :° 2		2,000			
41	K	3990195(R).1	D+M: betonový blok C25/30, 400x400x300 mm s výztuží viz PD výkres B.2.4.3.e a B.2.4.3.f	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			D+M: betonový blok C25/30, 400x400x300 mm s výztuží viz PD výkres B.2.4.3.e a B.2.4.3.f					
W			*šachty :° 2		2,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
42	K	452311121R00.1	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,500	3 000,00	4 500,00	
PP			Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10					
W			*podkladní beton :° 0,8+0,7		1,500			
43	K	452313131R00.1	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,750	3 000,00	2 250,00	
PP			Bloky pro potrubí z betonu C 12/15					
W			*bloky pod potrubí :° 0,5*0,5*0,5*6		0,750			
44	K	452353101R00.1	Bednění bloků pod potrubí	m2	12,000	100,00	1 200,00	
PP			Bednění bloků pod potrubí					
W			*bloky pod potrubí :° (0,5*2+0,5*2)*6		12,000			
45	K	4515721120(R).1	D+M: lože pod potrubí z prosvítky nebo štěrčopisků frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	5,000	1 000,00	5 000,00	
PP			D+M: lože pod potrubí z prosvítky nebo štěrčopisků frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
W			*podsyp :° 5		5,000			
D 5 Komunikace								
46	K	584121111R00.1	Osazení silničních panelů, lože z kameniva II. 4 cm	m2	4,500	200,00	900,00	
PP			Osazení silničních panelů, lože z kameniva II. 4 cm					
W			*pro provedení proláků :° (1)*(3*1,5)		4,500			
47	K	9841211119(R).1	Demontáž silničních panelů	m2	4,500	150,00	675,00	
PP			Demontáž silničních panelů					
W			*pro provedení proláků :° (1)*(3*1,5)		4,500			
48	M	59381084R.1	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm					
W			*pro provedení proláků :° 1		1,000			
D 8 Trubní vedení								
49	K	892381111R00.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	20,000	40,00	800,00	
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350					
W			*vodovod PE250 :° 20		20,000			
50	K	892372111R00.1	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
W			*vodovodní potrubí :° 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	892383111R00.1	Desinfekce vodovodního potrubí DN 350	m	25,000	50,00	1 250,00	
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 350					
	W		*vodovod PE250 : " 25		25,000			
52	K	933901111R00.1	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	15,480	40,00	619,20	
	PP		Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3					
	W		*šachty : " 2,1*1,5*2,4+2,2*1,5*2,4		15,480			
53	K	952903112R00.1	Vyčištění objektů do 3,5 m číslren, nádrží a pod.	m2	6,450	50,00	322,50	
	PP		Vyčištění objektů do 3,5 m číslren, nádrží a pod					
	W		*šachty : " 2,1*1,5*2,2*1,5		6,450			
54	K	08211320R.1	Voda pitná - vodné	m3	1,963	10,00	19,63	
	PP		Voda pitná - vodné					
	W		*PE250 : " 3,14*0,25*0,25*20/4*2		1,963			
55	K	08113910R.1	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	15,480	10,00	154,80	
	PP		Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					
	W		*šachty : " 2,1*1,5*2,4+2,2*1,5*2,4		15,480			
D	85		Potrubí z trub litinových				326 224,00	
56	K	85910100(R).1	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	6 601,00	6 601,00	
	PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
57	K	85910200(R).1	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	18 651,00	18 651,00	
	PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 200 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
58	K	8597000084(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 400 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	1 477,00	1 477,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 80 dl. 400 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
59	K	8597000088(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 250 dl. 400 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	7 409,00	7 409,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 250 dl. 400 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
60	K	8597000089(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 250 dl. 800 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	11 694,00	11 694,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FF DN 250 dl. 800 mm viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
61	K	8597000090(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 80 90° viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	2 058,00	2 058,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 80 90° viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
62	K	8597000092(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 250 90° viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	2,000	28 154,00	56 308,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu N DN 250 90° viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 2		2,000			
63	K	8598100080(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 100/80 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	1 124,00	1 124,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 100/80 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
64	K	8598250200(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	1,000	5 831,00	5 831,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 1		1,000			
65	K	8598250100(R).1	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/100 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva	kus	3,000	11 557,00	34 671,00	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T DN 250/100 viz PD příloha č. B.2.4.3 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 3		3,000			
66	K	8599900103(R).1	D+M: litinové soupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava/kolo, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva	kpl	2,000	55 973,00	111 946,00	
	PP		D+M: litinové soupě PN16 DN 250 s příslušenstvím (teleskopická souprava/kolo, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva					
	W		*vodovod : " 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
67	K	8599900106(R).1	D+M: litinové šoupé PN16 DN 100 s příslušenstvím (teleskopická souprava/kolo, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva		kpl	3,000	15 390,00	46 170,00		
	PP		D+M: litinové šoupé PN16 DN 100 s příslušenstvím (teleskopická souprava/kolo, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva							
	VV		"vodovod" : 3			3,000				
68	K	8599910107(R).1	D+M: litinový podzemní hydrant PH DN 80/1000 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva		kpl	1,000	22 284,00	22 284,00		
	PP		D+M: litinový podzemní hydrant PH DN 80/1000 PN16 vč. příslušenství (poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1 a Technická zpráva							
	VV		"vodovod" : 1			1,000				
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot					57 220,00		
69	K	871371121R00.1	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm		m	20,000	315,00	6 300,00		
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm							
	VV		"PE250" : 20			20,000				
70	K	87900250(R).1	D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu		kus	4,000	2 829,00	11 316,00		
	PP		D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu							
	VV		"vodovod" : 4			4,000				
71	K	87910250(R).1	D+M: lemový nákrutek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu		kus	4,000	4 031,00	16 124,00		
	PP		D+M: lemový nákrutek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu							
	VV		"vodovod" : 4			4,000				
72	K	2861367159(R).1	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva		m	20,000	1 174,00	23 480,00		
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva							
	VV		"PE250" : 20			20,000				
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					53 525,00		
73	K	88000197(R).1	D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem litinového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek		kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		
	PP		D+M: trojřádek žulových kostek do betonu C12/15 kolem litinového poklopu pro hydranty a šoupata, vč. betonu a kostek							
	VV		"pro hydranty a šoupata" : 1			1,000				
74	K	898900003(R).1	D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na soupky		kus	5,000	350,00	1 750,00		
	PP		D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na soupky							
	VV		"orientační tabulky pro vodovod" : 5			5,000				
75	K	900608001(R).1	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol		bm	15,000	5,00	75,00		
	PP		Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol							
76	K	8990011(R)	Rychlospojka bajonet - typ A110, víčko A110 D+M		kpl	1,000	2 200,00	2 200,00		
	PP		Rychlospojka bajonet - typ A110, víčko A110 D+M							
	VV		"šachta" : 1			1,000				
77	K	8990021(R).1	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M		soub	1,000	25 000,00	25 000,00		
	PP		Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M							
	VV		"Pro armatury, ztratině 5%" : 1			1,000				
78	K	8990031(R).1	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M		soub	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M							
	VV		"Pro armatury, ztratině 5%" : 1			1,000				
79	K	8990041(R)	Jistiění potrubí odšroubovatelnou kotvicí přírubou D+M, viz PD příloha č. B.2.4.3.f		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
	PP		Jistiění potrubí odšroubovatelnou kotvicí přírubou D+M, viz PD příloha č. B.2.4.3.f							
	VV		"šachta" : 1			1,000				
80	K	8990051(R)	Kotva pro zajištění kolena D+M, viz PD příloha č. B.2.4.3.f		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		
	PP		Kotva pro zajištění kolena D+M, viz PD příloha č. B.2.4.3.f							
	VV		"šachta" : 1			1,000				
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb					25 600,00		
81	K	931981012R00.1	Těsnění prac.spár bentonit páskou 20x15 mm, mlžka		m	17,000	500,00	8 500,00		
	PP		Těsnění prac.spár bentonit páskou 20x15 mm, mlžka							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
*šachty - " 8,5"2								
82	K	9319810139(R).1	D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách	m	5,000	700,00	3 500,00	
D+M: bobtnavé těsnící pásy na potrubí v monolitických šachtách								
*šachty - " 2,5"2								
83	K	9319911119(R).1	D+M: těsnění spárý těsnícím PVC pásem	m	17,000	800,00	13 600,00	
D+M: těsnění spárý těsnícím PVC pásem								
*šachty - " 8,5"2								
Bourání konstrukcí								
84	K	961002(R).1	DEM: vytrhání vodovodního potrubí DN 100 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	1,500	50,00	75,00	
DEM: vytrhání vodovodního potrubí DN 100 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
85	K	961005(R).1	DEM: vytrhání vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce	bm	3,000	100,00	300,00	
DEM: vytrhání vodovodního potrubí DN 200 ze stavební rýhy v trase nové inženýrské sítě vč. naložení, odvozu a poplatku na skládce								
86	K	961015(R).1	DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 250 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídrůžených prací souvisejících se zalitím potrubí	bm	12,500	100,00	1 250,00	
DEM: zalití stávajícího vodovodního potrubí DN 250 cementopopilkovou směsí vč. všech souvisejících přídrůžených prací souvisejících se zalitím potrubí								
87	K	961021(R)	DEM: vybourání st. Žbřichelné šachty v ulici Revoluční, 2,7x1,4x1,67 m, vč. příslušenství vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
DEM: vybourání st. Žbřichelné šachty v ulici Revoluční, 2,7x1,4x1,67 m, vč. příslušenství vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d								
88	K	961022(R)	DEM: vybourání st. Žbřichelné šachty v ulici Palackého, 2,7x2,3x1,47 m, vč. příslušenství vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
DEM: vybourání st. Žbřichelné šachty v ulici Palackého, 2,7x2,3x1,47 m, vč. příslušenství vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d								
89	K	961031(R)	DEM: odstranění vystrojení stávající žbřichelné šachty (potrubí, tvarovky, armatury), Revoluční vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
DEM: odstranění vystrojení stávající žbřichelné šachty (potrubí, tvarovky, armatury), Revoluční vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d								
90	K	961032(R)	DEM: odstranění vystrojení stávající žbřichelné šachty (potrubí, tvarovky, armatury), Palackého vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
DEM: odstranění vystrojení stávající žbřichelné šachty (potrubí, tvarovky, armatury), Palackého vč. všech souvisejících přídrůžených prací, odvoz a likvidace na skládce, viz příloha B.2.4.3.d								
Staveništní přesun hmot								
91	K	998276101R00.1	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	230,923	175,00	40 411,53	
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop								
*Hmotnosti z položek a pořadovými čísly: "								
"6,7,8,9,17,22,23,24,25,26,27,29,30,32,42,43,44,45,46,47,48,50,53,55,72,73,81,82,83, "								
*Součet: " 230,92293								
Součet								
Izolace proti vodě								
92	K	711112001RZ1.1	Izolace proti vlhkosti svls. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	61,000	40,00	2 440,00	
Izolace proti vlhkosti svls. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku								
*šachty - " 5,5"2+25"2								
Konstrukce zámečnické								
93	K	767013(R)	D+M: litinový poklop s rámem D400, 700x700 mm, výška 75 mm viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f a B.2.4.3.a Technická zpráva	kpl	2,000	6 800,00	13 600,00	
D+M: litinový poklop s rámem D400, 700x700 mm, výška 75 mm viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f a B.2.4.3.a Technická zpráva								
94	K	767014(R)	D+M: ocelové stupadlo do šachet s PE potahem viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f	kpl	16,000	250,00	4 000,00	
D+M: ocelové stupadlo do šachet s PE potahem viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f								
95	K	767015(R)	D+M: cementová mazanina 50-70 mm viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M: cementová mazanina 50-70 mm viz PD příloha B.2.4.3.e a B.2.4.3.f					
D M21 Elektromontáže								
96	K	210800406(R).1	Vodič nn Cu 6 mm2 připsávaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	15,000	25,00	375,00	
PP			Vodič nn Cu 6 mm2 připsávaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2		15,000			
VV			"vodovod" : " 15					
D M23 Montáže potrubí								
97	K	230010406(R).1	Montáž trubky ocelové DN 406 x 10 mm	m	12,500	500,00	6 250,00	
PP			Montáž trubky ocelové DN 406 x 10 mm					
VV			"chráničkový pro potrubí" : " 12,5		12,500			
98	K	23900406(R).1	D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406,4x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré příslušenství práce pro bezv. technologie	bm	12,500	7 000,00	87 500,00	
PP			D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406,4x10 mm, v poloze zahrnutý veškeré příslušenství práce pro bezv. technologie					
VV			"chráničkový pro potrubí, v poloze zahrnutý náklady i na zatláčení potrubí do chráničky" : " 12,5		12,500			
99	K	239103(R)	D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE250 do chráničky ocel DN 406 x 10 mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
PP			D+M: pryžová manžeta pro vnitřní potrubí PE250 do chráničky ocel DN 406 x 10 mm					
VV			"pro bezvýkopové technologie" : " 2*1		2,000			
100	K	239112(R).1	D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel 406x10 mm	kus	8,333	1 200,00	9 999,60	
PP			D+M: vymezovací objímka pro vnitřní potrubí PE225 do chráničky ocel 406x10 mm					
VV			"pro bezvýkopové technologie" : " (12,5)/1,5		8,333			
101	K	143625310(R).1	D: trubka bezešvá hladká kruhová 11353, svařitelnost zaručená, 406x10 mm	m	12,500	3 500,00	43 750,00	
PP			D: trubka bezešvá hladká kruhová 11353, svařitelnost zaručená, 406x10 mm					
VV			"chráničkový pro potrubí" : " 12,5		12,500			
D M46 Zemní práce při montážích								
102	K	460490012(R).1	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	10,000	10,00	100,00	
PP			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					
VV			"vodovod" : " 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod

Soupis: SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 562 317,24		
DPH základní snížená	Základ daně 2 562 317,24 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 538 086,62 0,00
Cena s DPH	v CZK		3 100 403,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 562 317,24
1 - Zemní práce		1 633 751,00
2 - Základy a zvláštní zakládání		1 446,12
4 - Vodovodné konstrukce		65 888,00
8 - Trubní vedení		28 110,57
87 - Potrubí z trub z plastických hmot		45 250,90
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení		591 185,00
99 - Staveništní přesun hmot		181 418,65
M21 - Elektromontáže		11 250,00
M46 - Zemní práce při montážích		4 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 350 - Vodovod
Soupis: SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
2 562 317,24							
1 633 751,00							
D 1 Zemní práce							
1	K	115101201R00	h	160,000	10,00	1 600,00	
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l							
2	K	115101301R00	den	20,000	50,00	1 000,00	
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l							
3	K	119001401R00	m	180,000	100,00	18 000,00	
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm							
4	K	119001412R00	m	60,000	200,00	12 000,00	
Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm							
5	K	119001423R00	m	400,000	100,00	40 000,00	
Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů							
6	K	130001101R00	m3	1 518,000	250,00	379 500,00	
Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení							
7	K	132201213R00	m3	240,000	850,00	204 000,00	
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3.STROJNĚ							
8	K	132201219R00	m3	72,000	10,00	720,00	
Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3							
9	K	132301213R00	m3	180,000	850,00	153 000,00	
Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ							
10	K	132401211R00	m3	120,000	875,00	105 000,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ							
11	K	132501211R00	m3	54,000	900,00	48 600,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ							
12	K	132601201R00	m3	6,000	1 000,00	6 000,00	
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7							
13	K	138501201R00	m3	2,700	3 000,00	8 100,00	
Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6							
14	K	151101101R00	m2	1 120,000	2,00	2 240,00	
Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl. do 2m							
15	K	151101102R00	m2	280,000	4,00	1 120,00	
Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl. do 4m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 120,000	1,00	1 120,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
17	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	280,000	2,00	560,00	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	240,000	150,00	36 000,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
19	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	66,000	150,00	9 900,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	600,000	10,00	6 000,00	
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	600,000	20,00	12 000,00	
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	401,159	500,00	200 579,50	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	144,612	700,00	101 228,40	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
24	K	10001(R)	D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem	m	400,000	230,00	92 000,00	
	PP		D+M: kabelové plastové dvoudílné žlaby, výstražná fólie, obsyp pískem					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy	m3	420,000	100,00	42 000,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku zeminy					
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy	m3	180,000	100,00	18 000,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 na skládku zeminy					
27	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací					
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací	kpl	3,000	200,00	600,00	
	PP		D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací					
29	K	583372148(R)	D: štěrkopísek pro obsyp vodorovného potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	144,612	600,00	86 767,20	
	PP		D: štěrkopísek pro obsyp vodorovného potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záস্যový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	401,159	100,00	40 115,90	
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záস্যový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D 2 Základy a zvláštní zakládání							1 446,12	
31	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	120,510	2,00	241,02	
	PP		Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
32	K	28611253 AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-rl	m	120,510	10,00	1 205,10	
	PP		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-rl					
D 4 Vodorovné konstrukce							65 888,00	
33	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	1,566	3 000,00	4 698,00	
	PP		Bloky pro potrubí z betonu C 12/15					
34	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	69,600	100,00	6 960,00	
	PP		Bednění bloků pod potrubí					
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štěrkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	54,230	1 000,00	54 230,00	
	PP		D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štěrkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
36	K	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	401,700	25,00	28 110,57	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80				10 042,50	
37	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	10,000	1 000,00	10 000,00	
	PP		Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
38	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	401,700	20,00	8 034,00	
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 70					
39	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	3,407	10,00	34,07	
	PP		Voda pitná - vodné					
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
40	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	394,000	50,00	19 700,00	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
41	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	7,700	70,00	539,00	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm					
42	K	8712411229(R)	DEM: odstranění potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	401,700	40,00	16 068,00	
	PP		DEM: odstranění potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
43	K	2861367017(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	394,000	21,00	8 274,00	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
44	K	2861367018(R)	U: vodovodní potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	7,700	87,00	669,90	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení								
45	K	891369111(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	24,000	10 048,00	241 152,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
46	K	8913691112(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	15 823,00	15 823,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
47	K	8913691113(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	30,000	9 617,00	288 510,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
48	K	8913691114(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 225/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	2,000	9 474,00	18 948,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 225/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
49	K	8913691115(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 355/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	16 502,00	16 502,00	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 355/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
50	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	450,000	5,00	2 250,00	
	PP		Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol					
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D 99 Staveništní přesun hmot								
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 036,678	175,00	181 418,65	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				181 418,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M21			Elektromontáže					
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	450,000	25,00	11 250,00	
pp			Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D M46			Zemní práce při montážích					
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	401,700	10,00	4 017,00	
pp			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 401 - Komunikační osvětlení

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vypln údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IC:
DIČ:
IC: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH	2 433 293,59		
DPH základní snížená	Základ daně 2 433 293,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 510 991,65 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 944 285,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 401 - Komunikační osvětlení
Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 433 293,59
D1 - Dodávky zařízení	221 490,00
D2 - Materiál elektromontážní	933 310,80
D3 - Materiál zemní	151 855,90
D4 - Elektromontáže	209 714,70
D5 - Zemní práce	651 063,79
D6 - Ostatní náklady	265 858,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 401 - Komunikační osvětlení

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 433 293,59

D D1 Dodávky zařízení

1	M	R1	plastový pilř RVO2_GPRS_2014, GPRS MG100, měření EMU 300.4U, baterie COBE 12V9A, SPP USB, hlavní jistič C25/3, 18x vývod jistič B20/1	ks	1,000	221 490,00	221 490,00	
plastový pilř RVO2_GPRS_2014, GPRS MG100, měření EMU 300.4U, baterie COBE 12V9A, SPP USB, hlavní jistič C25/3, 18x vývod jistič B20/1								
B20/1								

D D2 Materiál elektromontážní

2	M	R2	kabel CYKY 3x1,5	m	280,000	15,80	4 424,00	
kabel CYKY 3x1,5								
3	M	R3	kónický stožár AZTECA B/60P + RAL7024	ks	25,000	22 622,60	565 565,00	
kónický stožár AZTECA B/60P + RAL7024								
4	M	R4	elvízbroj stožáru rozvodnice 5x16 atyp	ks	25,000	787,60	19 690,00	
elvízbroj stožáru rozvodnice 5x16 atyp								
5	M	R5	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	25,000	12,20	305,00	
pojistková patrona E27 (6-25A)								
6	M	R6	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	760,000	25,00	19 000,00	
vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)								
7	M	R7	vedení FeZn 30/4mm(1,2kg/m)	m	50,000	40,20	2 010,00	
vedení FeZn 30/4mm(1,2kg/m)								
8	M	R8	svorka připojovací SP/FeZn pr. 7-10	ks	25,000	17,30	432,50	
svorka připojovací SP/FeZn pr. 7-10								
9	M	R9	svorka spojovací SS/FeZn pr. 7-10	ks	50,000	11,60	580,00	
svorka spojovací SS/FeZn pr. 7-10								
10	M	R10	svorka zemniční SR02/FeZn pr. 7-10/FeZn 30/4	ks	8,000	25,40	203,20	
svorka zemniční SR02/FeZn pr. 7-10/FeZn 30/4								
11	M	R11	svorka zemniční SR03/FeZn 30/40-2x	ks	20,000	27,10	542,00	
svorka zemniční SR03/FeZn 30/40-2x								
12	M	R12	označovací šlítek zemního svodu	ks	25,000	43,70	1 092,50	
označovací šlítek zemního svodu								
13	M	R13	svídlido venkovní Guida 50W LED optika NA9 90st. + KGPRG5, laptota barvy 5000K osazení G6H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojové přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přepěťová ochrana 6kV CLO 100 lis. hodin	ks	5,000	14 010,50	70 052,50	
svídlido venkovní Guida 50W LED optika NA9 90st. + KGPRG5, laptota barvy 5000K osazení G6H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojové přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přepěťová ochrana 6kV CLO 100 lis. hodin								
14	M	R14	pojistková patrona PN000(6-20A)gG	ks	34,000	67,80	2 305,20	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		pojistková patrona PH0001(6-20A)gG					
15	M R15	elivýzbroj stožáru JB8 5 vodič 1 okruh Cu	ks	16,000	787,50	12 600,00	
PP		elivýzbroj stožáru JB8 5 vodič 1 okruh Cu					
16	M R16	elivýzbroj stožáru JB8 5 vodič 2 okruhy Cu	ks	9,000	1 050,00	9 450,00	
PP		elivýzbroj stožáru JB8 5 vodič 2 okruhy Cu					
17	M R17	elivýzbroj stožáru/ kryt řady IP20	ks	28,000	787,50	22 050,00	
PP		elivýzbroj stožáru/ kryt řady IP20					
18	M R18	smršťovací trubice K24X/16-50(4x50)	ks	60,000	92,70	5 562,00	
PP		smršťovací trubice K24X/16-50(4x50)					
19	M R19	kabelové oko lisovací Cu 10x6 KU	ks	300,000	11,50	3 450,00	
PP		kabelové oko lisovací Cu 10x6 KU					
20	M R20	kabelová spojka SPE do 5x10	ks	2,000	200,45	400,90	
PP		kabelová spojka SPE do 5x10					
21	M R21	kabel CYKY 5x10	m	1 105,000	175,20	193 596,00	
PP		kabel CYKY 5x10					
151 855,90							
Materiál zemní							
D D3							
22	M R22	beton B13,5 vč. dopravy	m3	1,000	3 587,50	3 587,50	
PP		beton B13,5 vč. dopravy					
23	M R23	stožárové pouzdro plast SP250/1200	ks	25,000	665,00	16 625,00	
PP		stožárové pouzdro plast SP250/1200					
24	M R24	roura korugovaná pr.63/52mm	m	1 180,000	31,50	37 170,00	
PP		roura korugovaná pr.63/52mm					
25	M R25	roura korugovaná pr.110/94mm	m	10,000	59,30	593,00	
PP		roura korugovaná pr.110/94mm					
26	M R26	roura PE pr.110/6,3mm	m	86,000	177,90	15 299,40	
PP		roura PE pr.110/6,3mm					
27	M R27	betonový žlab TK1 100x17x14cm vč. vlk	m	85,000	203,00	17 255,00	
PP		betonový žlab TK1 100x17x14cm vč. vlk					
28	M R28	výstražná fólie sířka 0,22m	m	820,000	26,30	21 566,00	
PP		výstražná fólie sířka 0,22m					
29	M R29	písek kopaný 0-2mm	m3	56,000	710,00	39 760,00	
PP		písek kopaný 0-2mm					
209 714,70							
Elektromontáže							
D D4							
30	K 210813011	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x1,5 až 6	m	280,000	21,00	5 880,00	
PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x1,5 až 6					
31	K 210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	16,000	612,50	9 800,00	
PP		elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh					
32	K 210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	9,000	612,50	5 512,50	
PP		elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy					
33	K 210120101	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku	ks	34,000	26,30	894,20	
PP		patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku					
34	K 210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	740,000	43,70	32 338,00	
PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
35	K 210220022.1	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.30/4mm	m	60,000	43,70	2 622,00	
PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.30/4mm					
36	K 210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,000	28,00	1 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			geodetická zaměření skutečné polohy příjímá trasa					
60	K	R33	odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku	m3	56,000	367,50	20 580,00	
PP			odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku					
61	K	R34	rozproštění zeminy na skládce	m3	56,000	106,90	5 986,40	
PP			rozproštění zeminy na skládce					
62	K	460202114	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 30cm tř.4 strojně	m	663,000	201,80	133 793,40	
PP			výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 30cm tř.4 strojně					
63	K	460202163	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tř.4 strojně	m	15,000	219,70	3 295,50	
PP			výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 50cm tř.4 strojně					
64	K	460202163.1	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.3 strojně	m	60,000	201,90	12 114,00	
PP			výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.3 strojně					
65	K	460202165	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.5 strojně	m	62,000	201,90	12 517,80	
PP			výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.5 strojně					
66	K	460561821	zásyp kabelové rýhy v zástavbě strojně	m3	13,300	65,30	868,49	
PP			zásyp kabelové rýhy v zástavbě strojně					
67	K	460030011	sejmutí dmu	m2	43,000	29,70	1 277,10	
PP			sejmutí dmu					
68	K	460620001	položení dmu na rovině	m2	43,000	41,50	1 784,50	
PP			položení dmu na rovině					
69	K	460030021	odstranění křovin měkkého středně hustého	m	5,000	142,50	712,50	
PP			odstranění křovin měkkého středně hustého					
70	K	R35	osazení nových křovin	m	5,000	1 128,20	5 641,00	
PP			osazení nových křovin					
71	K	R36	zvednutí a posun betonové panelu	m	3,000	593,70	1 781,10	
PP			zvednutí a posun betonové panelu					
72	K	460510284	opětovné položení betonového panelu vč. urovňání na slávající sousední povrchy a betonový panel	m	3,000	1 128,20	3 384,60	
PP			opětovné položení betonového panelu vč. urovňání na slávající sousední povrchy a betonový panel					
73	K	460030032	vytřáení dlažby kostky malé v písku, spáry zalité (4mx0,75m)	m2	3,000	178,10	534,30	
PP			vytřáení dlažby kostky malé v písku, spáry zalité (4mx0,75m)					
74	K	460030141	odstranění podkladu z kamenná těženého do 10 cm	m2	3,000	106,80	320,40	
PP			odstranění podkladu z kamenná těženého do 10 cm					
75	K	460030152	odstranění podkladu z kamenná dřevěného do 20 cm	m2	3,000	106,80	320,40	
PP			odstranění podkladu z kamenná dřevěného do 20 cm					
76	K	460650052	podklad ze šlérkordit do 10cm	m2	3,000	178,20	534,60	
PP			podklad ze šlérkordit do 10cm					
77	K	460650063	podklad z kamenná dřevěného do 20cm	m2	3,000	178,20	534,60	
PP			podklad z kamenná dřevěného do 20cm					
78	K	460650152	kladení dlažby z kostek kamenných drobných	m2	3,000	534,40	1 603,20	
PP			kladení dlažby z kostek kamenných drobných					
79	K	460650172	očistění vybouraných kostek z kostek malých	m2	3,000	178,20	534,60	
PP			očistění vybouraných kostek z kostek malých					
80	K	460421182	kabel lože písek 2x10, fólie 22cm - do š.35cm	m	738,000	106,90	78 892,20	
PP			kabel lože písek 2x10, fólie 22cm - do š.35cm					
81	K	460421191	kabel lože písek s přísadou cementu 2x10, fólie 22cm - do š.35cm	m	65,000	106,90	6 948,50	
PP			kabel lože písek s přísadou cementu 2x10, fólie 22cm - do š.35cm					
D	D6		Ostatní náklady				265 858,40	
82	K	R37	demontáže svítilen se zdrojem LED 59W ze složárů výšky 10m a očistění pro montáž na nové stožáry	ks	20,000	755,60	15 112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			demontáž svítidel se zdrojem LED 55W ze stožárů výšky 10m a očištění pro montáž na nové stožáry					
83	K	R38	demontáž stožárů výšky 10m	ks	20,000	2 925,00	58 500,00	
PP			demontáž stožárů výšky 10m					
84	K	R39	demontáž svítidel ZDF/236 ze stožárů výšky 6m a očištění pro uložení ve skladu	ks	5,000	755,60	3 778,00	
PP			demontáž svítidel ZDF/236 ze stožárů výšky 6m a očištění pro uložení ve skladu					
85	K	R40	demontáž stožárů stožárů výšky 6m	ks	5,000	2 925,00	14 625,00	
PP			demontáž stožárů stožárů výšky 6m					
86	K	R41	poplatek za uložení zeminy na skládce - skládkovné (56m3x1,8m3/t)	t	101,000	406,20	41 026,20	
PP			poplatek za uložení zeminy na skládce - skládkovné (56m3x1,8m3/t)					
87	K	R42	materiál ke zneškodnění vč. dopravy	soub	1,000	24 375,00	24 375,00	
PP			materiál ke zneškodnění vč. dopravy					
88	K	R43	nakladní auto 5t s montážním ramenem	hod	12,000	1 706,20	20 474,40	
PP			nakladní auto 5t s montážním ramenem					
89	K	R44	montážní plošina vč. přepravy	kpl	1,000	60 937,50	60 937,50	
PP			montážní plošina vč. přepravy					
90	K	R45	vytýčení stávajících podzemních sítí	ks	5,000	2 500,00	12 500,00	
PP			vytýčení stávajících podzemních sítí					
91	K	R46	odpojování a znovupřipojování	hod	2,000	568,70	1 137,40	
PP			odpojování a znovupřipojování					
92	K	R47	manipulace vedení	hod	2,000	568,70	1 137,40	
PP			manipulace vedení					
93	K	R48	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000	10,50	52,50	
PP			poplatek za recyklaci svítidla					
94	K	R49	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,000	3,10	15,50	
PP			poplatek za recyklaci světelného zdroje					
95	K	R50	dokumentace skutečného provedení (3x tištěná +2xCD)	soub	1,000	12 187,50	12 187,50	
PP			dokumentace skutečného provedení (3x tištěná +2xCD)					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 402 - Přisvětlení přechodů pro chodce

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 030 681,17	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 030 681,17 0,00	21,00% 15,00%	216 443,05 0,00
Cena s DPH		1 247 124,22	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:
SO 402 - Přisvětlení přechodů pro chodce

Místo:
Třešť - silnice II/406

Zadavatel:
Město Třešť

Uchazeč:
Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:
15. 8. 2019

Projektant:
Haskoning DHV
CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem	1 030 681,17
D1 - Materiál elektromontážní	689 552,30
D2 - Materiál zemní	31 443,10
D3 - Elektromontáže	79 624,80
D4 - Zemní práce	188 779,90
D5 - Ostatní náklady	41 281,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 402 - Přisvětlení přechodů pro chodce

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D1 Materiál elektromontážní				1 030 681,17				
1	M	101005	kabel CYKY 3x1,5	m	180,000	15,80	2 844,00	
PP kabel CYKY 3x1,5								
2	M	561924	stožár 6 ANSTP6A přechodový + RAL7024	kus	11,000	12 000,00	132 000,00	
PP stožár 6 ANSTP6A přechodový + RAL7024								
3	M	561924.1	stožár 6 ANSTP6A přechodový + ANUD1-1500A 1,5m výložení + RAL7024	kus	4,000	17 250,00	69 000,00	
PP stožár 6 ANSTP6A přechodový + ANUD1-1500A 1,5m výložení + RAL7024								
4	M	561924.2	objímkový výložník TRBC – 1 – 1500 RAL (na stožár K8)	kus	9,000	3 610,20	32 491,80	
PP objímkový výložník TRBC – 1 – 1500 RAL (na stožár K8)								
5	M	579311	el.výzbroj stožáru rozvodnice 5x16 atyp	kus	15,000	787,50	11 812,50	
PP el.výzbroj stožáru rozvodnice 5x16 atyp								
6	M	431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	kus	24,000	12,20	292,80	
PP pojistková patrona E27 (6-25A)								
7	M	297121	vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)	m	60,000	27,20	1 632,00	
PP vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)								
8	M	298423	svorka připojovací SPI/FeZn pr. 7-10	kus	15,000	17,40	261,00	
PP svorka připojovací SPI/FeZn pr. 7-10								
9	M	298421	svorka spojovací SS/FeZn pr. 7-10	kus	30,000	11,60	348,00	
PP svorka spojovací SS/FeZn pr. 7-10								
10	M	298232	označovací šlítek zemního svodu	kus	15,000	43,80	657,00	
PP označovací šlítek zemního svodu								
11	M	532122	svítilidlo venkovní Guida 75W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G9H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV	kus	18,000	16 598,70	298 776,60	
PP svítilidlo venkovní Guida 75W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G9H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV								
12	M	532122.1	svítilidlo venkovní Guida 50W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G6H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV	kus	4,000	15 200,50	60 802,00	
PP svítilidlo venkovní Guida 50W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G6H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV								
13	M	532112	svítilidlo venkovní Guida 34W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G4H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV	kus	2,000	14 575,70	29 151,40	
PP svítilidlo venkovní Guida 34W LED optika CA2 90st. + KGPRG5, teplota barvy 5000K osazení G4H 4800 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přeřepřová ochrana 6kV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	433161	pojisková patrona PN000(6-20A)gG					
	PP		pojisková patrona PN000(6-20A)gG	kus	24,000	67,80	1 627,20	
15	M	579301	elvízbroj stožárů SB6 5 vodič 1 okruh Cu					
	PP		elvízbroj stožárů SB6 5 vodič 1 okruh Cu	kus	15,000	787,50	11 812,50	
16	M	579291	elvízbroj stožárů kryt řady IP20					
	PP		elvízbroj stožárů kryt řady IP20	kus	15,000	787,50	11 812,50	
17	M	191513	smřšřovací trubice KZ4X/16-50(4x50)					
	PP		smřšřovací trubice KZ4X/16-50(4x50)	kus	10,000	92,70	927,00	
18	M	190109	kabelové oko lisovací Cu 10x6 KU					
	PP		kabelové oko lisovací Cu 10x6 KU	kus	50,000	11,60	580,00	
19	M	101209	kabel CYKY 5x10					
	PP		kabel CYKY 5x10	m	130,000	174,80	22 724,00	
31 443,10								
D D2 Materiál zemní								
20	M	46134	beton B13.5 vč. dopravy					
	PP		beton B13.5 vč. dopravy	m3	1,000	3 587,50	3 587,50	
21	M	46451	stožárové pouzdro plast SP200/1000					
	PP		stožárové pouzdro plast SP200/1000	kus	15,000	665,00	9 975,00	
22	M	46515	roura korugovaná pr.63/52mm					
	PP		roura korugovaná pr.63/52mm	m	115,000	31,50	3 622,50	
23	M	46337	roura PE pr.110/6,3mm					
	PP		roura PE pr.110/6,3mm	m	49,000	177,90	8 717,10	
24	M	46383	výstražná fólie šířka 0,33m					
	PP		výstražná fólie šířka 0,33m	m	60,000	26,20	1 572,00	
25	M	46114	písek kopaný 0-2mm					
	PP		písek kopaný 0-2mm	m3	4,200	945,00	3 969,00	
79 624,80								
D D3 Elektromontáže								
26	K	210813011	kabel(CYKY) pevně uložený do 3x1,5 až 6					
	PP		kabel(CYKY) pevně uložený do 3x1,5 až 6	m	180,000	21,00	3 780,00	
27	K	210204201	elektrovízbroj stožárů pro 1 okruh					
	PP		elektrovízbroj stožárů pro 1 okruh	kus	15,000	612,50	9 187,50	
28	K	210120101	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku					
	PP		patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku	kus	24,000	26,20	628,80	
29	K	210220022	uzemňov. vedení v zemi úpiná mž FeZn pr.8-10mm					
	PP		uzemňov. vedení v zemi úpiná mž FeZn pr.8-10mm	m	60,000	43,70	2 622,00	
30	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů					
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	45,000	28,00	1 260,00	
31	K	210220401	označení svodu šílkem					
	PP		označení svodu šílkem	kus	15,000	43,70	655,50	
32	K	210950201	příplatek na zatažení kabelu do prostupu do 0,75kg					
	PP		příplatek na zatažení kabelu do prostupu do 0,75kg	m	115,000	26,20	3 013,00	
33	K	210950101	označovací šíleček na kabel					
	PP		označovací šíleček na kabel	kus	10,000	43,70	437,00	
34	K	210202013	svítidlo výbojkové venkovní na výložník					
	PP		svítidlo výbojkové venkovní na výložník	kus	13,000	542,50	7 052,50	
35	K	210202010	svítidlo venkovní na stožár					
	PP		svítidlo venkovní na stožár	kus	11,000	542,50	5 967,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	210204002	stožár bezpaticový výšky 6m					
	PP		stožár bezpaticový výšky 6m	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	
37	K	210204103	výložník na stožár					
	PP		výložník na stožár	kus	13,000	560,00	7 280,00	
38	K	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10					
	PP		ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	kus	10,000	192,50	1 925,00	
39	K	210812065	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený 5x10 až 16					
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený 5x10 až 16	m	130,000	33,20	4 316,00	
D. D4 Zemní práce								
40	K	460010024	výrýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat				188 779,90	
	PP		výrýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,060	12 500,00	750,00	
41	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tř.4					
	PP		výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tř.4	m3	15,000	600,00	9 000,00	
42	K	R1	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/1,0m					
	PP		pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/1,0m	kus	15,000	296,90	4 453,50	
43	K	460050704	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tř.4					
	PP		výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tř.4	m3	15,000	2 315,60	34 734,00	
44	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4					
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	14,000	53,40	747,60	
45	K	460620015	provizorní úprava terénu třída zeminy 5					
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 5	m2	28,000	53,40	1 495,20	
46	K	460510054	kabelový přístup z ohebn. roury plast do 10cm bez obsypu					
	PP		kabelový přístup z ohebn. roury plast do 10cm bez obsypu	m	115,000	41,60	4 784,00	
47	K	460510074	kabelový přístup z roury PE 110/6,3mm s obetonováním					
	PP		kabelový přístup z roury PE 110/6,3mm s obetonováním	m	49,000	967,80	47 422,20	
48	K	460490013	výstražná fólie šířka do 34cm					
	PP		výstražná fólie šířka do 34cm	m	60,000	11,80	708,00	
49	K	460470001	zajištění potrubí při jejich křížení s kabelem					
	PP		zajištění potrubí při jejich křížení s kabelem	kus	20,000	415,30	8 306,00	
50	K	460010024	výrýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat					
	PP		výrýčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,060	12 500,00	750,00	
51	K	460710001	geodetické zaměření skut polohy od 100m do 1km-pevná č.					
	PP		geodetické zaměření skut polohy od 100m do 1km-pevná č.	kus	1,000	6 875,00	6 875,00	
52	K	460710002	geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa					
	PP		geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa	m	400,000	12,52	5 008,00	
53	K	171201201	odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku					
	PP		odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku	m3	31,000	368,20	11 414,20	
54	K	171201201.1	rozproštění zeminy na skládce					
	PP		rozproštění zeminy na skládce	m3	31,000	1 038,00	32 178,00	
55	K	460202124	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 40cm tř.4					
	PP		výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 40cm tř.4	m	20,000	201,90	4 038,00	
56	K	460202167	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.5					
	PP		výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tř.5	m	40,000	219,70	8 788,00	
57	K	460561821	zához kabelové rýhy v zástavbě					
	PP		zához kabelové rýhy v zástavbě	m3	14,000	65,30	914,20	
58	K	460421182	kabel lože písek 2x10, fólie 33cm - do š.35cm					
	PP		kabel lože písek 2x10, fólie 33cm - do š.35cm	m	20,000	106,90	2 138,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	460421191	kabel lože písek s přísadou cementu 2x10, fólie 33cm - do š. 35cm	m	40,000	106,90	4 276,00	
PP								
D D5 Ostatní náklady 41 281,07								
60	K	R2	poplatek za uložení zeminy na skládku - skládkovné (4,2m3x1,8m3/t)	t	7,560	146,20	1 105,27	
PP								
61	K	R3	poplatek za uložení zeminy na skládku - skládkovné (4,2m3x1,8m3/t)	soub	0,200	24 375,00	4 875,00	
PP								
62	K	R4	materiál ke zneškodnění vč. dopravy	hod	2,000	1 706,00	3 412,00	
PP								
63	K	R5	nakladní auto 5t	kpl	0,200	36 562,50	7 312,50	
PP								
64	K	R6	montážní plošina vč. přepravy	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	
PP								
65	K	R7	vytýčení stávajících podzemních sítí	hod	1,000	406,20	406,20	
PP								
66	K	R8	odpojování a znovupřipojování	hod	1,000	406,20	406,20	
PP								
67	K	R9	manipulace vedení	kus	24,000	10,50	252,00	
PP								
68	K	R10	poplatek za recyklaci svítidla	kus	24,000	3,10	74,40	
PP								
69	K	R11	poplatek za recyklaci světelného zdroje	soub	1,000	12 187,50	12 187,50	
PP								
dokumentace skutečného provedení (3x tiskárna + 1xCD)								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 450 - HDPE trubky

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	828 538,01	
DPH základní snižená	Základ daně 828 538,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 173 992,98 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 002 530,99	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 450 - HDPE trubky

Místo:

Třešť - silnice II/406

Zadavatel:

Město Třešť

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

15. 8. 2019

Projektant:

Haskoning DHV

Zpracovatel:

CR spol. s.r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	828 538,01
D1 - Materiál elektromontážní	235 972,10
D2 - Materiál zemní	121 108,60
D3 - Elektromontáže	195 532,00
D4 - Zemní práce	238 028,42
D5 - Ostatní náklady	37 896,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 450 - HDPE trubky

Místo: Třešť - silnice II/406
Zadavatel: Město Třešť
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D1 Materiál elektromontážní								
1	M	R1	trubky HDPE 32/27 mm oranžová	m	1 120,000	28,50	31 920,00	
trubky HDPE 32/27 mm oranžová								
2	M	R2	trubky HDPE 32/27 mm oranžová s bílým pruhem	m	1 270,000	28,50	36 195,00	
trubky HDPE 32/27 mm oranžová s bílým pruhem								
3	M	R3	trubičky HDPE 12/8 mm zelená - bílá	m	2 840,000	11,20	31 808,00	
trubičky HDPE 12/8 mm zelená - bílá								
4	M	R4	kabelová komora plastová 550x785x455, ocelové víko s nalepenou zámkovou dlažbou	kus	4,000	19 139,70	76 558,80	
kabelová komora plastová 550x785x455, ocelové víko s nalepenou zámkovou dlažbou								
5	M	R5	kabelová komora plastová 550x785x455, betonové víko	kus	1,000	16 572,50	16 572,50	
kabelová komora plastová 550x785x455, betonové víko								
6	M	R6	koncovka Plasson 32	kus	22,000	130,30	2 866,60	
koncovka Plasson 32								
7	M	R7	koncovka Plasson 12	kus	51,000	102,70	5 237,70	
koncovka Plasson 12								
8	M	R8	spojka Plasson 32	kus	2,000	155,70	311,40	
spojka Plasson 32								
9	M	R9	spojka Plasson 12	kus	10,000	128,40	1 284,00	
spojka Plasson 12								
10	M	R10	záslepka Plasson 32	kus	34,000	9,10	309,40	
záslepka Plasson 32								
11	M	R11	záslepka Plasson 12	kus	51,000	8,70	443,70	
záslepka Plasson 12								
12	M	R12	vyřezávací vodič CYY 6mm	kus	1 000,000	22,00	22 000,00	
vyřezávací vodič CYY 6mm								
13	M	R13	minimarkér 1401 3M Ball	kus	23,000	455,00	10 465,00	
minimarkér 1401 3M Ball								
							828 538,01	
							235 972,10	

D D2 Materiál zemní								
14	M	R14	beton B12,5 vč. dopravy	m3	2,000	3 587,50	7 175,00	
beton B12,5 vč. dopravy								
15	M	R15	roura korugovaná pr.110/94	m	883,000	59,40	52 450,20	
roura korugovaná pr.110/94								
							121 108,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	R16	roura korugovaná pr.63/51	m	3,000	31,40	94,20	
	PP		roura korugovaná pr.63/51					
17	M	R17	roura korugovaná pr.40/32	m	185,000	17,90	3 311,50	
	PP		roura korugovaná pr.40/32					
18	M	R18	roura PE pr.110/3,5mm	m	58,000	177,90	10 318,20	
	PP		roura PE pr.110/3,5mm					
19	M	R19	výstražná fólie šířka 0,22m	m	1 160,000	26,20	30 392,00	
	PP		výstražná fólie šířka 0,22m					
20	M	R20	poklop kompozitní C250 DN600 D780 tl.100 50kg	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		poklop kompozitní C250 DN600 D780 tl.100 50kg					
21	M	R21	vyrovnávací roznášecí prstenec KA DN610 tl.170 220kg	kus	1,000	350,00	350,00	
	PP		vyrovnávací roznášecí prstenec KA DN610 tl.170 220kg					
22	M	R22	lésnění pro roznášecí prstenec KA DN680 tl.40 2,2kg	kus	1,000	225,00	225,00	
	PP		lésnění pro roznášecí prstenec KA DN680 tl.40 2,2kg					
23	M	R23	štěrkořísek 0-16mm	m3	4,000	787,50	3 150,00	
	PP		štěrkořísek 0-16mm					
24	M	R24	písek kopaný 0-2mm	m3	7,800	787,50	6 142,50	
	PP		písek kopaný 0-2mm					
Elektromontáže							195 532,00	
D	D3							
25	K	1	trubky HDPE 32/27 mm	m	2 390,000	29,70	70 983,00	
	PP		trubky HDPE 32/27 mm					
26	K	2	mikrotubky HDPE 12/8 mm zelená - bílá	m	2 840,000	26,20	74 408,00	
	PP		mikrotubky HDPE 12/8 mm zelená - bílá					
27	K	3	kabelová komora-plastová, betonové víko	kus	1,000	3 412,50	3 412,50	
	PP		kabelová komora-plastová, betonové víko					
28	K	4	kabelová komora-plastová, víko s dlažbou vč. zadráždění víka	kus	4,000	3 412,50	13 650,00	
	PP		kabelová komora-plastová, víko s dlažbou vč. zadráždění víka					
29	K	5	koncovka Plasson 32	kus	22,000	35,00	770,00	
	PP		koncovka Plasson 32					
30	K	6	koncovka Plasson 12	kus	51,000	35,00	1 785,00	
	PP		koncovka Plasson 12					
31	K	5.1	koncovka Plasson 32 - demontáž	kus	2,000	17,50	35,00	
	PP		koncovka Plasson 32 - demontáž					
32	K	7	spojka Plasson 32	kus	2,000	35,00	70,00	
	PP		spojka Plasson 32					
33	K	8	spojka Plasson 12	kus	10,000	35,00	350,00	
	PP		spojka Plasson 12					
34	K	9	záslepka Plasson 32	kus	34,000	35,00	1 190,00	
	PP		záslepka Plasson 32					
35	K	10	záslepka Plasson 12	kus	51,000	3,50	178,50	
	PP		záslepka Plasson 12					
36	K	11	vyřezávací vodič CY 6mm	kus	1 000,000	28,70	28 700,00	
	PP		vyřezávací vodič CY 6mm					
D	D4						238 028,42	
37	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,000	53,40	106,80	
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4					
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	55,000	53,40	2 937,00	
39	K	460490011	výstražná fólie šířka 22cm					
	PP		výstražná fólie šířka 22cm	m	1 160,000	11,90	13 804,00	
40	K	460470001	zajištění trubek při křížení potrubí vč.mat					
	PP		zajištění trubek při křížení potrubí vč.mat	kus	51,000	415,60	21 195,60	
41	K	460030011	sejmutí dmu					
	PP		sejmutí dmu	m2	3,000	29,80	89,40	
42	K	460620002	položení dmu na rovině, vč. zalití vodou					
	PP		položení dmu na rovině, vč. zalití vodou	m2	3,000	77,20	231,60	
43	K	460650015	podklad nebo zához šlérkopiskem					
	PP		podklad nebo zához šlérkopiskem	m3	4,000	178,20	712,80	
44	K	460010024	výtyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat					
	PP		výtyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	1,160	12 500,00	14 500,00	
45	K	R25	geodetické zaměření skut polohy nad 1km					
	PP		geodetické zaměření skut polohy nad 1km	m	1 155,000	12,50	14 437,50	
46	K	R26	odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku					
	PP		odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku	m3	23,000	367,50	8 452,50	
47	K	R27	rozproštění zeminy na skládce					
	PP		rozproštění zeminy na skládce	m3	23,000	106,90	2 458,70	
48	K	460510054	kabelový přístup z oheb. roury plast do 10cm bez obsypu					
	PP		kabelový přístup z oheb. roury plast do 10cm bez obsypu	m	1 071,000	41,60	44 553,60	
49	K	460510074	kabelový přístup z roury PE 110/6,3mm s obetonováním					
	PP		kabelový přístup z roury PE 110/6,3mm s obetonováním	m	58,000	955,90	55 442,20	
50	K	R28	litinové víko C250 pro kabelovou betonovou komoru					
	PP		litinové víko C250 pro kabelovou betonovou komoru	kus	1,000	6 875,00	6 875,00	
51	K	R29	vyrovňovací roznašecí prstenec DN610					
	PP		vyrovňovací roznašecí prstenec DN610	kus	1,000	350,00	350,00	
52	K	R30	těsnění pro roznašecí prstenec DN680					
	PP		těsnění pro roznašecí prstenec DN680	kus	1,000	225,00	225,00	
53	K	460202114	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 30cm tř.4 strojně					
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 30cm tř.4 strojně	m	108,000	201,80	21 794,40	
54	K	460202153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tř.3 strojně					
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tř.3 strojně	m	5,000	219,70	1 098,50	
55	K	460561821	zášyp kabelové rýhy v zástavbě strojně					
	PP		zášyp kabelové rýhy v zástavbě strojně	m3	4,410	65,30	287,97	
56	K	460050803	výkop jámy pro kabelovou komoru třída zeminy 3/ko1.0					
	PP		výkop jámy pro kabelovou komoru třída zeminy 3/ko1.0	m3	1,000	890,60	890,60	
57	K	460050804	výkop jámy pro kabelovou komoru třída zeminy 4/ko1.0					
	PP		výkop jámy pro kabelovou komoru třída zeminy 4/ko1.0	m3	4,000	890,60	3 562,40	
58	K	R31	odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku					
	PP		odvoz zeminy do 3km bez poplatku za skládku	m3	7,910	368,20	2 912,46	
59	K	R32	rozproštění zeminy na skládce					
	PP		rozproštění zeminy na skládce	m3	7,910	106,80	844,79	
60	K	460421182	kabel.lože písek 2x10, fólie 22cm - do š.35cm					
	PP		kabel.lože písek 2x10, fólie 22cm - do š.35cm	m	113,000	106,80	12 068,40	
61	K	460680152	výbourání otvoru ve zdivu kamenném do plochy 0,25m2 a tloušťky do 60cm					
	PP		výbourání otvoru ve zdivu kamenném do plochy 0,25m2 a tloušťky do 60cm	m	46,000	178,20	8 197,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D5 Ostatní náklady								
62	K	R33	nakladní auto 5t		6,000	1 365,00	8 190,00	
	PP		nakladní auto 5t	hod				
63	K	R34	poplatek za uložení zeminy na skládku - skládkovné (7,9m3x1,8m3/t)		14,240	146,20	2 081,89	
	PP		poplatek za uložení zeminy na skládku - skládkovné (7,9m3x1,8m3/t)	t				
64	K	R35	materiál ke zneškodnění vč. dopravy		1,000	15 437,50	15 437,50	
	PP		materiál ke zneškodnění vč. dopravy	soub				
65	K	R36	dokumentace skutečného provedení (3x tištěná +2xCD)		1,000	12 187,50	12 187,50	
	PP		dokumentace skutečného provedení (3x tištěná +2xCD)	soub				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:
SO 451 - Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - NEVYPLŇOVAT

KSO:
Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel:
CETIN

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:
Haskoning DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2019

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: Výplň údaj

IC:
DIČ: Výplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: SO 451 - Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - NEVYPLŇOVAT

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: CETIN

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 15. 8. 2019
Projektant: Haskoning DHV
Zpracovatel: CR spol. s.r.o

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 451 - Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - NEVYPLŇOVAT

Místo:

Třešť - silnice II/406

Zadavatel:

CETIN

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

15. 8. 2019

Projektant:

Haskoning DHV
CR spol. s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	000100000	Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - není součástí - NEVYPLŇOVAT		0,000		0,00	
PP			Přeložka kabelu CETIN v prostoru Malého náměstí - není součástí - NEVYPLŇOVAT				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: SO 452 - Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - NEVYPLŇOVAT

KSO: Třešť - silnice II/406
Místo:
Zadavatel: CETIN
Uchazeč: Vypiň údaj
Projektant: Haskoning DHV CR spol. s r.o
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 452 - Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - NEVYPLŇOVAT

Místo:

Třešť - silnice II/406

Zadavatel:

CETIN

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

15. 8. 2019

Projektant:

Haskoning DHV
CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:

SO 452 - Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - NEVYPLŇOVAT

Místo:

Třešť - silnice II/406

Zadavatel:

CETIN

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

15. 8. 2019

Projektant:

Haskoning DHV

Zpracovatel:

CR spol. s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	000101000	Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - není součástí - NEVYPLŇOVAT		0,000		0,00	
PP			Přeložka kabelu CETIN v ul. Revoluční - není součástí - NEVYPLŇOVAT				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ
Objekt: VRN - Třešť - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Třešť - silnice II/406
Misto:

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Haskoning DHV CR spol. s r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 15. 8. 2019
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH		2 579 440,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 579 440,00 0,00	21,00% 15,00%	541 682,40 0,00
Cena s DPH		3 121 122,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt:
VRN - Třešť - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Třešť - silnice II/406

Zadavatel:
Město Třešť

Uchazeč:
Výplň údaj

Datum:
15. 8. 2019

Projektant:
Haskoning DHV

Zpracovatel:
CR spol. s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 579 440,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 579 440,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		1 272 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		1 034 440,00
VRN4 - Inženýrská činnost		175 500,00
VRN7 - Provozní vlivy		84 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční) MĚSTO TŘEŠŤ

Objekt: VRN - Třešť - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Třešť - silnice II/406

Zadavatel: Město Třešť

Uchazeč: Vypíl údaj

Datum: 15. 8. 2019

Projektant: Haskoning DHV

Zpracovatel: CR spol. s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 579 440,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 579 440,00	
1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stavebně-statický průzkum				1 272 000,00	
	W		"zkoušky materiálů a konstrukcí na stavenišť" 1		1,000			
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení					
			Poznámkas k položce:					
P			Pasportizace okolních nemovitostí v blízkosti stavby v rozsahu cca 900m kolem fotodokumentace a popisu stávajících poruch objektů před stavbou a po jejím dokončení. Pasportizovaný budou i objekty a jejich části, na kterých se žádné poruchy nevyskytují					
W			"Provedení pasportizace okolních objektů a objízdných tras před a po stavbě, vč. vyhodnocení" 1		1,000			
3	K	011103000-1	Průzkumné práce geotechnické na povrchu	Kč	1,000	45 500,00	45 500,00	
	PP		Průzkumné práce geotechnické na povrchu					
			Poznámka k položce:					
P			Průzkumné práce geotechnické na povrchu, geologický a geotechnický dohled v průběhu stavby, například pro posouzení vhodnosti materiálu pro použití do aktivní zóny vč. Případného návrhu opatření, derpání vyhradně se souhlasem TDI.					
4	K	012002000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby vč. vytyčení stavby a měřeniřských sítí					
			Poznámka k položce:					
P			Položka zahrnuje také náklady na zajištění východních výřezových údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), provedení stávajících výškových kot terénu a výškových kot a polohy staveb významných z hlediska předměrné stavby a provedení souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předměrné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytyčení měřeniřských sítí jejich správa.					
			Soudčástí této položky jsou také náklady na zpracování vytyčovací tabulky objektů na slokové síti z elektronické verze situace stavby.					
			Přesnou polohu sítí sítí Zhotovitel koordinuje s ostatními.					
W			"geodetické práce (vytyčení a měření stavby)" 1		1,000			
5	K	012002000-3	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	Kč	1,000	340 000,00	340 000,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. Provádění průběžného zaměření budovaných stok a objektů před zásepem, v systému JTSK, výškový systém Bařl po vyrovnání. Zaměřena bude stávající síť, přeložka desítkové kanalizace, přeložka vodovodu, čerpací stanice, areál ČOV, přípojka NN, vodovodní přípojka, příjezdová komunikace a zpevněná plocha, propojovací potrubí, měřný objekt. Objednatel bude předkládat geodetická dokumentace v podtu 3 vyšetřování vyhotovení opatření kulatým autorizacím razítkem oprávněného geodeta + 1x v digitální podobě na CD, DVD. K průběžnému (měsíční) fakturaci bude zhotovitelem předkládáno geodetické zaměření skutečně provedené dílky stok (výkres + tabulka délek) za fakturované období (měsíc). 2. Vypracování geometrických plánů dokončené stavby (pro vklad do Katastru nemovitostí), v systému JTSK, výškový systém Bařl po vyrovnání. a) Geometrické plány pro vklad věcného břemene, popř. služebnosti, do katastru nemovitostí na všechny stavby dočasně pozemky. b) Geometrické plány pro oddělení pozemků na nichž je umístěna stavba a pro převod těchto pozemků na investora stavby. Geometrické plány potvrzené kulatým autorizacím razítkem oprávněného geodeta a potvrzené Katastrálním úřadem před zhotovitelé objednatel v 6 vyhotoveních při předání stavby.							
P							
	6 K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby, závěrečná zpráva dle smlouvy o dílo					
	7 K 013294000-1	"dokumentace skutečného provedení stavby" 1	Kč	1,000	19 500,00	19 500,00	
PP		Ostatní dokumentace					
		Poznámka k položce:					
P		dokumentace průběhu stavby, na konci stavby 1x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě (barevné) *					
	8 K 013294000-2	"Fotodokumentace - průběžný záznam realizace stavby, vč. případné videodokumentace, při ukončení předání 1x na CD / DVD" 1	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00	
PP		Díleňská a výrobní dokumentace					
		Poznámka k položce:					
P		zhotovitel za limity účelem také zajistí upřesnění provedení dokumentace na základě konkrétních typů materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vyřízení stávajících inženýrských sítí, provedení průzkumů (např. kopaných sond) potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větší podrobnosti, případně jde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. díleňské výkresy, detaily, výkresy výtvarné a podrobné statické výpočty přelomků, výkresy tesárenských konstrukcí, podrobné statické výpočty, výkresy přelomků částí, zámečnické výrobky, plastové výrobky, podrobné technologické postupy výroby různých částí, koordinace realizace dokumentace s dokumentací souvisejících investic, dokumentace bude předána min. 1x v tištěné vyhotovení objednatel a 1x budoucím provozovatel					
	9 K 013294000-3	Pasportizace	Kč	1,000	32 500,00	32 500,00	
PP		Pasportizace					
		Poznámka k položce:					
P		Především podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, komunikace a ostatní poz. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby. Jedno tištěné vyhotovení pasportu původního stavu a jedno tištěné vyhotovení závěrečné zprávy stavba před zhotovitelé objednatel					
	10 K 011464000-1	Monitoring potrubí - záznam TV kamerou	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Monitoring potrubí - záznam TV kamerou					
		Poznámka k položce:					
P		Záznam TV kamerou nových větvi kanalizace (ve 100% rozsahu díla kanalizace) před uvedením jednotlivých dílčích stok do provozu vč. vyšetření kanalizačního potrubí v celém rozsahu stavby před prováděním této zkoušky. V případě, že úsek bude předtím do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakování před předáním kompletního díla. Zhotovitelem zkoušek vč. vyšetření kanalizace musí být nezávislá společnost. Kamerou bude vyhodnocena i oválita potrubí. Tento TV záznam stok bude zhotovitelem předán při předání předměrných částí díla objednatel. Kamerou budou prohlédnuty všechny spoje (hrdla) po celém obvodu a změněna oválita potrubí min. 3x v každém úseku. Videozáznam s protokolem bude předán včas před, před opravou povrchu, budoucímu provozovateli ke kontrole. Zároveň zjištěné kamerovou prohlídkou zhotovitelé bezplatně opraví, provede opakovanou prohlídku a předloží budoucímu provozovateli videozáznam a protokol z opakované prohlídky ke kontrole. Při předání díla bude zhotovitelem předložen zápis budoucího provozovatele o kontrole videozáznamu „bez závad“.					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3		Zařízení staveniště				1 034 440,00	
11	K 030001000	Zařízení staveniště - činnosti Města Třešť	Kč	1,000	700 000,00	700 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště, obsahuje veškeré práce související se zařízením staveniště, jeho zřízení, odstavením, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplocení a zajištění bezpečnosti služeb, vč. příp. zajištění příjezdu a příjezdu k nemovitostem po dohodě s vlastníky, ochrany ZP - čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou atd. vše co je spojeno se stavební činností)					
12	K 034302000-2	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,000	199 440,00	199 440,00	
PP		Dočasná dopravní opatření					
P		Poznamánka k položce: Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ošetření veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. V položce jsou zahrnuty náklady na zaplacení poplatků za zvláštní užívání komunikace. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí. Součástí je protokolární převzetí komunikace před zahájením zvláštního užívání od jejich správce a protokolární předání komunikace po skončení zvláštního užívání jejich správci.					
13	K 034603000-1	Bezpečnostní opatření při výstavbě	Kč	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Bezpečnostní opatření při výstavbě					
P		Poznamánka k položce: Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkony musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací.					
D VRN4		Inženýrská činnost				175 500,00	
14	K 043002000-2	Zkoušky, revize a ostatní měření	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	
PP		Zkoušky, revize a ostatní měření					
P		Poznamánka k položce: Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné					
15	K 043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	5,000	2 600,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Zkoušky zatěžovací					
VV		"Zkoušky zatěžovací budou provedeny převážně v místě sanaci, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu"		5,000			
VV		"sanaci" 5					
16	K 049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
VV		"Pamětní deska na pokyn investora" 1		1,000			
17	K 049303000-2	Provozní řády	Kč	1,000	91 000,00	91 000,00	
PP		Provozní řády: Provozní řád kanalizace, kanalizační řád, provozní řád vodovodu Poznamánka k položce: Objednatel obdrží dodávky "Provozní řád kanalizace", "Kanalizační řád", "Provozní řád vodovodu" vždy ve 2 vyhotovení + 1x na CD, DVD k připomínkování. Vše schválené budoucí provozovatelem a to nejpozději 30 dnů před předáním a převzetím dokončené stavby. Dokumenty budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatel předávanou osnovou. Dokumenty budou rozděleny na textovou a výkresovou část. Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zpracuje jeho případné připomínky do provozního řádu nejpozději do předání stavby. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatel nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné a úplné provedení předmělu smlouvy a odpovědností za vadu. Po schválení dokumentů budou zhotovitel objednatel čistopis dodávkou provozního řádu kanalizace, kanalizačního řádu a provozního řádu vodovodu ve čtyřech vyhotoveních a digitálně v obyčejných formátech např. doc, xls (textové a tabulkové části) a "dgn, případně "dgn (t) 4x4 (paré). Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě.					
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7 Provozní vlivy								
18	K	074002000-1	Podchod pod železnici, výluková činnost na železnici během výstavby		1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podchod pod železnici, výluková činnost na železnici během výstavby					
19	K	074002000-2	Podchod pod železnici, komunikace s drážním personálem, traťový mistr		1,000	19 500,00	19 500,00	
	PP		Podchod pod železnici, komunikace s drážním personálem, traťový mistr					
20	K	074002000-3	Podchod pod železnici, zajištění dohledu od SŽDC a ČD, případně i jiného dopravce		1,000	32 500,00	32 500,00	
	PP		Podchod pod železnici, zajištění dohledu od SŽDC a ČD, případně i jiného dopravce					
D VRN9 Ostatní náklady								
21	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady související s publikační činností					
	VV		"kamenná pamětní deska osazená do chodníku, dle pokynu investora" 2		2,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST