ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ F-F



ŘEZ D-D



ŘEZ E-E





ŘEZ F-F



ŘEZ G-G



ŘEZ H-H



LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBRYS VÝKOPŮ – 1. FÁZE VÝKOPŮ (PILOTY, KALOVHY)
- OBRYS VÝKOPŮ – II. FÁZE VÝKOPŮ (ŽB PRAHY)
- NAVÁŽKA – HUMUS, KYPŘ, ZAHLÍT, TRAVINNÍ/LES, DRN S TRAVNÍM KOŘÍNKY
- NAVÁŽKA – NAVÁŽKA, KYPŘ AŽ STŘEDNĚ ULEHLÁ, ZAHLÍLÁ, TRAVINNÍ/LES, ZEMNÍ HLINITÝ NÁSYP S OBCHODNÍU STAVEBNÍ SUTÍ
- NAVÁŽKA – ŠTĚRK, HLINITOPÍSČITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ AŽ ULEHLÝ, ŽLUTOHNĚDÁ, ZEMNÍ ŠTĚRKOVITÝ NÁSYP
- HLÍNA PÍSČITÁ, TUHÁ AŽ PEVNÁ, ZAHLÍLÁ AŽ ULEHLÁ, HNĚDÁ, DELUVIUM S OLOMKY KAMENŮ
- SVAHOVÁNÍ TERÉNŮ – PRŮBĚH 1. FÁZE VÝKOPŮ (PILOTY, KALOVHY) – VEŠKERÉ SVAHOVÁNÍ TERÉNŮ BUDE PROVEDENO V MAX. SKLONU 1:1
- SVAHOVÁNÍ TERÉNŮ – PRŮBĚH II. FÁZE VÝKOPŮ (ŽB PRAHY) – VEŠKERÉ SVAHOVÁNÍ TERÉNŮ BUDE PROVEDENO V MAX. SKLONU 1:1
- ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY POMOCÍ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Ø120mm
  - TRUBKY BUDOU SE SPÁDEM 1% VYPOUŠTĚNY SMĚREM K STUDENÉMU DRENÁŽNÍMU ŠACHTAM Ø400mm
  - V MÍSTĚ PŘÍJEZDU STAVEBNÍ TECHNIKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POMOCÍ PŘÍJEZDOVÝCH DESEK
  - Z NAVRŽENÝCH DRENÁŽNÍCH ŠACHET BUDE PROVEDENO ODČERPÁVÁNÍ NAHROMADĚNÉ VODY DO KANALIZACE UMÍSTĚNÉ VE STAVEBNÍM AREÁLU

– ZÁKRES VRSTEV ZEMIN JE V PŘÍPRAVNÉ FÁZI VYNESEN POUZE ORIENTAČNĚ NA ZÁKLADĚ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TZNĚ V MÍSTĚ NAHROMADNÉ STAVBY GEOLOGICKÉ POMĚRY SE MOHOU V OSTATNÍCH ČÁSTECH OBJEKTU MĚNIT

- P.T. 531,61 — VÝŠKOVÉ GROVNÉ PŮVODNÍCH TERÉNŮ
- 4,580 (529,87) — VÝŠKOVÉ GROVNÉ ODKOPŮ
- 4,875 — VÝŠKOVÉ GROVNÉ ODKOPŮ

VÝŠKA VRCHU V MÍSTĚ NAHROMADNÝCH KALOVHŮ

POZNÁMKY

POZN.1 VÝKOPY PRO KALOVHY ŽB PILOT BUDOU PROVEDENY VRTÁKEM MOŽNÉHO PRŮMĚRU – MINIMÁLNÍ PAŽNÉ VÝKOPY PŘI SETKÁNÍ KALOVŮ

POZN.2 ZPEVNĚNÉ SJEZDU SLNOČNÍM PANELY V MÍSTĚ NÁJEZDU VOZIDEL DO STAVEBNÍ JÁMY

POZN.3 POLOHA VÝKOPU PODEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE UPRAVENA NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ SÍTĚ SPRÁVCEM

– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ZÁJMOVÉM OZEMÍ STAVBY VČETNĚ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSK = 534,45 = ±0,000 ZÁKLADNÍ PODLAHY STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZZS VE VZDUŠNÉM VSTUPU SMĚREM K NOVÉ BUDOVĚ
±0,000 = 534,45 m .. (BPV=518,15/ZÁKLADNÍ PODLAHY 1.NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU

K.Ú. HORNÍ KOSOV (643084)

0	06/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	HYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	PROJEKTANT ČKPS: PROJEKT CYSTERIUM spol.s r.o.	ZHOTOVITEL PROJEKTANT: PROJEKT CYSTERIUM spol.s r.o.	
MÍSTO STAVBY: JIHLAVA	HYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ		ARCH. NÁVRH: ING.ARCH. ŠTEFL

NÁZEV AKCE: VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V JIHLAVĚ		FORMÁT:	18x44
		DATUM:	06/2016
		STUPEŇ PD:	DOP+DSP
		Č. ZAKÁZKY:	16-143
OBJEKT: SO-01: Středisko	ČÁST: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:100
		SOUBOR:	---.-
OBSAH: PŮDORYS VÝKOPŮ		Č. VYKRESU: 1.1.0	Č. PARÉ

DOKUMENTACE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA