LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- VZT — POTRUBÍ VZDUCHOTECHNICKÝ VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A UKONČENO TYPOVOU VĚTRACÍ HLAVICÍ – PRŮMĚRY PROSTUPŮ VIZ. VÝKRES INSTALACÍ
- ZTI — POTRUBÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A UKONČENO TYPOVOU VĚTRACÍ HLAVICÍ – PRŮMĚRY PROSTUPŮ VIZ. VÝKRES INSTALACÍ
- UT — POTRUBÍ TOPENÍ VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A UKONČENO TYPOVOU VĚTRACÍ HLAVICÍ – PRŮMĚRY PROSTUPŮ VIZ. VÝKRES INSTALACÍ
- S — NA ROZÍCH OBJEKTU BUDOU OSAZENY SVĚTELNÉ PŘEKÁŽKOVÉ ZNAČENÍ (SVĚTELNÉ NÁVĚSTIDLO S DOKLADEM PRO SOUHLASNÉ POUŽITÍ VÝROBKU V CIVILNÍM LETECTVI
- Sp — STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – PODROBNÝ POPIS SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY – SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA OKAPOVÉHO SYSTÉMU, STŘEŠNÍCH VTOKŮ

- SV1 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV2 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV3 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV4 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV5 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV6 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE
- SV7 – SVISLÁ VYHŘÍVANÁ VPUST DN125mm NAPOJENA NA VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE

POZNÁMKY

- POZN.1 SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI (VTOKY) VYHŘÍVANÉ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, SOUČÁSTÍ VPUSTI BUDE I OCHRANNÝ KOŠ – SVISLÝ VTOK TEPELNĚ IZOLOVANÝ – DVOUSTĚNNÝ – SAMOREGULAČNÍ VYHŘÍVÁNÍ 230V S PŘÍPOJOVACÍM KABELEM
- POZN.2 VNĚJŠÍ LÍC ATIKY BUDE UKONČEN SYSTÉMOVÝM KLEMPÍŘSKÝM OPLECHOVÁNÍM – VIPLANYLEM – DETAIL ATIKY VIZ. DETAIL A – TOHOTO VÝKRESU
- POZN.3 DETAIL ŘEŠENÍ VTOKU V PLOCHÉ STŘEŠE VIZ. DETAIL C
- POZN.4 DETAIL UKONČENÍ PROVOZNÍ STŘECHY U SVISLÉ STĚNY – VIZ. DETAIL B – TOHOTO VÝKRESU
- POZN.5 REVIZNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM BUDE OPATŘEN ODNAMYKATELNÝM SPODNÍM OKLEM (DO v=min.2200mm; max.=3000mm), PROTI PŘÍPADNÉMU VŘEZLÍ DĚTÍ. ŽEBŘÍK BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN – SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OCHRANNÝM KOŠEM – PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV
- POZN.6 REVIZNÍ ŽEBŘÍK PRO VŘEZ MEZI VÝŠKOVÝMI ÚROVNĚMI STŘECHY BUDE NAVRŽEN ODBORNOU FIRMOU DLE PLATNÝCH ČSN – SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV
- POZN.7 KOTEVNÍ BOD OSAZEN V DOSAHU VŘEZU
- SPÁDOVÉ KLÍNY U PŘÍDOUCHŮ VZT, APOD. MUSÍ BÝT NAVRŽENY DO PROTI SPÁDU, ABY DOŠLO K ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY OD PROSTUPŮ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

!! POZOR !!

- PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH MONTÁŽNÍCH POKYNŮ VÝROBCE
- PŘI ZHOTOVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (VEGETAČNÍ STŘECHY) NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH POKYNŮ VÝROBCE
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM NUTNO OPATŘIT SYSTÉMOVÝM KLEMPÍŘSKÝM PRVKY; PROSTUPY NUTNO ŘÁDNĚ IZOLOVAT, TAK ABY NEDOŠLO K PRONIKÁNÍ POVRCHOVÉ VODY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (KONSTRUKCE)
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU DLE PLATNÉ ČSN

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

- U1 — KOTVÍCÍ BOD DL. 600mm
- U2 — KOTVÍCÍ BOD DL. 700mm
- U3 — KOTVÍCÍ BOD DL. 700mm
- PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO TL.6mm

POZN.:
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZACHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NALEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

DETAILY 1:10

DETAIL C
– schématický detail ukončení krytiny u střešního vtoku



DETAIL D
– schématický detail napojení PVC fólie v ploše střechy



DETAIL A
– schématický detail atiky



DETAIL B
– schématický detail napojení střešní roviny na svislou stěnu



FIX = 534,45 = ±0,000 ÚROVEŇ PODLAHY STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZZS VE VEDLEJŠÍM SMĚRU K NOVÉ BUDOVĚ
±0,000 = 534,45 m. ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU

k.ú. HORNÍ KOSOV (643084)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	09/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	PROJEKTANT ČAST: PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.		
MÍSTO STAVBY:	JIHLAVA	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	ING.ARCH. ŠTEFL
NÁZEV AKCE: VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V JIHLAVĚ				FORMÁT:	18x44
				DATUM:	09/2016
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	16–143
OBJEKT: SO-01: Středisko	ČÁST: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	–––
OBSAH: PŮDORYS STŘECHY				Č.VÝKRESU: 1.1.4	Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.