

Technické podmínky a další požadavky zadavatele**Stavba: „II/405 Brtnice - Zašovice“**

Předmětem stavby je oprava krytu dílčího úseku silnice II/405, který se nachází mezi obcemi Brtnice a Zašovice (okres Třebíč a Jihlava). Začátek opravovaného úseku (Z. Ú.) se nachází v km 13,825 na pracovní spáře pokládky emulzního mikrokoberce, a konec opravovaného úseku (K.Ú.) je v na konci obce Nová Brtnice v km 16,500 (vč. intravilánu obce Nová Brtnice)

Technické podmínky:

Oprava bude provedena tenkovrstvou technologií – pokládkou emulzního mikrokoberce (EMK) s předcházející opravou poškozených míst odfrézováním a zpětným uložením ohrusné vrstvy. Vyčištěny a obnoveny budou stávající rigoly, příkopy a nezpevněné krajnice pro zajištění odvodnění komunikace. Stávající nezpevněná krajnice bude dle potřeby dosypána z asfaltového recyklátu. Stávající propustky budou pročištěny a budou opravena jejich čela. Stávající sjezdy a napojení sousedních komunikací budou v nutném rozsahu napojeny na stávající stav vrstvou ACO nebo asfaltového recyklátu. Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. Po pokládce emulzního mikrokoberce bude provedena obnova VDZ a směrových sloupků.

Silniční uzavírka

Stavba bude prováděna při omezení provozu, a proto nebude třeba zajišťovat objízdnou trasu. Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 30 dnů